

**Заявка на проведение закупки  
№ 02-12/ 3888 от 19.04.2012г.**

**Закупка № 374**

**Раздел 1.1 ГКПЗ 2012 г. «Услуги ремонта»**

**ОЗП**

лот № 1 «Чистка просеки ВЛ - 35кВ «Амурская – Костюковка 1.2»  
лот № 2 «Чистка просеки ВЛ - 35кВ «Шимановск – Мухино»

---

(наименование закупки)

**1. Общие условия проведения закупки**

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: 2 квартал 2012 года

1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора

(требуется, не требуется)

1.3. Лицо ответственное за заключение договора: СОПР филиала ОАО «ДРСК» - «АЭС» - Скуратов А.Н.

1.4. Критерии оценки заявки (предложения) поставщика (подрядчика, исполнителя) которые рекомендуется включить в закупочную документацию:

- профессионализм и опыт работ,
- положительная репутация.

**2. Техническое задание**

- **Техническое задание «Чистка просеки ВЛ - 35кВ «Амурская – Костюковка 1.2»**  
на 2-х листах в 1-м экземпляре;
- Приложение 1. Дефектная ведомость на 1-м листе в 1-м экземпляре;
- Локальная смета № 17 на 2-х листах в 1-м экземпляре.
  
- **Техническое задание «Чистка просеки ВЛ - 35кВ «Шимановск – Мухино»**  
на 2-х листах в 1-м экземпляре;
- Приложение 1. Дефектная ведомость на 1-м листе в 1-м экземпляре;
- Локальная смета № 16 на 2-х листах в 1-м экземпляре.

**3. Проект договора.**

Договор подряда на выполнение ремонтных работ в электронном виде согласно Положению по организации ремонтной деятельности П-ИСМ-6.3-01.08-10-01 (Приложение В), сроки выполнения работ:

лот № 1: август – ноябрь 2012 года, лот № 2: июль – сентябрь 2012 года; без авансирования (предпочтительная форма оплаты).

**4. Перечень потенциальных поставщиков (подрядчиков)**

Нет.

И.о.начальника СОПР филиала «АЭС»  
(руководитель структурного подразделения)

19.04.2012  
(дата)

Принял: Начальник ОКЗ ОАО «ДРСК»

\_\_\_\_\_  
(дата)

Раздымаха С.Э.  
(ФИО)

Моторина О.А.  
(ФИО)




**Открытое акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Амурские электрические сети»**

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;  
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003


«Согласовано»:

Заместитель главного инженера по  
эксплуатации и ремонту


  
Ю.Е. Осинцев  
«11» апреля 2012г.

«Утверждаю»:

Заместитель директора –  
главный инженер

  
А.В. Бакай  
«12» апреля 2012г.

Начальник службы организации и  
проведения ремонтов

  
А.Н. Скуратов  
«11» апреля 2012г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**Чистка просеки**  
**ВЛ 35 кВ «Шимановск-Мухино»**

**1. Объект ремонта:**

ВЛ 35 кВ «Шимановск-Мухино» Шимановского района Амурской области.  
Расстояние от г. Свободного до ВЛ 35 кВ «Шимановск-Мухино» 150 км.

**2. Объем работ:**

Чистка просеки: Ручным способом - 4,2 га.

Вырубка деревьев угрожающих падением на провода 1205 шт.

Полная спецификация работ находится в дефектной ведомости (Приложение 1).

**3. Дополнительные условия:**

3.1. Работы производятся в охранной зоне воздушных линий электропередачи проходящей в ненаселенной местности вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) ПОТ РМ - 016 - 2001, гл.13.

3.2. Поставка техники, необходимой для выполнения работ – 100% Подрядчика

3.3. Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало производства работ после выплаты авансового платежа.

**4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:**

Сметная стоимость работ должна определяться согласно «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» ОАО «ДРСК» (Р-ИСМ-7.3-01.05-04-02) введенного в действие Приказом ОАО «ДРСК» № 142 от 02.03.2012 года.

**5. Сроки выполнения работ:**

Начало работ – июль 2012 года.  
Окончание работ – сентябрь 2012 года.

**6. Заказчик:**

ОАО «ДРСК» для СП «Западные ЭС» филиала «Амурские ЭС»

**7. Требование к «Подрядчикам»:**

- 7.1. Наличие системы контроля качества.
- 7.2. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.
- 7.3. Наличие квалифицированного персонала.
- 7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.
- 7.5. Техническая оснащённость претендента.
- 7.6. Репутация претендента.
- 7.7. Персонал подрядной организации должен иметь право самостоятельной работы в электроустановках на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов).

**8. Требования к выполнению работ:**

Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, природоохранным и экологическим законодательством, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

Заявка на вывод оборудования в ремонт подается подрядчиком не позднее 7 дней до начала производства работ.

**9. Приемка оборудования из ремонта:**

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО 34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.

**10. Гарантия исполнителя:**

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

**11. Ответственное лицо:**

По техническим вопросам обращаться инженеру сл. линий Ситчихину Ивану Дмитриевичу тел. – (416-43) 2-73-73. E mail: [sles4@zes.amur.drsk.ru](mailto:sles4@zes.amur.drsk.ru)

Приложение: Дефектная ведомость чистка просеки ВЛ 35 кВ «Шимановск-Мухино» на 1 листе в 1 экземпляре.

**Заместитель директора  
по производству**

Исп.: И.Д. Ситчихин  
Тел. 23-73  
E-mail: [sles4@zes.amur.drsk.ru](mailto:sles4@zes.amur.drsk.ru)



**А.А. Воробьев**

к Приказу «Об учетной политике ОАО ДРСК»

Зам. директора по производству

(ДОЛЖНОСТЬ)

(расшифровка подписи)

«89» 04 2012 г.

### СП: Западные ЭС

Объект: ВЛ 35 кВ «Шимановск-Мухино» инв. № ZS0000271

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ «Шимановск-Мухино», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ пп	Обнаруженные дефекты	Ед. изм.	Кол- во.	Наименование работ
1.	Пролеты опор № 30-40, 48-49, 54-55, 65-66, 95-96, 101-102, 183-184, 184-185 поросль более 3-х метров.	га.	4,2	Очистка площадей от кустарника и мелкокося ручной способ (средняя)
2.	Пролеты опор № 30-32, 33-36, 37-40, 46-47, 50-51, 53-55, 58-66. в охранной зоне деревья угрожающие падением на провода.	шт.	1205	Валка деревьев угрожающих падением на провода
<b>Материалы:</b>				
3.	-	-	-	-
<b>Транспортная схема:</b>				
4.		км.	150	г. Свободный- ВЛ 35 кВ «Шимановск-Мухино»
<b>Погрузо-разгрузочные работы:</b>				
5.	-	-	-	-
Примечание: Валку деревьев угрожающих падением на провода необходимо производить с отключением ВЛ.				

Председатель комиссии: /Начальник ПТС  Бондаренко И.С.

Члены комиссии: , Начальник сл. линий Лавриченко А.С.

Инженер сл. линий  Ситчихин И.Д.

Исп. Ситчихин И.Д.

Т. 23-73.

E-mail: [sles4@zes.amur.drsk.ru](mailto:sles4@zes.amur.drsk.ru)




**Открытое акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Амурские электрические сети»**

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;  
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003


«Согласовано»:

Заместитель главного инженера по  
эксплуатации и ремонту


 Ю.Е. Осинцев  
« 11 » апреля 2012г.

«Утверждаю»:

Заместитель директора –  
главный инженер

 А.В. Бакай  
« 12 » апреля 2012г.

Начальник службы организации и  
проведения ремонтов

 А.Н. Скуратов  
« 11 » апреля 2012г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**Чистка просеки**  
**ВЛ 35 кВ «Амурская-Костюковка 1,2»**

**1. Объект ремонта:**

ВЛ 35 кВ «Амурская-Костюковка 1,2» Свободненского района Амурской области.  
Расстояние от г. Свободного до ВЛ 35 кВ «Амурская-Костюковка 1,2» 40 км.

**2. Объем работ:**

Чистка просеки: Ручным способом - 10,8 га.  
Вырубка деревьев угрожающих падением на провода 1985 шт.  
Полная спецификация работ находится в дефектной ведомости (Приложение 1).

**3. Дополнительные условия:**

3.1. Работы производятся в охранной зоне воздушных линий электропередачи проходящей в ненаселенной местности вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) ПОТ РМ - 016 - 2001, гл.13.

3.2. Поставка техники, необходимой для выполнения работ – 100% Подрядчика

3.3. Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало производства работ после выплаты авансового платежа.

**4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:**

Сметная стоимость работ должна определяться согласно «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» ОАО «ДРСК» (Р-ИСМ-7.3-01.05-04-02) введенного в действие Приказом ОАО «ДРСК» № 142 от 02.03.2012 года.

**5. Сроки выполнения работ:**

Начало работ – август 2012 года.  
Окончание работ – ноябрь 2012 года.

**6. Заказчик:**

ОАО «ДРСК» для СП «Западные ЭС» филиала «Амурские ЭС»

**7. Требование к «Подрядчикам»:**

- 7.1. Наличие системы контроля качества.
- 7.2. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов.
- 7.3. Наличие квалифицированного персонала.
- 7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.
- 7.5. Техническая оснащённость претендента.
- 7.6. Репутация претендента.
- 7.7. Персонал подрядной организации должен иметь право самостоятельной работы в электроустановках на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов).

**8. Требования к выполнению работ:**

Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, природоохранным и экологическим законодательством, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

Заявка на вывод оборудования в ремонт подается подрядчиком не позднее 7 дней до начала производства работ.

**9. Приемка оборудования из ремонта:**

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО 34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.

**10. Гарантия исполнителя:**


Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

**11. Ответственное лицо:**

По техническим вопросам обращаться инженеру сл. линий Ситчихину Ивану Дмитриевичу тел. – (416-43) 2-73-73. E mail: [sles4@zes.amur.drsk.ru](mailto:sles4@zes.amur.drsk.ru)

Приложение: Дефектная ведомость чистка просеки ВЛ 35 кВ «Амурская-Костюковка 1,2» на 1 листе в 1 экземпляре.

**Заместитель директора  
по производству**



**А.А. Воробьев**

Исп.: И.Д. Ситчихин  
Тел. 23-73  
E-mail: [sles4@zes.amur.drsk.ru](mailto:sles4@zes.amur.drsk.ru)

«Утверждаю»

Зам. директора по производству

СП «Западные ЭС»

(должность)

А.А. Воробьев

(расшифровка подписи)

(подпись)

«09» 04 2012 г.

Организация: ОАО «ДРСК»

Филиал: Амурские ЭС

СП: Западные ЭС

Объект: ВЛ 35 кВ «Амурская-Костюковка 1,2» инв. № ZS0002948

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ «Амурская-Костюковка 1,2», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ пп	Обнаруженные дефекты	Ед. изм.	Кол-во.	Наименование работ
1.	Пролеты опор № 88-90, 91-94, 95-106. поросль более 3-х метров.	га.	10,8	Очистка площадей от кустарника и мелколесья ручным способом (средняя)
2.	Пролеты опор № 37-43, 61-84, 88-94, 95-107, 112-117, 120-127, 130-131, 134-136, 139-153. в охранной зоне деревья угрожающие падением на провода.	шт.	1985	Валка деревьев угрожающих падением на провода
Материалы:				
3.	-	-	-	-
Транспортная схема:				
4.		км.	40	г. Свободный- ВЛ 35 кВ «Амурская-Костюковка 1,2»
Погрузо-разгрузочные работы:				
5.	-	-	-	-
Примечание: Валку деревьев угрожающих падением на провода необходимо производить с отключением ВЛ.				

Председатель комиссии: Начальник ПТС \_\_\_\_\_ Бондаренко И.С.

Члены комиссии: Начальник сл. линий \_\_\_\_\_ Лавриченко А.С.

Инженер сл. линий \_\_\_\_\_ Ситчихин И.Д.

Исп. Ситчихин И.Д.

т. 23-73.

E-mail: sles4@zes.amur.drsk.ru