



Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

филиал «Хабаровские электрические сети»

Юридический адрес: ОАО «ДФСК», Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д.28.  
ИНН/КПП 2801108200/272402001, р/с 40702810300010000849 в филиале Амурской ОАО «ТОМБР БАНК» г. Благовещенск,  
к/с 30101810400000000733; БИК 041012733

Почтовый адрес: 680009, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13


Внорм.пер.б.к.с.с.с.  
21.08.12

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по  
эксплуатации и ремонтам


 А.В.Сазанский

Директор СП «Северные электрические  
сети»

 А.Е.Якимов

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора – главный инженер

 В.Ф.Ожегин

«28» 08 2012 г.

Закупка 407

Лот 1

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт: ВЛ-110 кВ С-125/126 Комсомольская-Водозабор с  
отпайкой на "Береговая", ВЛ-35 кВ Т-212 КСК-Индустриальная.

#### 1. Объект торгов:

Инвентарный номер 07667, ВЛ-110 кВ С-125/126 "Комсомольская - Водозабор" с  
отпайкой на "Береговая". Месторасположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-  
Амуре. Среднее расстояние от базы СП СЭС до ремонтируемого участка 10 км.

Инвентарный номер 07648, ВЛ-35 кВ Т-212 "КСК - Индустриальная".  
Месторасположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре. Среднее расстояние от  
базы СП СЭС до ремонтируемого участка 20 км.

#### 2. Объем работ:

2.1. Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ С-125/126 Комсомольская-Водозабор с отпайкой  
на "Береговая":

2.1.1. Расчистка трассы от ДКР механизмами - 15,7 га;

2.1.2. Расчистка трассы от ДКР вручную - 0,3 га.

2.2. Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ Т-212 КСК-Индустриальная:

2.2.1. Расчистка трассы от ДКР механизмами - 9,9 га;

2.2.2. Расчистка трассы вручную – 0,1 га

Полное наименование объемов и работ приведено в дефектной ведомости – Приложения № 1, 2.

### **3. Дополнительные условия:**

3.1. Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТРМ-016–2001, РД 153-34.0-03.150–00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, с изменениями и дополнениями, и выполнять требования правил пожарной безопасности, установленные нормативно-правовыми актами в Российской Федерации.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика.

3.3. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ. в течение 30 (тридцати) дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3.

3.4. Предложения Участников, предусмотревших аванс решением Закупочной комиссии могут быть отклонены.

3.5. После выполнения полного объема работ «Подрядчик» производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов. Подписывает акт приемки выполненных работ в эксплуатацию.

### **4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:**

4.1. Сметная стоимость ремонта должна определяться в соответствии с Регламентом формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК») (Р-ИСМ-7.3-01.05-04-02), введенного в действие приказом от 02.03.2012 № 142 (Приложение № 3 к Закупочной документации).

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

### **5. Сроки выполнения работ:**

Начало работ – август 2012 года

Окончание работ - август 2012 года

### **6. Заказчик:**

ОАО « ДРСК» для СП «Центральные электрические сети» филиал «Хабаровские электрические сети»

### **7. Требования к «Подрядчикам»:**

7.1. Наличие Свидетельства на право осуществления заявленного вида деятельности.

7.2. Наличие системы контроля качества выполненных работ.

7.3. Наличие опыта в выполнении работ, явившихся предметом торгов.

7.4. Наличие квалифицированного персонала.

7.5. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.

7.6. Техническая оснащённость претендента.

7.7. Репутация претендента.

7.8. Персонал подрядной организации должен иметь право самостоятельной работы в электроустановках на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов).

#### **8. Требования к выполнению работ:**

Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, ПУЭ, Межотраслевые правила по охране труда (РД 153-34.0-03.150-00), Технологические карты; Правила пожарной безопасности в лесах, № 417 от 30.06.2007г; Правила санитарной безопасности в лесах, №414 от 29.06.2007г, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

Заявка на вывод оборудования в ремонт подается подрядчиком не позднее 6 дней до начала производства работ.

Заказчик перед началом работ обязан проверить комплектацию объекта, сертификаты на материалы.

**Демонтированных материалов нет.**

#### **9. Приемка оборудования из ремонта:**

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.

Подрядчик самостоятельно оформляет и осуществляет сдачу мест рубок органам лесного хозяйства (лесничеству).

#### **10. Гарантия исполнителя:**

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

#### **11. Ответственное лицо:**

По техническим вопросам обращаться: начальник Службы линий СП «Северные электрические сети» Солянкин Евгений Анатольевич (4217) 54-11-37; 23-73; e-mail: sl1@ses.khab.drsk.ru. Адрес: 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г.Комсомольск - на – Амуре, ул. Аллея Труда, д.16/2.

**Директор СП «Северные электрические сети»  
филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС»**

  
А.Е.Якимов

Исп.: ПТС, Матюхина С.А.  
Тел.: (4217)54-12-96; 23-13  
pts4@ses.khab.drsk.ru



Скорректировано  
31.06.12

**Открытое акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Хабаровские электрические сети»**


Юридический адрес: ОАО «ДРСК»: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28  
ИНН/КПП 2801108200/272402001, р/с 40702810300010000849 в филиале Амурской ОАО «ТЭМБР БАНК» г. Благовещенск;  
к/с 30101810400000000733; БИК 041012733  
Почтовый адрес: 680009, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13.

**СОГЛАСОВАНО**

**Заместитель главного инженера по  
эксплуатации и ремонтам**


 **А.В.Сазанский**



**Директор СП «Центральные  
электрические сети»**

 **Д.А. Федоров**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Зам. директора – главный инженер**

 **В.Ф. Ожегин**

  **2012 г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Закупка № 407 лот 2**

**Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Т-3, Т-4 ТЭЦ-1 – БН,  
ВЛ-110 кВ С-40 Корфовская – Осиновая речка**

**1. Объект торгов:**

**а. инвентарный № 09962, ВЛ 35 кВ ТЭЦ 1 – БН с отп.на Судоверфь, 8,3 км  
(Электросетевой комплекс № 14); 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск  
ул. Световая - ул. Набережная**

**Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск ул. Промышленная 13) до объекта ремонта –  
10 км.**

**б. инвентарный № 10001 ВЛ-110 кВ ПС Корфовская - ПС Осиновая речка , 52,7  
км (Электросетевой комплекс №1); Хабаровский край, Хабаровский р-н, р/н  
п. Корфовский - р/н п. Осиновая речка**

**Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск ул. Промышленная, 13) до объекта ремонта –  
45 км.**

**2. Объем работ:**

**а. Замена опор ПМ-21,7 на опоры типа П 110-6 -2 шт ; установка дополнительной ж/б  
опоры - 1 опора; обваловка опоры № 53 привозным материалом ( щебень) - 1  
опора; обваловка опор № 54, 60 местным грунтом - 2 опоры .**

**б. Выправка ж/б опор – 18опор, обваловка ж/б опор местным грунтом с  
механизированной разработкой и перемещением до 10 м -18 опор(1080м3),  
чистка просеки различной густоты вручную - 2,7 га**

**Сопутствующие объемы работ на объектах ремонта выполнять согласно  
утвержденным дефектным ведомостям (приложение № 1, 2).**

**3. Дополнительные условия:**

**3.1. Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий электропередачи ,  
вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по всем  
видам работ в соответствии с требованиями: ПОТРМ-16-2001 г, СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-  
2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.06-85.**

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика.

3.3. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 (тридцати) дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3.

3.4. Предложения Участников, предусмотревших аванс решением Закупочной комиссии могут быть отклонены.

3.5. После выполнения полного объема работ «Подрядчик» производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов. Подписывает акт приемки выполненных работ в эксплуатацию.

#### **4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:**

4.1. Сметная стоимость ремонта должна определяться в соответствии с Регламентом формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК») (Р-ИСМ-7.3-01.05-04-02), введенного в действие приказом от 02.03.2012 № 142 (Приложение № 3 к Закупочной документации).

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

#### **5. Сроки выполнения работ:**

Начало работ – август 2012 года

Окончание работ - октябрь 2012 года

#### **6. Заказчик:**

ОАО « ДРСК» для СП «Центральные электрические сети» филиал «Хабаровские электрические сети»

#### **7. Требования к «Подрядчикам»:**

1. Наличие Свидетельства на право осуществления заявленного вида деятельности.
2. Наличие системы контроля качества выполненных работ.
3. Наличие опыта в выполнении работ, явившихся предметом торгов.
4. Наличие квалифицированного персонала.
5. Создание условий для проживания своего персонала на объекте.
6. Техническая оснащенность претендента.
7. Репутация претендента
8. Персонал подрядной организации должен иметь право самостоятельной работы в электроустановках на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов).

#### **8. Требования к выполнению работ:**

Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, ПУЭ, Межотраслевые правила по охране труда (РД 153-34.0-03.150-00), Технологические карты; Правила пожарной безопасности в лесах, от 30.06.2007 № 417; Правила санитарной безопасности в лесах, от 29.06.2007 № 414, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами).

Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

Заявка на вывод оборудования в ремонт подается подрядчиком не позднее 6 дней до начала производства работ.

Все материалы, полученные при разборке и демонтаже, и не предназначенные для последующей установке, подлежат вывозу от места демонтажа на базу ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13), силами «Подрядчика».

Демонтированные материалы:

- опора металлическая ПМ-21,7 2 шт;
- фундаменты опоры 8 шт;
- изоляторы ПФ-6 18 шт;

Демонтированные материалы являются собственностью «Заказчика».

#### 9. Правила контроля и приемки работ.

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.

При выполнении работ по расчистке просек «Подрядчик» **самостоятельно** оформляет и осуществляет сдачу мест рубок органам лесного хозяйства (лесничествам).

Ответственный представитель «Заказчика», курирующий ремонт объекта :

1. Осуществляет проверку качества применяемых для ремонта запчастей и материалов.
2. Обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ.
3. Контролирует соответствие выполняемых работ требованиям тех. документации.
4. Проверяет соблюдение технологической дисциплины при производстве ремонтных работ
5. Своевременно проверяет выполнение и оформление актами скрытых работ.

#### 10. Гарантия исполнителя работ

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантируемый период эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев.

#### 11. Условия комплектации материалами и оборудованием.

«Подрядчик» **обязан** иметь в наличии собственную, необходимую для выполнения работ автотракторную технику, машины и механизмы, технологическое оборудование и контрольно – измерительные приборы.

Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются «Подрядчиком» **самостоятельно**.


Все применяемые для работы материалы и запчасти должны соответствовать действующим ГОСТ, НТД и иметь гарантии заводов изготовителей не менее трех лет и срок службы не менее 25 лет

#### 12. Ответственное лицо:

Начальник ПТС СП «Центральные электрические сети» - Вадим Петрович Тригуб.

Тел. (4212) 599 998 Вн. (760) 2298; E-mail@:[ptscs boss@khab.drsk.ru](mailto:ptscs boss@khab.drsk.ru). Адрес: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, инд.680009, ул. Промышленная, 13.

Заместитель директора по производству  
СП « Центральные электрические сети»  
филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС»



Д.О.Дмитриев

Исполнил:

Начальник ПТС СП ЦЭС В.П. Тригуб

Тел. (4212) 599 998

Вн. (760) 2298

E-mail@:[ptscs boss@khab.drsk.ru](mailto:ptscs boss@khab.drsk.ru)