



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

ул. Линейная, 4, г. Алдан, 678900, Республика Саха-Якутия Тел: (41145) 36-521; Факс (41145) 36-584;
E-mail: doc@aldan.drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/140202001

Заявка на проведение закупки № 5

**ГКПЗ-1 квартала 2013г 1.Энергоремонтное
производство. Раздел 1.1. Закупки услуг под программу
энергоремонтного производства**

Лот 447.1: Окраска металлических опор РП-2013-ВЛ №117 "НГРЭС-ПС №40 ОФ"
(наименование закупки)

1. Общие условия проведения закупки

- 1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: 1 квартал 2013г.
- 1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора не требуется.
- 1.3. Лицо ответственное за заключение договора: нач. СОПР Вахрин А.П.
- 1.4. Критерии оценки заявки (предложения) поставщика (подрядчика, исполнителя) которые рекомендуется включить в закупочную документацию изложены в техническом задании.

2. Техническое задание

см. приложение 1.

3. Проект договора

Проект договора должен содержать сроки выполнения работ согласно указанным в техническом задании.

3. Перечень потенциальных поставщиков (подрядчиков)

1. ООО «Нерюнгриэнергоремонт» РС(Я) г. Нерюнгри.
2. ООО «Сибмост», РС(Я) г. Нерюнгри.

Приложения: 1. Техническое задание, дефектная ведомость- 3 листа.
2. Сметная документация -2 листа.

Начальник СОПР ФАО «ДРСК» «ЮЯЭС»
15.03.2013

А.П. Вахрин

Исп. Вахрин А.П.
Тел. 2-98
E-mail: vahrin@aldan/drsk.ru



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

ул. Линейная, 4, г. Алдан, 678900, Республика Саха-Якутия Тел: (41145) 36-521; Факс (41145) 36-584;
E-mail: doc@aldan.drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/140202001

СОГЛАСОВАНО

Зам.гл.инженера по эксплуатации
и ремонту


 Н.М.Кашкаров

Начальник НерЭС

 В.В.Кобзев

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора

 С.Ф. Халимханов

« 11 » 03

2013г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Окраска металлических опор на ВЛ-110кВ Л-117 «НГРЭС-ОФ»

1. Объект ремонта: Линия электропередачи 110кВ Л-117 «НГРЭС-ОФ». Объект находится по адресу: Республика Саха(Я), Нерюнгринский энергорайон.

2. Объем работ:

2.1. Окраска металлических опор, в количестве 4шт. на ВЛ-110кВ Л-117.

Подробный перечень работ приведен в дефектной ведомости.

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне действующих высоковольтных линий электропередач, связанные с подъемом на высоту, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. Сметная стоимость ремонта должна определяться согласно действующим положениям методических документов Росстроя (Госстроя России) по сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве 2001 года (МДС 81).

4.2. Локальные сметные расчёты (Локальные сметы) следует составлять базисно-индексным или ресурсным методом на основании действующих отраслевых (ведомственных) сметных норм Министерства Энергетики и

Федеральных Единичных расценок, с учётом рекомендаций регионального центра Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – июнь 2013 года.

Окончание работ – июль 2013 года.

6. Заказчик:

ОАО «ДРСК» для Южно-Якутских электрических сетей.

7. Требования к персоналу Подрядной организации:

7.1. Лицензия на право заявленного вида деятельности не требуется.

7.2. Наличие системы контроля качества.

7.3. Персонал должен иметь опыт монтажных и ремонтных работ аналогичных объекту торгов.

7.4. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт монтажных и ремонтных работ.

7.5. Инфраструктура предприятия Подрядчика по расположению: (должно быть наличие производственной базы или вагончиков для размещения персонала и хранения материалов, инструмента, оборудования), по обеспечению: (собственное, арендованное или находящееся на других законных основаниях производственное оборудование, инструмент, транспорт и т.п.).

7.6. Репутация претендента.

8. Требования к выполнению работ:

Ремонт выполняется на основании Договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и другими нормативными документами).

Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

10. Гарантия исполнителя:

Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов возникших по его вине в течение 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

11. Контактное лицо:

По техническим вопросам обращаться: инженер СЭС Пономаренко Сергей Витальевич (тел. (41145)36-127).

«11» марта 2013г.

Организация ОАО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП Нерюнгринский район ВС

Объект ВЛ-110 Л-117 «НГРЭС-ОФ», инв. № УА 0000433

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование ВЛ-110 Л-117 «НГРЭС-ОФ», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1.	Нарушение антикоррозионного покрытия опоры №№30,54,55,56	шт.	4	Покраска опоры №/тип 30/П220-3, 54/П220-3, 55/П220-3, 56/У220-1.
Материалы:				
Транспортная схема				
1.	РПБ (Нерюнгри).	км.	17	Покраска опор №№№№30,54,55,56.


Председатель комиссии:

Начальник НерЭС



Кобзев В.Н.

Члены комиссии:

Начальник СЭС


Варакосов А.А.

Инженер СЭС


Пономаренко С.В.

Нач.ВЭС НерЭС


Татаринцев Д.В.

С.Ф.Халимханов

2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Л-117 4 опоры 573,87тыс.руб, Подряд Покраска опор Нерюгри

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ

Сметная трудоемкость 290.29 чел.час

Составлен(а) в (прогнозных) ценах по состоянию на 2013 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Покраска опор																	
1	ФЕР33-03-006-04	Окрашивание за один раз краской установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ, массой до 10 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-38.2004 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 п.4. Приводность строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП – 1.2; ЭМ – 1.2; ЗПМ – 1.2; ТЗ – 1.2; ТЗМ – 1.2 НР, (8253.16 руб.): 126% от ФОТ (6550.13 руб.) СП, (3930.08 руб.): 60% от ФОТ (6550.13 руб.)	1 т конструкц ий	25 9555 4,307*4+8,7275*1	1810.98	107.59	1533.98	144.77	47004.79	2792.6	39815.32	3757.53	11.184	290.29	11.136	289.04	
Итого по разделу 1 Покраска опор										562618.33				290.29		289.04	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										47004.79	2792.6	39815.32	3757.53		290.29		289.04
Накладные расходы										8253.16							
Сметная прибыль										3930.08							
Итого по смете:																	
Итого Поз. 1										47004.79	2792.6	39815.32	3757.53	290.29		289.04	
Накладные расходы 126% ФОТ (от 6 550.13)										8253.16							
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6 550.13)										3930.08							
Итого с накладными и см. прибылью										59188.03				290.29		289.04	
Письмо ГУП РП (РСЯ) Об изменении сметной стоимости на 3 квартал 2012г для г.Якутск К=9,5, поправочный для г.Нерюнгри										562618.33							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Справочно, в ценах 2001г.:																
	Материалы															
	Машины и механизмы															
	ФОТ															
	Накладные расходы															
	Сметная прибыль															
	Непредвиденные затраты 2%															
	ВСЕГО по смете															
									573870.7					290.29		289.04

Составил  инженер СОПР Кузнецова Ю.В.