



**Открытое акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Южно-Якутские электрические сети»**

ул. Линейная, 4, г. Алдан, 678900, Республика Саха-Якутия Тел: (41145) 36-521; Факс (41145) 36-584;  
E-mail: doc@aldan.drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/140202001

**Заявка на проведение закупки №**

**ГКПЗ-1 квартала 2013г 1.Энергоремонтное  
производство. Раздел 1.1. Закупки услуг под программу  
энергоремонтного производства**

**Лот 447.1: Окраска металлических опор РП-2013-ВЛ №117 "НГРЭС-ПС №40 ОФ"**  
(наименование закупки)

**1. Общие условия проведения закупки**

- 1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: 2 квартал 2013г.
- 1.2. Обеспечение обязательств по исполнению договора не требуется.
- 1.3. Лицо ответственное за заключение договора: нач.СОПР Вахрин А.П.
- 1.4. Критерии оценки заявки (предложения) поставщика (подрядчика, исполнителя) которые рекомендуется включить в закупочную документацию изложены в техническом задании.

**2. Техническое задание**

см. приложение 1.

**3. Проект договора**

Проект договора должен содержать сроки выполнения работ согласно указанным в техническом задании.

**3. Перечень потенциальных поставщиков (подрядчиков)**

1. ООО «Нерюнгриэнергоремонт» РС(Я) г. Нерюнгри.
2. ООО «Сибмост», РС(Я) г.Нерюнгри.

Приложения: 1. Техническое задание, дефектная ведомость- 3 листа.  
2. Сметная документация -2 листа.

**Начальник СОПР ФАО «ДРСК» «ЮЯЭС»**  
**24.06.2013**

**А.П. Вахрин**

Исп. Вахрин А.П.  
Тел. 2-98  
E-mail vahrin@aldan/drsk.ru

*Открытое акционерное общество*  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Южно-Якутские электрические сети»**

ул. Линейная, 4, г. Алдан, 678900, Республика Саха-Якутия Тел: (41145) 36-521; Факс (41145) 36-584;  
E-mail: doc@aldan.drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/140202001

**СОГЛАСОВАНО**

**Зам.г.л.инженера по эксплуатации  
и ремонту**

 **Н.М.Кашкаров**

**И.о.начальника НерЭС**

 **П.П.Корчагин**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор**

 **И.В. Шкурко**

« 20 » 06

2013г

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Окраска металлических опор на ВЛ-110кВ Л-117 «НГРЭС-ОФ»**

**1. Объект ремонта:** Линия электропередачи 110кВ Л-117 «НГРЭС-ОФ». Объект находится по адресу: Республика Саха(Я), Нерюнгринский энергорайон.

**2. Объем работ:**

2.1. Окраска металлических опор, в количестве 4шт. на ВЛ-110кВ Л-117.

Подробный перечень работ приведен в дефектной ведомости.

**3. Дополнительные условия:**

3.1. Работы производятся в охранной зоне действующих высоковольтных линий электропередач, связанные с подъемом на высоту, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.

**4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:**

4.1. Сметная стоимость ремонта должна определяться согласно действующим положениям методических документов Росстроя (Госстроя России) по сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве 2001 года (МДС 81).

4.2. Локальные сметные расчёты (Локальные сметы) следует составлять базисно-индексным или ресурсным методом на основании действующих отраслевых (ведомственных) сметных норм Министерства Энергетики и Федеральных Единичных расценок, с учётом рекомендаций регионального центра Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве.

Федеральных Единичных расценок, с учётом рекомендаций регионального центра Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

**5. Сроки выполнения ремонтных работ:**

Начало работ – август 2013 года.

Окончание работ – август 2013 года.

**6. Заказчик:**

ОАО «ДРСК» для Южно-Якутских электрических сетей.

**7. Требования к персоналу Подрядной организации:**

7.1. Лицензия на право заявленного вида деятельности не требуется.

7.2. Наличие системы контроля качества.

7.3. Персонал должен иметь опыт монтажных и ремонтных работ аналогичных объекту торгов.

7.4. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт монтажных и ремонтных работ.

7.5. Инфраструктура предприятия Подрядчика по расположению: (должно быть наличие производственной базы или вагончиков для размещения персонала и хранения материалов, инструмента, оборудования), по обеспечению: (собственное, арендованное или находящееся на других законных основаниях производственное оборудование, инструмент, транспорт и т.п.).

7.6. Репутация претендента.

**8. Требования к выполнению работ:**

Ремонт выполняется на основании Договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и другими нормативными документами).

Работы выполняются по ППР, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

**9. Приемка объекта из ремонта:**

Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

**10. Гарантия исполнителя:**

Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов возникших по его вине в течение 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

**11. Контактное лицо:**

По техническим вопросам обращаться: инженер СЭС Пономаренко Сергей Витальевич (тел. (41145)36-127).

Приложение № 1-6/9  
к Приказу "Об учетной политике ОАО "ДРСК"

«Утверждаю»

Гл. инженер филиала ОАО «ДРСК» - «ЮЯЭС»

  
С.Ф.Халимханов

Организация ОАО ДРСК

Филиал ЮЯЭС

СП Нерюнгринский район ВС

Объект ВЛ-110 Л-117 «НГРЭС-ОФ», инв. № УА 0000433

«11» марта 2013г.


### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование ВЛ-110 Л-117 «НГРЭС-ОФ», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Едини ца измер ения	Количес тво	Наименование работ
1.	Нарушение антикоррозионного покрытия опоры №№30,54,55,56	шт. т.	4 25,9555	Покраска опоры №/тип 30/П220-3, 54/П220-3, 55/П220-3, 56/У220-1.
Материалы:				
Транспортная схема				
1.	РПБ (Нерюнгри).	км.	17	Покраска опор №№№№30,54,55,56.


Председатель комиссии:

Начальник НерЭС


  
Кобзев В.Н.

Члены комиссии:

Начальник СЭС

  
Варакосов А.А.

Инженер СЭС

  
Пономаренко С.В.

Нач.ВЭС НерЭС

  
Татаринцев Д.В.

С.Ф.Халимханов

2013 г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Л-117 4 опоры 573,87тыс.руб, Подряд Покраска опор Нерюнгри

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 573.871 тыс. руб.

Сметная трудоемкость	290.29	цел.час
----------------------	--------	---------

Составлен(а) в (прогнозных) ценах по состоянию на 2013 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.									Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего			В том числе			Всего	В том числе							
					Осн.	З/п	Эк.Маш	Осн.	З/п	Эк.Маш		Осн.	З/п	Эк.Маш					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Раздел 1. Покраска опор																			
1	ФЕР33-03-006-04	Окрашивание за один раз краской установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ, массой до 10 т КОЭФО. К ПОЗИЦИИ: А4(С 84-38 2004 ПРИНЖЕНИЕ №3 в ч. 4. Производится структурных и других работ объектам, находящихся под напряжением, в том числе в охранной зоне действия сетей воздушной линии электропередачи (ВИП - 1.2; ЗМ - 1.2; ЗЕМ - 1.2; ТЗ - 1.2; ТЗА - 1.2) НР (8253.16 руб.); 126% от АБОГ (6530.13 руб.) СП (3930.08 руб.); 60% от АБОГ (6530.13 руб.)	шт конструкций	25,9555 4,307*4+8,7275*1	1810.98	107.59	1533.98	144.77	47004.79	2792.6	39815.32	3757.53	11.184	290.29	11.136	289.04			
Итого по разделу 1 Покраска опор																			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					47004.79			2792.6			39815.32			3757.53			289.04		
Накладные расходы					8253.16														
Сметная прибыль					3930.08														
Итого по смете:								2792.6			39815.32			3757.53			289.04		
Итого Поз. 1					47004.79									290.29					
Накладные расходы (от 6 550.13)					8253.16														
Сметная прибыль (от 6 550.13)					3930.08														
Итого с накладными и см. прибылью					59188.03									290.29			289.04		
Присмо ГУП РЦ (РСХЯ) Об изменении сметной стоимости на 3 квартал 2012г для г.Якутск К=9.5, поправочный для г.Нерюнгри					562618.33														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								4396,87							
	Машины и механизмы								39815,32							
	ФОТ								6550,13							
	Накладные расходы								8253,16							
	Сметная прибыль								3930,08							
	Непредвиденные затраты 2%								11252,37							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>573870,7</b>					<b>290,29</b>		<b>289,04</b>

*Кузнецова* инженер СОПР Кузнецова Ю.В.

Составил