


**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель директора филиала ОАО «ДР  
«ХЭС» по развитию и инвестициям

  
С.В. Новиков  
« 24 » марта 2014 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Объект:** Реконструкция ограждения на производственной базе  
СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» по адресу г.Хабаровск ул. Промышле-  
ная, 13.

1. **Заказчик:** ОАО «ДРСК» для филиала «Хабаровские электрические сети».

2. **Основание необходимости проведения работ.**

2.1. Закупка 1525.1. раздел 2.2.1 Инвестиционной программы закупки услуг под про-  
грамму технического перевооружения и реконструкции ГКПЗ 2014 года

3. **Объем работ.**

Реконструкция ограждения на производственной базе СП «ЦЭС» филиала Ол  
«ДРСК» «ХЭС» по адресу г.Хабаровск ул. Промышленная, 13 ( *инв. НВ № 033446 огра-*  
*ждение территории базы СП «ЦЭС»*).

3.2.1. Демонтаж имеющегося ограждения – 225,4 метра.

3.2.2. Установка опорных столбов – труба стальная наружный диаметр 180, толщ  
стенки 5 мм, каждые 3 метра по длине монтируемого ограждения 225,4 метра, заглубле  
свай на глубину 2,5 метра.

3.2.3. Устройство ограждения высотой 2,5 метра из профилированного оцинкован  
го листа синего цвета ( 225,4 метра), исключить просвет между ограждением и уровн  
земли.

3.2.4. На участке ограждения базы длиной 54,1 метра произвести наращивание н  
ющего ограждения на высоту 2,5 метра профилированным оцинкованным листом сер  
ристого цвета.

3.2.5. На каждую опору (столб) установить кронштейн на сварке или на анкерах.  
всему периметру ограждения (длина 342 метра) произвести монтаж спирального бар  
«Егоза».

3.2.6. Демонтированные заборные железобетонные плиты в количестве 14 шт  
уложить поверх ливневого канала на территории базы СП «ЦЭС» вдоль реконструируе  
го ограждения.

4. **Требования к выполнению работ.**

4.1. Реконструкция ограждения выполняется на основании договора подряда.

4.2. Работы выполняются на территории производственной базы СП «ЦЭС» в со  
ветствии с локальным сметным расчетом, согласованным Подрядчиком и утвержден  
Заказчиком.

4.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь  
производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством  
бот, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

4.4. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ.

## **5. Сроки выполнения работ.**

5.1. Начало выполнения работ- 01.07.2014

5.2. Окончание выполнения работ – до 30.09.2013.

## **6. Определение стоимости и сметная документация.**

6.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

6.2. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровнях с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Грант СМЕТА. Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Управления по ценообразованию в строительстве министерства строительства Хабаровского края). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Прогнозная стоимость формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

## **7. Требования к подрядной организации.**

7.1. Подрядчик обеспечивает при производстве монтажных работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

7.2. Подрядная организация должна обладать опытом выполнения аналогичных работ, иметь соответствующее количество квалифицированного персонала, обладать достаточным количеством необходимых материалов.

## **8. Приемка выполнения работ.**

8.1. Приемка объемов выполненных работ производится по факту выполнения работ в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

8.2. Подрядчик вместе с актами выполненных работ формы предоставляет исполнительную документацию (сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС – 2, КС –3 на основании локального сметного расчета.

8.3. Материалы, высвободившиеся после демонтажа, передаются по акту передачи Заказчику.

## **9. Материально-техническое обеспечение.**

9.1. Все материалы и оборудование, необходимые для производства работ приобретаются подрядчиком самостоятельно.

9.2. При закупке подрядчиком материалов и оборудования марку, тип и производителя согласовать с Заказчиком.

9.3 Материалы и оборудование, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

9.4. Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций, материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.

#### 10. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

#### 11. Контактные лица и телефоны.

Помощник директора по безопасности- начальник службы Циба Лариса Викторовна тел.: (4212) 59-91-01.

Заместитель директора СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» по общим вопросам Ширков Александр Николаевич, тел.: (8-42-12) 59-90-60 \*

Начальник службы подстанций СП «ЦЭС» Мецерыков Александр Валерьевич, тел. (4212) 59-90-93

*Помощник директора  
по безопасности-  
начальник службы*

*Л.В.Циба*

*Заместитель директо-  
ра СП «ЦЭС» по общим  
вопросам*

*- А.Н. Ширков*

*Начальник службы под-  
станций СП «ЦЭС»*

*А.В. Мецерыков*

**СОГЛАСОВАНО:**

*Заместитель генераль-  
ного директора по без-  
опасности ОАО  
«ДРСК»*

*С.А. Клачков*