

Утверждаю
 Главный инженер СП СЭС
 Д.А. Будько
 «11» 06 2014 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Ремонт ВЛ-110 кВ Горная-Дамбуки (чистка просеки)

Сметная стоимость: 3 494.012 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: 7.575 тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: 1 455.783 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 05.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

Раздел 1. Чистка просеки

1. E01-02-119-01	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколесья вручную при редкой поросли, 100 м2 - K2 = 17.02; K3 = 1; K4 = 17.02; K5 = 1; K6 = 1	4600	251.90 251.90			1 158 721.60	1 158 721.60			1.55	7107
2. E01-02-112-05	Срезка кустарника и мелкоколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелкоколесье средние, 1 га - K2 = 17.02; K3 = 5.29; K4 = 17.02; K5 = 1; K6 = 1	64	1 382.21 354.83	1 382.21	88 461.67	88 461.67	88 461.67	22 709.31	1.34		86.02
3. E01-02-117-08	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкоколесья корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкоколесье средние, 1 га	64	4 903.20	4 903.20	313 804.80	313 804.80	313 804.80	78 933.59	4.67		299.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- K2 = 17.02; K3 = 5.4; K4 = 17.02; K5 = 1; K6 = 1									
4. E01-02-117-11	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-117-08, 1 га - K2 = 17.02; K3 = 5.4; K4 = 17.02; K5 = 1; K6 = 1	64	<u>1 259.39</u>	<u>1 259.39</u> 316.74	80 600.83			<u>80 600.83</u> 20 271.50	1.2	76.8
5. E01-02-087-03	Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м, 1000 м3 снега - K2 = 17.02; K3 = 6.73; K4 = 17.02; K5 = 1; K6 = 1	2	<u>2 026.13</u>	<u>2 026.13</u> 609.83	4 052.27			<u>4 052.27</u> 1 219.65	2.31	4.62
6. E01-02-087-04	Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозерами с перемещениями на расстояние на каждые последующие 10 м, 1000 м3 снега - K2 = 17.02; K3 = 6.73; K4 = 17.02; K5 = 1; K6 = 1	2	<u>657.86</u>	<u>657.86</u> 197.94	1 315.72			<u>1 315.72</u> 395.89	0.75	1.5
.	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				1 646 956.89	1 158 721.60		488 235.29 123 529.94		7107 467.95
Раздел 2. погрузка разгрузка чистка просеки										
7. 01-01-01-004.	Погрузка механизмов и материалов, т - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	23	<u>1 003.76</u> 1 003.76		23 086.46	23 086.46				
8. 01-01-02-004.	Разгрузка механизмов и материалов, т - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	23	<u>1 003.76</u> 1 003.76		23 086.46	23 086.46				
9. 01-01-01-004.	Погрузка механизмов и материалов, т	16	<u>1 003.76</u> 1 003.76		16 060.15	16 060.15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

10. 01-01-02-004.

Разгрузка механизмов и материалов, т

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

в т.ч.

% = 67.12 - по стр. 1-6

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -

в т.ч.

% = 36 - по стр. 1-6

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ без пуско-наладки и оборудования

с Кзоны

с пуско наладочными и оборудованием

индекс дефлятор

с индекс дефлятором

нормативная трудоемкость

Зимние удорожание

Непредвиденные расходы

Итого по смете

сметная зарплата с Кзоны

78 293.22 78 293.22

1 725 250.11 1 237 014.82

1 725 250.11 1 237 014.82

860 647.23

860 647.23

461 610.55

461 610.55

3 047 507.89

3 047 507.89

860 647.23

461 610.55

3 047 507.89

3 260 833.44

3 260 833.44

97 825.00

3 358 658.44

7 574.95

100 759.75

34 594.18

3 494 012.37

1 455 782.89

488 235.29
123 529.94
467.95
7107
488 235.29
123 529.94
467.95
7107
467.95

7574.95

Составил: Нач СТЭ

Стуков Н.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)