

Смета на сумму: 2 337 999.59 руб.

Директор СП "ВЭС"

В.В. Маркин /

« 18 » \_\_\_\_\_ ИЮНЯ 2014 г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  
(Локальный сметный расчет)  
на капитальный ремонт диспетчерского пункта (инв. № VS0002907)

Сметная стоимость:	2 337,999 тыс. руб.
монтажных работ:	0,862 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	1,756 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	278,573 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2014 г.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего		экс. маш.		всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.		
			оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	E56-2-2	2.75	6 805.52	228.95	18 715.18	18 085.57	629.61	46.11	126.803			
	Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов		6 576.57	183.47			504.54	0.93	2.558			
	Накладные расходы	70										
	Сметная прибыль	50										
	Всего с НР и СП				13 013.08							
	- K2 = 15.83; K3 = 7.22; K4 = 15.83; K5 =				9 295.06							
	1; K6 = 1				41 023.32							

**2. E56-1-1**

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок

**Накладные расходы**

**Сметная прибыль**

**Всего с НР и СП**

- K2 = 15.83; K3 = 4.43; K4 = 15.83; K5 = 1;  
K6 = 1

3. Е10-01-034-02	2.75	<u>43 353.78</u> 21 385.38	<u>3 158.36</u> 130.12	119 222.90	58 809.80	<u>8 685.49</u> 357.83	<u>137.43</u> 0.66	<u>377.933</u> 1.815
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2, 100 м2 проемов								
Вычт.ресурсы: С203-8040:[ M-(243000.00=2430.00*100) ]								
Накладные расходы 100								
Сметная прибыль 50								
Всего с НР и СП								
- K2 = 15.83; K3 = 7.28; K4 = 15.83; K5 = 1.79; K6 = 1								
59 167.63								
29 583.82								
207 974.35								

4. С203-8040  
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСР 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2  
Объем: 2.75\*100.0  
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1.79; K6 = 1

1 212 241.25

5. Е10-01-035-03  
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м  
Накладные расходы 100  
Сметная прибыль 50  
Всего с НР и СП  
- K2 = 15.83; K3 = 7.96; K4 = 15.83; K5 = 2.31; K6 = 1

1.62    48 287.12    248.19    78 225.14    5 252.53    402.07    21.38    34.636  
3 242.30    13.77    22.31    0.07    0.113

5 274.84  
2 637.42  
86 137.40

6. Е61-7-1  
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности

0.547    77 877.69    285.62    42 599.10    33 434.52    156.23    383.06    209.534  
61 123.43    228.74    125.12    1.16    0.635

Накладные расходы 67  
Сметная прибыль 40  
Всего с НР и СП  
- K2 = 15.83; K3 = 7.22; K4 = 15.83; K5 = 4.33; K6 = 1

22 484.96  
13 423.86  
78 507.92

7. Е61-20-3 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с люлек, 100 м2 отремонтированной поверхности	1.641	78 575.27 62 106.63	128 942.02	101 916.98	375.8	616.688
<i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i> - К2 = 15.83; К3 = 1; К4 = 15.83; К5 = 4.33; К6 = 1	67 40		68 284.38 40 766.79 237 993.19			
8. Е10-01-060-01 (применительно) Установка и крепление жалюзей горизонтальных, 100 м коробок блоков Вычт.ресурсы: С203-0359:[ М-(544.32=4.86*112) ] <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i> - К2 = 15.83; К3 = 8.02; К4 = 15.83; К5 = 6.71; К6 = 1	0.194	1 226.42 1 136.44	237.93	220.47	5.98	1.517
9. Прайс. Жалюзи горизонтальные, м2 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	11	700.00	7 700.00			
10. Е15-01-050-01 (применительно) Облицовка откосов пластиком, 100 м2 облицовки <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i> - К2 = 15.83; К3 = 6.92; К4 = 15.83; К5 = 1.98; К6 = 1	2.19	31 112.31 8 192.82	68 135.97	17 942.28	1 633.70 47.50	109.829 0.241
11. Е46-04-006-03 Разборка деревянных перегородок чистых щитовых досчатых, 100 м2  <b>Объем: 0.85*12</b> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.102	5 621.86 3 937.87	573.43	401.66	171.77 137.62	2.989 0.698

- K2 = 15.83; K3 = 7.22; K4 = 15.83; K5 =  
1; K6 = 1

12. E10-01-014-02 Устройство чистых перегородок дощатых однослойных, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)  <b>Объем: 14*0.85</b>  <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i> - K2 = 15.83; K3 = 6.61; K4 = 15.83; K5 = 3.98; K6 = 1	0.119	50 446.72 18 664.52	1 216.24 222.89	6 003.16	2 221.08	144.73 26.52	129.71 0.97	15.435 0.115
2347.60 1123.80 9374.56								
13. E15-01-050-01 (применительно) Облицовка пластиком торца сцены, 100 м2 облицовки  <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i> - K2 = 15.83; K3 = 6.92; K4 = 15.83; K5 = 1.98; K6 = 1	0.119	31 112.31 8 192.82	745.98 21.69	3 702.37	974.95	88.77 2.58	50.15 0.11	5.968 0.013
870.00 430.11 5002.48	89 44							
14. E10-02-009-04 Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянному балкам открытым, 100 м2 перекрытий  <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i> - K2 = 15.83; K3 = 6.65; K4 = 15.83; K5 = 3.55; K6 = 1	0.14	17 926.21 14 478.28	2 345.65 280.35	2 509.67	2 026.96	328.39 39.25	94.29 1.22	13.201 0.171
2066.21 1033.11 5608.99	100 50							
15. E11-01-037-05 Устройство покрытий из готовых ковров насухо на комнату, 100 м2 покрытия  <i>Вычт.ресурсы: C101-2158:[ M-(11220.00=110.00*102) ]</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i> - K2 = 15.83; K3 = 7.86; K4 = 15.83; K5 = 2.78; K6 = 1	0.7	3 147.51 2 676.54	470.97 69.02	2 203.26	1 873.58	329.68 48.31	17.2 0.35	12.04 0.245
2017.98 1153.13 5374.37	105 60							
16. C101-2158 Ковровые покрытия, м2	71.4	1 271.29		90 770.11				

**Объем: 0.7\*102.0**  
 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 2.78; K6 = 1

17. E46-04-001-04 Разборка кирпичных стен, 1 м3 <b>Объем: 2.1*1*0.12*2</b> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i> - K2 = 15.83; K3 = 5.5; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1	0.504	1 908.73 1 297.90	610.83 196.77	962.00	654.14	307.86 99.17	8.24 1.15	4.153 0.58
18. E07-05-007-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т, 100 шт. сборных конструкций <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i> - K2 = 15.83; K3 = 5.66; K4 = 15.83; K5 = 5.79; K6 = 1	0.02 132 80	8 159.04 2 740.33	4 496.36 2 087.03	163.19	54.81	89.93 41.74	17.61 9.08	0.352 0.182
19. E10-01-052-01 Устройство внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки, 1 м2 горизонтальной проекции <b>Объем: 1*1.2*2+1*1.2</b> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i> - K2 = 15.83; K3 = 8.02; K4 = 15.83; K5 = 4.11; K6 = 1	3.6 100 50	2 882.55 838.52	53.89	10 377.17	3 018.67	194.00	4.9	17.64
20. E61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по каменю и бетону цементно-известковым раствором прямолнейных, 100 м2 отремонтированной поверхности <b>Объем: 3*0.12*2</b> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i> - K2 = 15.83; K3 = 7.22; K4 = 15.83; K5 = 4.33; K6 = 1	0.0072 67 40	77 877.69 61 123.43	285.62 228.74	560.72	440.09	2.06 1.65	383.06 1.16	2.758 0.008

21. Е15-06-001-03 (применительно) Снятие обоев со стен по монолитной штукатурке и бетону типа <Линкруста>, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.5483	2 569.91 2 541.66	28.25 4.13	1 409.08	1 393.59	15.49 2.26	14.853 0.021	8.144 0.012
Объем: (3.15*2.4-2)*2+43.71 Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0								
Накладные расходы	89			1 242.31				
Сметная прибыль	44			614.17				
Всего с НР и СП				3 265.56				
- К2 = 15.83; К3 = 7.86; К4 = 15.83; К5 = 3.27; К6 = 1								
22. Е15-06-001-03 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону типа <Линкруста>, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.5483	25 949.41 8 472.22	94.16 13.77	14 228.07	4 645.32	51.63 7.55	49.51 0.07	27.146 0.038
Объем: (3.15*2.4-2)*2+43.71								
Накладные расходы	89			4 141.05				
Сметная прибыль	44			2 047.26				
Всего с НР и СП				20 416.38				
- К2 = 15.83; К3 = 7.86; К4 = 15.83; К5 = 3.27; К6 = 1								
23. Е62-16-1 Окрашивание водоразмуссионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.75	6 905.95 2 766.93	70.79 19.79	5 179.46	2 075.20	53.09 14.84	18.02 0.1	13.515 0.075
Объем: (3.15*2.4-2)*2+43.71								
Накладные расходы	68			1 421.23				
Сметная прибыль	40			836.02				
Всего с НР и СП				7 436.71				
- К2 = 15.83; К3 = 7.72; К4 = 15.83; К5 = 2.16; К6 = 1								
24. Е67-1-2 Демонтаж электропроводки открытой, 100 м	0.24	384.51 384.51		92.28	92.28		2.77	0.665
Объем: (3.15*2.4-2)*2+43.71								
Накладные расходы	72			66.44				
Сметная прибыль	52			47.99				
Всего с НР и СП				206.71				

- K2 = 15.83; K3 = 1; K4 = 15.83; K5 = 1;  
K6 = 1

25. E67-1-1	0.1	<u>352.69</u> 352.69	35.27	35.27	<u>2.54</u>	<u>0.254</u>
Демонтаж скрытой электропроводки, 100 м						
Накладные расходы	72		25.39			
Сметная прибыль	52		18.34			
Всего с НР и СП			79.00			
- K2 = 15.83; K3 = 1; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1						
26. E67-4-1	0.02	<u>810.81</u> 810.81	16.22	16.22	<u>5.84</u>	<u>0.117</u>
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.						
Накладные расходы	72		11.68			
Сметная прибыль	52		8.43			
Всего с НР и СП			36.33			
- K2 = 15.83; K3 = 1; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1						
27. Ц08-02-399-01	0.35	<u>1 267.74</u> 589.03	443.71	206.16	<u>148.27</u> 108.48	<u>1.232</u> 0.55
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м						
Накладные расходы	81		254.86			
Сметная прибыль	52		163.61			
Всего с НР и СП			862.18			
- K2 = 15.83; K3 = 8.1; K4 = 15.83; K5 = 4.17; K6 = 1						
28. Прайс.	36.4	<u>95.70</u>	3 483.48			
Провод с медной жилой, м						
Объем: 35*1.04						
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1						
ИТОГО ПО СМЕТЕ			1 840 492.94	276 556.83	<u>14 434.85</u> 2 016.01	<u>1745.439</u> 10.436
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			443.71	206.16	<u>148.27</u> 108.48	<u>1.232</u> 0.55
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 27)			254.86			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 27)			163.61			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			862.18			

**СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70 - по стр. 1, 2; %=100 - по стр. 3, 5, 8, 12, 14, 19; %=67 - по стр. 6, 7, 20; %=89 - по стр. 10, 13, 21, 22; %=94 - по стр. 11, 17; %=105 - по стр. 15; %=132 - по стр. 18; %=68 - по стр. 23; %=72 - по стр. 24-26)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3, 5, 8, 12, 14, 19; %=40 - по стр. 6, 7, 20, 23; %=44 - по стр. 10, 13, 21, 22; %=56 - по стр. 11, 17; %=60 - по стр. 15; %=80 - по стр. 18; %=52 - по стр. 24-26)

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ  
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

**ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ**

в т.ч. Вспомогательные материалы от  
ОЗП

Сметная заработная плата  
коэффициент зоны

Итого без пуско-наладки и  
оборудования

Итого с Кзоны

Итого с пуско наладочными и  
оборудованием

с индекс дефлятором

нормативная трудоемкость

трудоемкость в днях (продолжит раб  
дня час)

Командировочные расходы (дневная  
ставка руб)

Непредвиденные расходы

Итого по смете

1 840 049.23 276 350.67 14 286.58 1744.207

218 058.68 1 907.53 9.886

124 128.90

2 182 236.81

2 183 098.99

218 313.54

124 292.51

4.10

278 572.84

1.03

2 183 098.99

2 248 591.96

2 248 591.96

2 248 591.96

1 755.88

219.49

1755.875

21 949.00

67 457.76

2 337 998.72

Составил: Инженер ПТС

Васильков А.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: И.о. начальника ПТС

Гладких Н.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)