

«Утверждаю»

Директор СП "ВЭС"

В.В. Маркин

« 13 » октября 2014 г.

Сметная стоимость

5 471 000,00 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Капитальный ремонт цеха по ремонту трансформаторов, здания склада №2(материальный склад), РЭП.

Составлен в ценах по состоянию на 09.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон)"

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№ 1	Капитальный ремонт цеха по ремонту трансформаторов, инв.№ VS0002906	2 051 920,35	-	-	-	2 051 920,35
2	№ 2	Капитальный ремонт здания склада №2(материальный склад)	2 411 424,91	-	-	-	2 411 424,91
3	№ 3	Капитальный ремонт РЭП.	925 963,17	-	-	-	925 963,17
		нормативная трудоемкость, чел*дней	618,925				
		командировочные расходы, 150 руб в день.	81691,57				
		ИТОГО:	5 471 000,				5 471 000,

Составил Инженер ПТС

Васильков А.А.

Проверил Начальник ПТС

Бурнос Т.В.

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

925 963.17 руб.

Директор СЯ «ВЭС»

/ В.В. Маркин /

« 13 » октября 2014г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт здания РЭП, ("Здание РЭП" Архаринский район, п. Архара, инв. №V50002840)

K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

K4 - в т.ч. оплата механизаторов;

K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 925.963 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.405 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: 66.186 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов - K2 = 15.83; K3 = 7.22; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1	0.92	6 805.52 6 576.57	228.95 183.47	6 261.08	6 050.45	210.63 168.79	46.11 0.93	42.421 0.856	
2. E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок - K2 = 15.83; K3 = 4.43; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1	0.35	19 604.33 18 706.94	897.39 386.25	6 861.52	6 547.43	314.08 135.19	128.73 2.15	45.056 0.753	
3. E10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2, 100 м2 проемов - K2 = 15.83; K3 = 7.28; K4 = 15.83; K5 = 1.79; K6 = 1	0.92	478 323.77 21 385.38	3 158.36 130.12	440 057.87	19 674.55	2 905.69 119.71	137.43 0.66	126.436 0.607	
4. E10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м	0.53	48 287.12 3 242.30	248.19 13.77	25 592.17	1 718.42	131.54 7.30	21.38 0.07	11.331 0.037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 15.83; K3 = 7.96; K4 = 15.83; K5 = 2.31; K6 =								
1									
5. E09-01-050-01 (применительно) Облицовка откосов пластиком, 100 м2 облицовки - K2 = 15.83; K3 = 6.92; K4 = 15.83; K5 = 1.98; K6 =	0.875	31 112.30 8 192.82	745.98 21.69	27 223.26	7 168.71	652.73 18.98	50.15 0.11	43.881 0.096	
1									
6. E09-04-011-01 (применительно) Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания, 1 т конструкций - K2 = 15.83; K3 = 3.59; K4 = 15.83; K5 = 5.47; K6 =	1.5	20 417.52 8 294.60	9 126.17 2 071.99	30 626.28	12 441.91	13 689.26 3 107.98	46.37 8.68	69.555 13.02	
1									
7. Прайс-завода. Ролл-ворота, м2 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	28.8	6 000.00		172 800.00					
8. E56-10-1 Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен - K2 = 15.83; K3 = 1; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1	0.0352	5 128.60 5 128.60		180.53	180.53		36.28	1.277	
9. E56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок - K2 = 15.83; K3 = 4.05; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1	0.01	27 554.83 25 573.21	1 981.62 679.42	275.55	255.73	19.82 6.79	179.3 3.97	1.793 0.04	
10. E09-06-001-01 (применительно) Монтаж конструкций дверей, 1 т конструкций - K2 = 15.83; K3 = 7.09; K4 = 15.83; K5 = 5.17; K6 =	0.15	14 810.76 13 571.22	1 026.28 112.55	2 221.61	2 035.68	153.94 16.88	89.49 0.49	13.424 0.074	
1									
11. Прайс. Дверь металлическая утепленная, шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	18 712.00		18 712.00					
12. E09-04-011-01 Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания, 1 т конструкций	0.9	11 589.49 5 806.22	5 783.27 1 450.39	10 430.54	5 225.60	5 204.94 1 305.35	32.459 6.076	29.213 5.468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Вычт.ресурсы: X03-0204:[ЭМ-(0.09=0.90*0.1)]; X03-0401:[ЭМ-(0.80=2.35*0.34)]; X03-0404:[ЭМ-(0.68=7.60*0.09)]; X04-0504:[ЭМ-(2.96=1.32*2.24)]; X04-1000:[ЭМ-(201.88=13.45*15.01)]; X04-1400:[ЭМ-(14.81=7.37*2.01)]; X33-0206:[ЭМ-(0.37=2.08*0.18)]; X33-0301:[ЭМ-(0.95=5.60*0.17)]; X40-0001:[ЭМ-(18.23=95.97*0.19), ЗПМ-(2.37=12.46*0.19)]; C101-0309:[М-(4.71=47090.00*0.0001)]; C101-0324:[М-(26.52=13.60*1.95)]; C101-0797:[М-(0.14=4644.00*0.00003)]; C101-1019:[М-(6.70=3456.00*0.00194)]; C101-1515:[М-(235.98=10260.00*0.023)]; C101-1805:[М-(0.12=12420.00*0.00001)]; C101-2278:[М-(9.56=16.20*0.59)]; C101-2467:[М-(5.18=8640.00*0.0006)]; C102-0023:[М-(2.45=2376.00*0.00103)]; C113-0021:[М-(6.36=20520.00*0.00031)]; C201-0756:[М-(248.51=9558.00*0.026)]; C508-0097:[М-(1.62=86.40*0.0187)]</p> <p>Начисления: H3= 0.7, H4= 0.7, H5= 0.7, H48= 0</p> <p>- K2 = 15.83; K3 = 3.59; K4 = 15.83; K5 = 5.47; K6 =</p>									
1	ИТОГО ПО СМЕТЕ				741 242.41	61 299.01	23 282.63		384.387
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				697 963.98	41 595.82	4 886.97		20.951
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70 - по стр. 1, 2, 8, 9; %=100 - по стр. 3, 4; %=89 - по стр. 5)				37 258.46		4 234.49		272.195
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 8, 9; %=43 - по стр. 3, 4; %=37 - по стр. 5)				18 585.49		456.76		2.389
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				753 807.93				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				43 278.43	19 703.19	19 048.14		112.192
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 6, 10, 12)				18 582.72		4 430.21		18.562
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 6, 10, 12)				13 997.37				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				75 858.52				
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ				829 666.45				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				55 841.18				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				32 582.86				
	Сметная заработная плата				66 185.98				
	коэффициент зоны				1.03				
	Итого без пуско-наладки и оборудования				829 666.45				
	Итого с Кзоны				854 556.44				
	Итого с пуско наладочными и оборудованием				854 556.44				
	индекс дефлятор	5.2			44 436.93				
	с индекс дефлятором				898 993.37				
	нормативная трудоемкость				405.34				
	трудоемкость в днях (продолжит раб дня час)	8			50.67				
	Непредвиденные расходы	3			26 969.80				
	Итого по смете				925 963.17				405.338

Составил: Инженер ПТС


Васильков А.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПТС

Бурнос Т.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 2 411 424,91 руб.
Директор СП «ВЭС»
 В.В. Маркин /

« 13 » октября 2014 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(Локальный сметный расчет)
на Капитальный ремонт здания склада №2 (ЗДАНИЕ СКЛАДА 2, инв.№ VS00002890).

K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 2 411.425 тыс. руб.
монтажных работ: 1.774 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 2.595 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: 420.734 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	E46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия - K2 = 15.83; K3 = 2.52; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1	7.84	2 286.97 2 207.34	79.63	17 929.82	17 305.51	624.31	15.9	124.656		
2.	E12-01-007-09 Устройство кровель из стали с полимерным покрытием с настенными желобами, 100 м2 кровли - K2 = 15.83; K3 = 6.18; K4 = 15.83; K5 = 3.79; K6 = 1	7.84	75 996.50 15 920.55	388.91 124.11	595 812.54	124 817.09	3 049.03 973.00	98.6 0.54	773.024 4.234		
3.	E15-01-063-01 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металло сайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ, 100 м2 поверхности облицовки	4.8	101 923.50 25 383.09	1 069.73 66.64	489 232.79	121 838.82	5 134.73 319.89	153.59 0.29	737.232 1.392		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 15.83; K3 = 4.48; K4 = 15.83; K5 = 1.77; K6 = 1								
4. E26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции Объем: 480*0.1	48	<u>7 182.89</u> 2 445.89	<u>393.72</u>	344 778.81	117 402.88	<u>18 898.46</u>	<u>14.8</u>	<u>710.4</u>
	- K2 = 15.83; K3 = 7.97; K4 = 15.83; K5 = 6.91; K6 = 1								
5. E15-01-070-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м2	63.2	<u>833.77</u> 256.13	<u>1.90</u>	52 694.24	16 187.38	<u>119.95</u>	<u>1.55</u>	<u>97.96</u>
	- K2 = 15.83; K3 = 3.65; K4 = 15.83; K5 = 4.07; K6 = 1								
6. E12-01-008-01	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб, 100 м2 фасада (без вычета проемов)	4.8	<u>6 243.91</u> 2 032.10	<u>23.10</u>	29 970.78	9 754.07	<u>110.87</u>	<u>13.4</u>	<u>64.32</u>
	- K2 = 15.83; K3 = 8.02; K4 = 15.83; K5 = 3.9; K6 = 1								
7. E12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2 фасада (без вычета проемов)	-4.8	<u>2 243.57</u> 743.06	<u>7.70</u>	-10 769.12	-3 566.69	<u>-36.96</u>	<u>4.9</u>	<u>-23.52</u>
	- K2 = 15.83; K3 = 8.02; K4 = 15.83; K5 = 3.61; K6 = 1								
8. E11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.69	<u>13 950.28</u> 5 585.14	<u>356.21</u> 250.43	9 625.69	3 853.75	<u>245.78</u> 172.80	<u>39.51</u> 1.27	<u>27.262</u> 0.876
	- K2 = 15.83; K3 = 7.24; K4 = 15.83; K5 = 5.96; K6 = 1								
9. E11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	11.04	<u>2 119.30</u> 70.76	<u>62.86</u> 41.47	23 397.10	781.19	<u>693.95</u> 457.88	<u>0.5</u> 0.21	<u>5.52</u> 2.318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Объем: 16*69

- K2 = 15.83; K3 = 7.25; K4 = 15.83; K5 = 5.99; K6 =

1

10. E22-04-002-03

Устройство водопроводных кирпичных колодцев
прямоугольных с перекрытием из сборного
железобетона в грунтах сухих, 10 м3 конструкций
колодца

- K2 = 15.83; K3 = 6.53; K4 = 15.83; K5 = 6.09; K6 =

1

0.05	<u>78 940.34</u>	<u>4 175.09</u>	3 947.02	777.49	<u>208.75</u>	<u>97.45</u>	<u>4.873</u>
	15 549.81	929.06			46.45	4.13	0.207

11. E06-01-080-01

Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 3,5 -
В 5 (М 50 - М 75), 100 м3 бетона

- K2 = 15.83; K3 = 5.36; K4 = 15.83; K5 = 9.48; K6 =

1

0.07	<u>207 363.75</u>	<u>15 102.01</u>	14 515.46	2 932.03	<u>1 057.14</u>	<u>301.71</u>	<u>21.12</u>
	41 886.18	7 286.39			510.05	42.58	2.981

12. E56-2-2

Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2
оконных переплетов

- K2 = 15.83; K3 = 7.22; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1

0.08	<u>6 805.52</u>	<u>228.95</u>	544.44	526.13	<u>18.32</u>	<u>46.11</u>	<u>3.689</u>
	6 576.57	183.47			14.68	0.93	0.074

13. E56-1-1

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок

- K2 = 15.83; K3 = 4.43; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1

0.04	<u>19 604.33</u>	<u>897.39</u>	784.17	748.28	<u>35.90</u>	<u>128.73</u>	<u>5.149</u>
	18 706.94	386.25			15.45	2.15	0.086

14. E10-01-034-02

Установка в жилых и общественных зданиях оконных
блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема
более 2 м2, 100 м2 проемов

- K2 = 15.83; K3 = 7.28; K4 = 15.83; K5 = 1.79; K6 =

1

0.08	<u>478 323.77</u>	<u>3 158.36</u>	38 265.90	1 710.83	<u>252.67</u>	<u>137.43</u>	<u>10.994</u>
	21 385.38	130.12			10.41	0.66	0.053

15. E10-01-035-03

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах
толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м

Объем: 4*1.25

- K2 = 15.83; K3 = 7.96; K4 = 15.83; K5 = 2.31; K6 =

1

0.05	<u>48 287.12</u>	<u>248.19</u>	2 414.36	162.12	<u>12.41</u>	<u>21.38</u>	<u>1.069</u>
	3 242.30	13.77			0.69	0.07	0.004

16. E15-01-050-01

(применительно)



Облицовка откосов пластиком, 100 м2 облицовки

- K2 = 15.83; K3 = 6.92; K4 = 15.83; K5 = 1.98; K6 =

1

0.066	<u>31 112.30</u>	<u>745.98</u>	2 053.41	540.73	<u>49.23</u>	<u>50.15</u>	<u>3.31</u>
	8 192.82	21.69			1.43	0.11	0.007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Е67-1-3	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2, 100 м - К2 = 15.83; К3 = 1; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1	0.72	<u>1 903.40</u> 1 903.40		1 370.45	1 370.45		<u>13.71</u>	<u>9.871</u>
18. Е67-8-1	Смена светильников с лампами накаливания, 100 шт. Вычт.ресурсы: C509-0767:[M-(9900.00=99.00*100)] - К2 = 15.83; К3 = 7.25; К4 = 15.83; К5 = 4.35; К6 = 1	0.02	<u>15 254.38</u> 15 246.98	<u>7.40</u> 5.86	305.09	304.94	<u>0.15</u> 0.12	<u>89.1</u> 0.03	<u>1.782</u> 0.001
19. Е67-9-1	Смена выключателей, 100 шт. - К2 = 15.83; К3 = 1; К4 = 15.83; К5 = 4.38; К6 = 1	0.03	<u>9 094.77</u> 3 891.33		272.84	116.74		<u>24.1</u>	<u>0.723</u>
20. Ц08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м - К2 = 15.83; К3 = 8.1; К4 = 15.83; К5 = 4.17; К6 = 1	0.72	<u>1 267.74</u> 589.03	<u>423.63</u> 309.95	912.78	424.10	<u>305.01</u> 223.17	<u>3.52</u> 1.57	<u>2.534</u> 1.13
21. Прайс.	Провод с медной жилой, м Объем: 72*1.04 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	74.88	<u>95.70</u>		7 166.02				
22. Прайс.	Короба пластиковые, м - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	72	<u>60.00</u>		4 320.00				
ИТОГО ПО СМЕТЕ									
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 20)									
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 20)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1;									
% = 92 - по стр. 2, 6, 7; %=80 - по стр. 3, 5, 16;									
% = 77 - по стр. 4; %=94 - по стр. 8, 9; %=99 - по									
стр. 10; %=59 - по стр. 11; %=70 - по стр. 12, 13;									
% = 90 - по стр. 14, 15; %=72 - по стр. 17-19)									
					1 629 544.59	417 987.84	<u>30 779.70</u> 2 746.02		<u>2581.968</u> 13.363
					912.78	424.10	<u>305.01</u> 223.17		<u>2.534</u> 1.13
					524.29 336.58 1 773.65				
					1 628 631.81	417 563.74	<u>30 474.69</u> 2 522.85		<u>2579.434</u> 12.233
					349 162.17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4; %=44 - по стр. 2, 6, 7; %=37 - по стр. 3, 5, 16; %=51 - по стр. 8, 9; %=61 - по стр. 10; %=40 - по стр. 11; %=50 - по стр. 12, 13; %=43 - по стр. 14, 15; %=52 - по стр. 17-19)				181 078.05				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				2 158 872.03				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 160 645.68				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				349 686.46				
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП				181 414.63				
	Сметная заработная плата				8.43				
	коэффициент зоны				420 733.86				
	Итого без пуско-наладки и оборудования				1.03				
	Итого с Кзоны				2 160 645.68				
	Итого с пуско-наладочными и оборудованием				2 225 465.05				
	индекс дефлятор	5.2			2 225 465.05				
	с индекс дефлятором				115 724.18				
	нормативная трудоемкость				2 341 189.23				
	трудоемкость в днях (продолжит раб дня час)	8			2 595.33				
	Непредвиденные расходы	3			324.42				
	Итого по смете				70 235.68				
					2 411 424.91				2595.331
Составил: Инженер ПТС					Васильков А.А.				
					(должность, подпись, Ф.И.О)				
Проверил: Начальник ПТС					Бурнос Т.В.				
					(должность, подпись, Ф.И.О)				

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 2 051 920.35 руб.

Директор СП «ВЭС»

 - / В.В. Маркин /

« 13 » октября 2014 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт цеха по ремонту трансформаторов (цех по ремонту оборудования службы ПС, инв.№ VS0002906)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 2 051.920 тыс. руб.
монтажных работ: 4.192 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 1.951 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: 350.054 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч		
			всего		экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.		на ед.
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

Раздел 1. Трансформаторный цех

1. Е56-1-1

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 шт.

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15

- К2 = 15.83; К3 = 4.43; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1

0.08	22 544.98	1 031.99	1 803.60	1 721.04	82.56	128.73	10.298
	21 512.99	444.19			35.54	2.15	0.172

2. Е56-2-2

Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15

- К2 = 15.83; К3 = 7.22; К4 = 15.83; К5 = 1; К6 = 1

1.25	7 826.35	263.29	9 782.93	9 453.82	329.11	46.11	57.638
	7 563.06	210.99			263.74	0.93	1.163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Е10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2, 100 м2 проемов Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 15.83; К3 = 7.28; К4 = 15.83; К5 = 1.79; К6 =	1	486 602.34 28 282.17	4 540.14 187.05	486 602.34	28 282.17	4 540.14 187.05	158.045 0.825	158.045 0.825
4. Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 15.83; К3 = 7.22; К4 = 15.83; К5 = 3.98; К6 =	0.49	60 904.53 44 600.09	729.11 584.14	29 843.22	21 854.04	357.26 286.23	234.669 2.575	114.988 1.262
5. Е62-1-4	Окраска известковыми составами по штукатурке откосов, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - К2 = 15.83; К3 = 7.59; К4 = 15.83; К5 = 3.92; К6 =	0.49	2 669.69 2 389.70	54.90 22.76	1 308.15	1 170.96	26.90 11.15	14.3 0.1	7.007 0.049
6. Е53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, 100 м3 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - К2 = 15.83; К3 = 5.66; К4 = 15.83; К5 = 5.37; К6 =	0.1	545 984.60 96 546.84	22 209.42 10 308.84	54 598.46	9 654.68	2 220.94 1 030.88	563 39	56.3 3.9
7. Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 15.83; К3 = 12.57; К4 = 15.83; К5 = 4.36; К6 =	0.22	24 307.75 16 100.82	2 039.49 1 516.66	5 347.71	3 542.18	448.69 333.67	86.71 7.588	19.076 1.669
8. Е62-1-4	Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - К2 = 15.83; К3 = 7.59; К4 = 15.83; К5 = 3.92; К6 =	19.47	2 669.69 2 389.70	54.90 22.76	51 978.93	46 527.55	1 068.95 443.05	14.3 0.1	278.421 1.947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. E62-2-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.75; K4 = 15.83; K5 = 1.93; K6 = 1	2.812	<u>5 041.82</u> 3 743.57	<u>90.28</u> 22.76	14 177.61	10 526.93	<u>253.88</u> 63.99	<u>21.2</u> 0.1	<u>59.614</u> 0.281
10. E57-10-3	Заделка выбоин в полах цементных, 100 шт. Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - K2 = 15.83; K3 = 4.07; K4 = 15.83; K5 = 5.8; K6 = 1	0.1	<u>30 559.08</u> 21 665.54	<u>786.18</u> 271.61	3 055.91	2 166.55	<u>78.62</u> 27.16	<u>124.23</u> 1.38	<u>12.423</u> 0.138
11. E15-04-030-01	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 1, 100 м2 окрашиваемой поверхности Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.93; K4 = 15.83; K5 = 2.19; K6 = 1	2.95	<u>3 192.14</u> 2 016.48	<u>36.71</u> 2.73	9 416.80	5 948.60	<u>108.28</u> 8.06	<u>11.132</u> 0.013	<u>32.839</u> 0.037
12. E15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.93; K4 = 15.83; K5 = 2.25; K6 = 1	1.53	<u>9 752.07</u> 8 455.09	<u>36.71</u> 2.73	14 920.66	12 936.29	<u>56.16</u> 4.18	<u>46.678</u> 0.013	<u>71.418</u> 0.019
13. E15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.93; K4 = 15.83; K5 = 2.25; K6 = 1	0.095	<u>16 099.19</u> 14 802.22	<u>36.71</u> 2.73	1 529.42	1 406.21	<u>3.49</u> 0.26	<u>81.719</u> 0.013	<u>7.763</u> 0.001
14. E62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15	0.0651	<u>13 089.41</u> 11 799.97	<u>8.85</u>	852.12	768.18	<u>0.58</u>	<u>65.94</u>	<u>4.293</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 15.83; K3 = 8.02; K4 = 15.83; K5 = 2.26; K6 =								
1									
15. E09-06-001-02									
(Применительно)									
Замена решетки на маслоприемник., 1 т конструкций									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15									
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
- K2 = 15.83; K3 = 4.89; K4 = 15.83; K5 = 5.34; K6 =									
1									
15. E09-06-001-02									
(Применительно)									
Замена решетки на маслоприемник., 1 т конструкций									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15									
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
- K2 = 15.83; K3 = 4.89; K4 = 15.83; K5 = 5.34; K6 =									
1									
16. E09-04-011-01									
Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий,									
ангаров и др. без механизмов открывания, 1 т									
конструкций									
Вычт.ресурсы: X03-0204:[ЭМ-(0.09=0.90*0.1)]; X03-0401:[ЭМ-(0.80=2.35*0.34)]; X03-0404:[ЭМ-(0.68=7.60*0.09)]; X04-0504:[ЭМ-(2.96=1.32*2.24)]; X04-1000:[
ЭМ-(201.88=13.45*15.01)]; X04-1400:[ЭМ-(14.81=7.37*2.01)]; X33-0206:[ЭМ-(0.37=2.08*0.18)]; X33-0301:[ЭМ-(0.95=5.60*0.17)]; X40-0001:[
ЭМ-(18.23=95.97*0.19)]; ЗПМ-(2.37=12.46*0.19)]; C101-0309:[М-(4.71=47090.00*0.0001)]; C101-0324:[М-(26.52=13.60*1.95)]; C101-0797:[М-(0.14=4644.00*0.00003)									
]; C101-1019:[М-(6.70=3456.00*0.00194)]; C101-1515:[М-(235.98=10260.00*0.023)]; C101-1805:[М-(0.12=12420.00*0.00001)]; C101-2278:[М-(9.56=16.20*0.59)];									
C101-2467:[М-(5.18=8640.00*0.0006)]; C102-0023:[М-(2.45=2376.00*0.00103)]; C113-0021:[М-(6.36=20520.00*0.00031)]; C201-0756:[М-(248.51=9558.00*0.026)];									
C508-0097:[М-(1.62=86.40*0.0187)]									
Начисления: НЗ= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0									
- K2 = 15.83; K3 = 3.59; K4 = 15.83; K5 = 5.47; K6 =									
1									
17. E09-04-011-01									
(применительно)									
Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий с									
механизмом открывания, 1 т конструкций									
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
- K2 = 15.83; K3 = 3.59; K4 = 15.83; K5 = 5.47; K6 =									
1									
18. Прайс-завода.									
Ворота утепленные с калиткой, м2									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
1									
18. Прайс-завода.									
Ворота утепленные с калиткой, м2									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
1									
19. E56-1-1									
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с									
отбивкой штукатурки в откосах, 100 шт.									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15									
- K2 = 15.83; K3 = 4.43; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1									
1									
20. E56-2-1									
Снятие оконных переплетов неостекленных, 100 м2									

Раздел 2. Административно-бытовые помещения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.22; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1</p>									
21. E56-3-2	<p>Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2</p> <p>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - K2 = 15.83; K3 = 1; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1</p>								
	0.114	15 577.23	15 577.23		1 775.80	1 775.80		94.97	10.827
22. E10-01-034-02	<p>Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2, 100 м2 проемов</p> <p>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.28; K4 = 15.83; K5 = 1.79; K6 = 1</p>								
	0.477	486 602.34	28 282.17	4 540.14	232 109.31	13 490.59	2 165.64	158.045	75.387
				187.05			89.22	0.825	0.394
23. E10-01-035-01	<p>Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м</p> <p>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.95; K4 = 15.83; K5 = 2.28; K6 = 1</p>								
	0.3	17 057.13	4 249.84	180.11	5 117.14	1 274.95	54.03	24.369	7.311
				11.38			3.41	0.05	0.015
24. E15-02-031-01	<p>Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности</p> <p>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.22; K4 = 15.83; K5 = 3.98; K6 = 1</p>								
	0.325	60 904.53	44 600.09	729.11	19 793.97	14 495.03	236.96	234.669	76.267
				584.14			189.84	2.575	0.837
25. E62-1-4	<p>Окраска известковыми составами по штукатурке откосов, 100 м2</p> <p>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.59; K4 = 15.83; K5 = 3.92; K6 = 1</p>								
	0.325	2 669.69	2 389.70	54.90	867.65	776.65	17.84	14.3	4.648
				22.76			7.40	0.1	0.033
26. E62-1-4	<p>Окраска известковыми составами стен и потолков лестничной клетки, 100 м2</p> <p>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15</p>								
	1.236	2 669.69	2 389.70	54.90	3 299.74	2 953.68	67.86	14.3	17.675
				22.76			28.13	0.1	0.124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	- K2 = 15.83; K3 = 7.59; K4 = 15.83; K5 = 3.92; K6 =								
27. E62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен лестничной клетки без подготовки с расчистной старой краски до 10 %, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.72; K4 = 15.83; K5 = 2.49; K6 =	0.684	3 473.17 2 717.57	81.41 22.76	2 375.65	1 858.82	55.69 15.56	15.39 0.1	10.527 0.068
28. E62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток ограждения лестниц, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - K2 = 15.83; K3 = 8.02; K4 = 15.83; K5 = 2.45; K6 =	0.104	11 776.50 11 080.72	8.85	1 224.76	1 152.39	0.92	62.75	6.526
29. E62-6-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных плитусов без подготовки с расчистной старой краски до 10 %, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.64; K4 = 15.83; K5 = 2.31; K6 =	0.055	2 660.89 1 988.30	63.70 22.76	146.35	109.36	3.50 1.25	11.26 0.1	0.619 0.006
30. E15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.93; K4 = 15.83; K5 = 2.25; K6 =	0.0388	9 752.07 8 455.09	36.71 2.73	378.38	328.06	1.42 0.11	46.678 0.013	1.811
31. E15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.93; K4 = 15.83; K5 = 2.25; K6 =	0.115	16 099.19 14 802.22	36.71 2.73	1 851.41	1 702.25	4.22 0.31	81.719 0.013	9.398 0.001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. E62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - K2 = 15.83; K3 = 8.02; K4 = 15.83; K5 = 2.26; K6 = 1	0.5053	13 089.41 11 799.97	8.85	6 614.08	5 962.53	4.47	65.94	33.319
33. E62-18-1	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.72; K4 = 15.83; K5 = 1.8; K6 = 1	0.015	25 229.07 23 245.69	81.41 22.76	378.44	348.69	1.22 0.34	129.9 0.1	1.949 0.002
34. E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 шт. Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - K2 = 15.83; K3 = 4.05; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1	0.13	31 688.06 29 409.19	2 278.87 781.34	4 119.45	3 823.19	296.25 101.57	179.3 3.97	23.309 0.516
35. E56-10-1	Снятие дверных полотен, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - K2 = 15.83; K3 = 1; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1	0.24	5 897.89 5 897.89		1 415.49	1 415.49		36.28	8.707
36. E10-04-013-01	Установка деревянных дверных блоков, 100 м2 проемов Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.06; K4 = 15.83; K5 = 6.32; K6 = 1	0.24	223 805.97 15 051.76	3 719.31 452.61	53 713.43	3 612.42	892.64 108.63	84.111 1.713	20.187 0.411
37. E10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15 - K2 = 15.83; K3 = 6.72; K4 = 15.83; K5 = 4.78; K6 = 1	0.022	909 067.81 41 869.30	5 098.35 297.64	19 999.49	921.12	112.16 6.55	231.15 1.313	5.085 0.029
38. E57-1-3	Разборка оснований покрытия полов простильных полов коридор 2этажа и столовая, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15	0.207	2 784.38 2 784.38		576.37	576.37		17.44	3.61

Раздел 3. 2-этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 15.83; K3 = 1; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1								
39. E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток коридор 2этажа и столовая, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.22; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1	0.18	<u>12 592.86</u> 12 185.18	<u>407.68</u> 326.59	2 266.71	2 193.33	<u>73.38</u> 58.79	<u>69.87</u> 1.44	<u>12.577</u> 0.259
40. E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина коридор 2этажа и столовая, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.22; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1	0.207	<u>1 855.23</u> 1 818.45	<u>36.78</u> 29.49	384.03	376.42	<u>7.61</u> 6.10	<u>11.39</u> 0.13	<u>2.358</u> 0.027
41. E11-01-027-04	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм, коридор 2этажа и столовая, 100 м2 покрытия Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - K2 = 15.83; K3 = 6.51; K4 = 15.83; K5 = 6.55; K6 = 1	0.387	<u>55 916.83</u> 17 427.49	<u>1 384.44</u> 794.40	21 639.81	6 744.44	<u>535.78</u> 307.43	<u>101.626</u> 3.563	<u>39.329</u> 1.379
42. E67-1-3	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2, 100 м Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - K2 = 15.83; K3 = 1; K4 = 15.83; K5 = 1; K6 = 1	1.5	<u>2 188.91</u> 2 188.91		3 283.36	3 283.36	<u>13.71</u>		<u>20.565</u>
43. Ц08-02-399-01 (применительно) Прокладка провода в коробах,, 100 м Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - K2 = 15.83; K3 = 8.1; K4 = 15.83; K5 = 4.17; K6 = 1		1.5	<u>1 419.64</u> 677.39	<u>487.17</u> 356.44	2 129.46	1 016.08	<u>730.76</u> 534.67	<u>3.52</u> 1.57	<u>5.28</u> 2.355
44. C560-0085	Короб белый 40x25, м Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15; М: *1.09 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	150							
45. C560-0090	Заглушка 40x25, шт. Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15; М: *1.09 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	50							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46. E62-16-4	Окраска ранее окрашенных стен водоземельсионной краской с расцветкой старой краски до 10 %, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.72; K4 = 15.83; K5 = 2.16; K6 = 1	1.6	7 697.15 3 547.51	81.41 22.76	12 315.44	5 676.02	130.26 36.41	20.09 0.1	32.144 0.16
47. E62-17-4	Окраска ранее окрашенных потолков водоземельсионной краской с расцветкой старой краски до 10 %, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.72; K4 = 15.83; K5 = 2.14; K6 = 1	0.1	8 813.25 4 608.83	81.41 22.76	881.33	460.88	8.14 2.28	26.1 0.1	2.61 0.01
48. E63-6-1	Смена обоев обыкновенного качества, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.81; K4 = 15.83; K5 = 3.27; K6 = 1	1.12	11 681.49 9 291.76	116.85 22.76	13 083.27	10 406.77	130.87 25.49	52.62 0.1	58.934 0.112
49. E67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт. Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.21; K4 = 15.83; K5 = 4.06; K6 = 1	0.12	134 876.49 32 135.86	22.64 18.20	16 185.18	3 856.30	2.72 2.18	163.3 0.08	19.596 0.01
50. E15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - K2 = 15.83; K3 = 7.89; K4 = 15.83; K5 = 3.14; K6 = 1	0.98	52 528.77 22 672.79	5 405.42 215.50	51 478.20	22 219.34	5 297.32 211.19	117.829 0.95	115.472 0.931
51. E11-01-040-01	Устройство плитусов поливинилхлоридных:, 100 м плитуса Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - K2 = 15.83; K3 = 8.02; K4 = 15.83; K5 = 5.37; K6 = 1	0.21	5 151.27 2 064.63	33.20	1 081.77	433.57	6.97	10.339	2.171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52. Е62-16-4	Окраска ранее окрашенных стен водоземельсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - К2 = 15.83; К3 = 7.72; К4 = 15.83; К5 = 2.16; К6 =	0.48	7 697.15 3 547.51	81.41 22.76	3 694.63	1 702.81	39.08 10.92	20.09 0.1	9.643 0.048
53. Е63-6-1	Смена обоев обыкновенного качества, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - К2 = 15.83; К3 = 7.81; К4 = 15.83; К5 = 3.27; К6 =	2	11 681.49 9 291.76	116.85 22.76	23 362.97	18 583.52	233.70 45.51	52.62 0.1	105.24 0.2
54. Е67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт. Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 - К2 = 15.83; К3 = 7.21; К4 = 15.83; К5 = 4.06; К6 =	0.14	134 876.49 32 135.86	22.64 18.20	18 882.71	4 499.02	3.17 2.55	163.3 0.08	22.862 0.011
55. Е15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 15.83; К3 = 7.89; К4 = 15.83; К5 = 3.14; К6 =	1.1	52 528.77 22 672.79	5 405.42 215.50	57 781.65	24 940.07	5 945.97 237.05	117.829 0.95	129.612 1.045
56. Е11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных; 100 м плинтуса Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 15.83; К3 = 8.02; К4 = 15.83; К5 = 5.37; К6 =	0.16	5 151.27 2 064.63	33.20	824.20	330.34	5.31	10.339	1.654
ИТОГО ПО СМЕТЕ					1 407 285.34	341 298.65	43 337.29		1913.354
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							8 755.33		37.374
					2 129.46	1 016.08	730.76		5.28
							534.67		2.355
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 43)									
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 43)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 370 378.63	324 271.43	26 140.61		1818.419
							4 316.18		18.664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70 - по стр. 1, 2, 19-21, 34, 35; %=100 - по стр. 3, 22, 23, 36, 37; %=89 - по стр. 4, 7, 11-13, 24, 30, 31, 50, 55; %=68 - по стр. 5, 8-10, 14, 25-29, 32, 33, 38-40, 46, 47, 52; %=73 - по стр. 6; %=105 - по стр. 41, 51, 56; %=72 - по стр. 42, 49, 54; %=65 - по стр. 48, 53)				265 541.81				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 19-21, 34, 35; %=43 - по стр. 3, 22, 23, 36, 37; %=37 - по стр. 4, 7, 11-13, 24, 30, 31, 50, 55; %=40 - по стр. 5, 8, 9, 14, 25-29, 32, 33, 46-48, 52, 53; %=56 - по стр. 6; %=54 - по стр. 10, 38-40; %=51 - по стр. 41, 51, 56; %=52 - по стр. 42, 49, 54)				136 752.52				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 772 672.96	16 011.14	16 465.92		89.655
					34 777.25		3 904.48		16.355
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 15-17)				15 335.03				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 15-17)				11 551.06				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				61 663.34				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 838 528.26				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				282 132.95				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				149 109.97				
	Сметная заработная плата				350 053.98				
	коэффициент зоны				1.03				
	Итого без пуско-наладки и оборудования				1 838 528.26				
	Итого с Кзоны				1 893 684.11				
	Итого с пуско наладочными и оборудованием				1 893 684.11				
	индекс дефлятор	5.2			98 471.57				
	с индекс дефлятором				1 992 155.68				
	нормативная трудоемкость				1 950.73				
	трудоемкость в днях (продолжит раб дня час)	8			243.84				
	Непредвиденные расходы	3			59 764.67				
	Итого по смете				2 051 920.35				1950.728

Составил: Инженер ПТС

Васильков А.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПТС

Бурнос Т.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)