



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

Ул. Линейная, 4, г. Алдан РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584
E-mail: doc@aldan.drsk.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора-
главный инженер

Филиала ОАО «ДРСК»

«Южно-Якутские электрические сети»

С.Ф. Халимханов

« » 2014 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия в составе:

Гл. инженер НерЭС

В.В. Адамсон

Ст. мастер СРЗАИ НерЭС

С.Н. Бадика

Инженер СРЗАИ НерЭС

А.Н. Карпов

провела обследование

ПС №49 «Городская-2»

инвентарный номер:

и установила необходимость производства следующего объема работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Примечание
Раздел 1. Строительно-монтажные работы				
1	Установка шкафа дуговой защиты	шт	2	
2	Монтаж кабельного лотка	м	50	
3	Установка волоконно-оптических датчиков	шт	80	
4	Наладка устройств дуговой защиты с волоконно-оптическими датчиками	шт	2	
5	Монтаж вторичных цепей УДЗ	м	310	
6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	шт	240	
Раздел 2. Материалы и оборудование				
1	Устройство дуговой защиты «ОВОД»-МД/исполнение 4	ком-плект	2	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
2	Провод ПВ-1 1×2,5	м	30	приобретаются подрядчиком самостоятельно
3	Провод ПВ-1 1×1,5	м	140	
4	Провод ПВ-3 1×1,5	м	100	
5	Провод ПВ-3 1×2,5	м	40	
6	Кабель КВВГ 5×1,5	м	800	
7	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ 1,6А 3,5In с блоком контактов	шт	2	
8	Реле промежуточное РП-23 УХЛ4-220В	шт	30	

9	Реле указательное РУ-21/0,1	шт	4
10	реле максимального тока РТ-40/10	шт	8
11	реле максимального тока РТ-40/20	шт	2
12	Трубка ПВХ d=4мм	м	50
13	Накладка НКР-3	шт	30
14	Световая арматура СКЛ 11А-Б-2-220	шт	4
15	Блок зажимов наборной БЗН27-6М40-Д/Д УЗ-20/тип I/	шт	1
16	Блок зажимов наборной БЗН27-6М40-Д/Д УЗ-5/тип I/	шт	25
17	Блок зажимов наборной БЗН27-6И40-Д/Д УЗ-20/тип I/	шт	1
18	Блок зажимов наборной БЗН27-6И40-Д/Д УЗ-5/тип I/	шт	25
19	Блок зажимов наборной БЗН27-2,5М25-Д/Д УЗ-20/тип I/	шт	1
20	Блок зажимов наборной БЗН27-2,5М25-Д/Д УЗ-5/тип I/	шт	25
21	Блок зажимов наборной БЗН27-2,5И25-Д/Д УЗ-20/тип I/	шт	1
22	Блок зажимов наборной БЗН27-2,5И25-Д/Д УЗ-5/тип I/	шт	25
23	Комплект крепежа М5 (Болт L = 16мм, гайка, шайба)	шт	100
24	Комплект крепежа М4 (Болт L = 12мм, гайка, шайба)	шт	100
25	Саморезы 4,2×20	шт	300
26	Хомуты стяжные пластиковые L = 100 мм	уп.	4
27	Хомуты стяжные пластиковые L = 150 мм	уп.	4
28	Хомуты стяжные пластиковые L = 200 мм	уп.	3
Транспортировка			
1	От РПБ-3 до ПС №49 «Городская-2»	км	13

Члены комиссии:

Гл. инженер НеРЭС

Адамсон В.В.

Ст. мастер МС РЗАИ НеРЭС

Бадика С.Н.

Инженер МС РЗАИ НеРЭС

Карпов А.Н.

Согласовано:

Зам. главного инженера
по ремонтам и эксплуатации

Вахрин А.П.

И.о. зам. главного инженера
по управлению сетями

Гаюнов Е.В.

Начальник СЭС

Варакосов А.А.

Начальник ЦС РЗ и ПА

Смирных А.Ю.

9	Реле указательное РУ-21/0,1	шт	4
10	реле максимального тока РТ-40/10	шт	8
11	реле максимального тока РТ-40/20	шт	2
12	Трубка ПВХ 3-4мм	м	50
13	Накладка ПКР-3	шт	30
14	Световая арматура СКД УА-Б-2-220	шт	4
15	Блок зажимов наборной БЗН27-6М40-Д/Д УЗ-20/тип I	шт	1
16	Блок зажимов наборной БЗН27-6М40-Д/Д УЗ-5/тип I	шт	25
17	Блок зажимов наборной БЗН27-6Н40-Д/Д УЗ-20/тип I	шт	1
18	Блок зажимов наборной БЗН27-6Н40-Д/Д УЗ-5/тип I	шт	25
19	Блок зажимов наборной БЗН27-2,5М25-Д/Д УЗ-20/тип I	шт	1
20	Блок зажимов наборной БЗН27-2,5М25-Д/Д УЗ-5/тип I	шт	25
21	Блок зажимов наборной БЗН27-2,5Н25-Д/Д УЗ-20/тип I	шт	1
22	Блок зажимов наборной БЗН27-2,5Н25-Д/Д УЗ-5/тип I	шт	25
23	Комплект крепежа М5 (болт L = 10мм, гайка, шайба)	шт	100
24	Комплект крепежа М4 (болт L = 12мм, гайка, шайба)	шт	100
25	Саморезы 4,2*20	шт	300
26	Хомуты стяжные пластиковые I - 100 мм	шт	1
27	Хомуты стяжные пластиковые I - 150 мм	шт	4
28	Хомуты стяжные пластиковые I - 200 мм	шт	3

Транспортировка

1	От РПБ-3 до ЦС №49 «Горюхины-2»	км	13
---	---------------------------------	----	----

Члены комиссии:

Гл. инженер ЦЕРЭС  Адамсон В.В.

Ст. мастер МС РЗАН ЦЕРЭС  Бадника С.Н.

Инженер МС РЗАН ЦЕРЭС  Карпов А.Д.

Согласовано:

Зам. главного инженера
по ремонтам и эксплуатации  Нахрин А.Д.

Н.о. зам. главного инженера
по управлению сетями  Гаидонов Е.В.

Начальник СЭЭС  Нараянсов А.А.

Начальник ЦС РЗ и ПА  Смирнов А.Ю.