




Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

Ул. Линейная, 4, г. Алдан РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584
E-mail: doc@aldan.drsk.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора-
главный инженер
Филиала ОАО «ДРСК»

«Южно-Якутские электрические сети»

 С.Ф. Халимханов

« 02 » 04 2014 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия в составе: Начальник СРЗАИ Д.П. Ярков
Мастер СРЗАИ Ю.А. Федотов
Мастер СРЗАИ С.В. Поддуев

провела обследование ПС№7 «МПС».

инвентарный номер: _____

и установила необходимость производства следующего объема работ:

№ №	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во	Прим
Раздел 1. Строительно-монтажные работы				
1	Установка микропроцессорного устройства «БЭМП РУ-ЦС.0.220.Д.УХЛЗ.1»	шт.	1	
2	Установка микропроцессорного устройства «БЭМП РУ-ОЛ.5.220.Д.УХЛЗ.1»	шт.	6	
3	Установка шкафа РЗА «ШМ35-ЛД2-5-220-УХЛ4»	шт.	1	
4	Установка микропроцессорного устройства «БЭМП РУ-СВ.5.220.Д.УХЛЗ.1»	шт.	1	
5	Установка микропроцессорного устройства «БЭМП РУ-ВВ.5.220.Д.УХЛЗ.1»	шт.	2	
6	Установка микропроцессорного устройства «БЭМП РУ-ТН.0.220.Д.УХЛЗ.1»	шт.	4	
7	Установка элементов схемы в ЗРУ -6кВ на яч. основных защит	шт.	50	

8	Установка элементов схемы в ОПУ на панель защит	шт.	28	
9	Монтаж цепей микропроцессорных устройств БЭМП согласно измененным схемам	м	430	
10	Прокладка контрольного кабеля	м	160	
11	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	шт.	400	
12	Наладка микропроцессорных УРЗА БЭМП	шт.	15	
Раздел 2. Материалы и оборудование				
1	Устройство «БЭМП РУ-ЦС.0.220.Д.УХЛ3.1»	шт.	1	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
2	Устройство «БЭМП РУ-ОЛ.5.220.Д.УХЛ3.1»	шт.	6	
3	Шкаф РЗА «ШМ35-ЛД2-5-220-УХЛ4»	шт.	1	
4	Устройство «БЭМП РУ-СВ.5.220.Д.УХЛ3.1»	шт.	1	
5	Устройство «БЭМП РУ-ВВ.5.220.Д.УХЛ3.1»	шт.	2	
6	Устройство «БЭМП РУ-ТН.0.220.Д.УХЛ3.1»	шт.	4	
7	Трубка ПВХ d=4мм	м	26	приобретаются подрядчиком самостоятельно
8	Трубка ПВХ d=5мм	м	10	
9	Автоматический выключатель 1,6А 10In 2-х пол (с блоком контактов)	шт.	12	
10	Автоматический выключатель 4 А 3,5In 2-х пол (с блоком контактов)	шт.	6	
11	Автоматический выключатель 2,5А 3,5In 2-х пол (с блоком контактов)	шт.	2	
12	Автоматический выключатель 2,5А 3,5In 3-х пол (с блоком контактов)	шт.	2	
13	Лампа полупроводниковая коммутаторная СКЛ11Б-ЖП-2-220	шт.	12	
14	Переключатель коммутационный ПП53-16 1 095 1	шт.	24	
15	Реле указательное РЭУ11-20-5-4 ОУЗ -0,05А	шт.	12	
16	Реле промежуточное РП16-1М4/2	шт.	9	
17	Резистор постоянный проволочный С5-35В-25 3900 Ом доп. 5%	шт.	24	
18	Фототиристор ТФ-132-125-10-4-У3	шт.	34	
19	Кабель контрольный КВВГнг 10х2,5	м	80	
20	Кабель контрольный КВВГнг 14х1,5	м	80	
21	Провод ПВ-1 1х1,0	м	280	
22	Провод ПВ-1 1х2,5	м	150	
23	Диод 1N4007	шт.	78	
24	Вольтметр PZ194U-2X4 35000/100 Ж -40+70 кл.т. 0,5	шт	2	
25	Вольтметр PZ194U-2X4 6000/100 Ж -40+70 кл.т. 0,5	шт	2	
26	Амперметр PA194I-2X1 1000/5 Ж -40+70 кл.т. 0,5	шт	2	
27	Амперметр PA194I-2X1 600/5 Ж -40+70 кл.т. 0,5	шт	2	
28	Амперметр PA194I-2X1 300/5 Ж -40+70 кл.т. 0,5	шт	1	
29	Амперметр PA194I-2X1 30/5 Ж -40+70 кл.т. 0,5	шт	1	
30	Амперметр PA194I-2X1 400/5 Ж -40+70 кл.т. 0,5	шт	1	
31	Амперметр PA194I-2X1 200/5 Ж -40+70 кл.т. 0,5	шт	1	

32	Переходная рамка для приборов 5 ПЧ.000.017 произ. ОАО «Электроприбор» г.Чебоксары	шт	36
33	Клеммники (Блок БЗН24-4И25-5 тип 2 винтовых зажимов изм. 5 пар 4кв.мм 25А)	шт	17
34	Клеммники (Блок БЗН27-2,5М25-Д/Д-10 тип 2 зажимов винтовых 10 пар 2,5кв.мм 25А)	шт	40
35	Саморезы по металлу 4,2×25	шт	76
36	Комплект крепеж М4 (Болты, гайка, шайбы)	шт.	208
37	Комплект крепеж М5 (Болты, гайка, шайбы)	шт.	52
Транспортировка			
1	От РПБ-3 до ПС 7 МПС	км	5

Члены

комиссии:

Начальник СРЗАИ

Ярков Д.П.

Мастер СРЗАИ

Подлуев С.В.

Мастер СРЗАИ

Федотов Ю.А.

Согласовано

Зам. главного инженера по
ремонтам и эксплуатации

Вахрин А.П.

Зам. главного инженера по
управлению сетями

Адамсон В.В.

Начальник СТЭ

Варакосов А.А.

Начальник ЦС РЗ и ПА ИА ДРСК

Смирных А.Ю.

32	Переходная рамка для приборов 5 ПЧ.000.017 произ. ОАО «Электроприбор» г.Чебоксары	шт	36
33	Клеммники (Блок БЗН24-4И25-5 тип 2 винтовых зажимов изм. 5 пар 4кв.мм 25А)	шт	17
34	Клеммники (Блок БЗН27-2,5М25-Д/Д-10 тип 2 зажимов винтовых 10 пар 2,5кв.мм 25А)	шт	40
35	Саморезы по металлу 4,2х25	шт	76
36	Комплект крепеж М4 (Болты, гайка, шайбы)	шт.	208
37	Комплект крепеж М5 (Болты, гайка, шайбы)	шт.	52
Транспортировка			
1	От РПБ-3 до ПС 7 МПС	км	5

Члены

комиссии:

Начальник СРЗАИ




Ярков Д.П.

Мастер СРЗАИ



Поддусев С.В.


Мастер СРЗАИ



Федотов Ю.А.

Согласовано

Зам. главного инженера по
ремонтам и эксплуатации



Вахрий А.И.

Зам. главного инженера по
управлению сетями




Адамсон В.В.

Начальник СТЭ



Варакосов А.А.

Начальник ЦС РЗ и ПА ИА ДРСК



Смирных А.О.