

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ОАО "ДРСК"

"Хабаровские электрические сети"

А.Е. Кузнецов

2014 г.

Закупка

Лот 1

(ссылка на документ об утверждении)



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ПС Эгте, ПС Тишкино, ПС РП-1

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2015 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.					Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 1. Подготовка территории строительства								
1	ЛСР №1	Инв. №НВ003520, Здание РП-1 п. Западный ЗРУ, ОПУ. Ремонт кровли, замена оконных блоков	1916205				1916205	
2	ЛСР №2	Инв. №НВ004398, Ограждение ПС Тишкино. Ремонт стены, отмостки	519329				519329	
7	ЛСР №3	Инв. №НВ003533, Здание ПС ЭГТЕ. Ремонт кровли	1583603				1583603	
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		4019137				4019137	
Глава 9. Прочие работы и затраты								
3		Командировочные расходы	347083				347083	
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	347083				347083	
		Итого по Главам 1-9	4366220				4366220	
Глава 12. Проектные и изыскательские работы								
		Итого по Главам 1-12	4366220				4366220	
Непредвиденные затраты								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Непредвиденные затраты 3%		130986				130986
	Итого "Непредвиденные затраты"		130986				130986
Дополнительные затраты в текущих ценах							
6	Дефлятор 3,82%		171794				171794
	Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"		171794				171794
Налоги и обязательные платежи							
	Всего по сводному расчету		4669000				4669000

Согласовано:
 Директор СП «Северные электрические сети» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС»

А.Е. Якимов

ПС РП-1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на капитальный ремонт Здание РП-1 п. Западный ЗРУ, ОПУ (Подстанция "РП-1" 35/10 кВ), Инв. №НВ003520. Ремонт кровли, замена оконных блоков

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 2230,418 тыс. руб.

Средства на оплату труда 436,733 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2643,21 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная машина в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатационная машина в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Кровля											
1	ТЕР46-04-001-04 Постановл. Губернатора Хабаровского края от 09.10.10 №119	Разборка парашета (кирпичной кладки) (1 м3) (МДС 33 пр. 1 п. 1 п. 5. Производственное строительно-монтажное и другие работы в здании объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи ОП-1, 2; ОП-1, 2 в расх.; ОПМ-1, 2; ТЗ-1, 2; ТЗМ-1, 2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР46-04-001-04 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР46-04-001-04 ОЗП-13.38, ЗМ-14.46, ЗПМ-13.38	3	281,9 115,99	165,91 17,59	846	348	498 53	9,89	29,67	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР12-01-020-01 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Устройство односкатной кровли из проф. настила с устройством обрешетки с прозорами (шаг 0,8 м) (100 м2 кровли) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом стропильном ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м.3 п.4.1.Проведение стропильных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри радиомачт ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-020-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР12-01-020-01 ОЗП=13,38; ЭМ=4,09; ЗПМ=13,38; МАТ=1,54	4,235	18172,9 3360,66	1275,76 48,48	76962	14232	5403 205	269,93	1143,15
3	ТЕР12-01-020-01 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119 (Прим.)	Облицовка фронтонов проф. настилом (100 м2 кровли) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом стропильном ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м.3 п.4.1.Проведение стропильных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри радиомачт ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-020-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР12-01-020-01 ОЗП=13,38; ЭМ=4,09; ЗПМ=13,38; МАТ=1,54	0,605	18172,9 3360,66	1275,76 48,48	10995	2033	772 29	269,93	163,31
4	ТСЦ-101-4269 III. Постановл.Губернат.Хаба р.края от 26.01.12 N2	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,8 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-4268 Индекс 1 кв.2014 г. к ТСЦ-101-4268 Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,7 МАТ=1,37	4,743	32251,46		152969				
5	ТЕР10-01-002-01 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Установка стропильной системы (Ферма стропильная: стропильные ноги, стойки, связи) (1 м3 древесины в конструкции) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом стропильном ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м.3 п.4.1.Проведение стропильных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри радиомачт ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-002-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР10-01-002-01 ОЗП=13,38; ЭМ=6,21; ЗПМ=13,38; МАТ=5,1	25	2444,05 411,76	76,59 4,33	61101	10294	1915 108	37,4	935

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР06-01-015-01 Посланов.Губернат.Хаба р.крыя от 09.10.10 N119	Установка анкеровых болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т)	0,0506	18537,41 4988,34	96,67 5,78	938	252	5	425,26	21,52
7	ТЕР46-03-001-01 Изм.1. Посланов.Губернатор.Ха бар.крыя от 13.12.11 №121	Крепление проф.листов к стропильной системе винтами-саморезами (100 отверстий) (МДЦ35 пр.1 т.1 м.5.Производство стропильных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-001-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР46-03-001-01 ОЭП=1,38; ЭМ=6,69; ЗПМ=13,38; МАТ=0,55	2,3	1284,68 264,48	1016,46 288,9	2955	608	2338 664	20,76	47,75
8	ТСЦ-101-1810 Посланов.Губернат.Хаба р.крыя от 09.10.10 N119	Винты самонарезающие для крепления профилерованного настила и панелей к несущим конструкциям (т) (МДЦ35 пр.1 т.1 м.5.Производство стропильных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1810 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-101-1810 Винты самонарезающие для крепления профилерованного настила и панелей к несущим конструкциям МАТ=1,72	0,0506	17300,73		875				
9	ТЕР26-02-017-01 Посланов.Губернат.Хаба р.крыя от 09.10.10 N119	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «К.Ю.Д-01» (Скворбли*1,02) (100 м2 обрабатываемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, включаяние технологических процессов в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДЦ35 пр.1 т.3 м.4.1.Производство стропильных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри радиационных ПП и РП при наличии допусков ОЭП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-02-017-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР26-02-017-01 ОЭП=1,38; ЭМ=2,7; ЗПМ=13,38; МАТ=2,06	4,3197	3415,45 781,95	284,42	14754	3378	1229	64,3	277,76
Раздел 2. Замена оконных блоков 1,4х0,95 м - 2 шт										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР46-04-012-01 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) (МДЦ35 пр. 1 м. 1 м. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электротрансформации ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-012-01 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР46-04-012-01 ОЗП=1,3,38; ЗМ=7,37; ЗПМ=1,3,38	0,0266	2767,79 2423,11	344,68 136,34	74	65	9	226,25	6,02
11	ТЕР10-01-034-06 П2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Установка оконных блоков из ПВХ профилей "УЕКА": поворотных (откидных, повотно- откидных) двухстворчатых (100 м2 проемов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДЦ35 пр. 1 м. 3 и 4. 1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электротрансформации, внутри районных ТП и РП при наличии двухстворчатых ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-034-06 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР10-01-034-06 ОЗП=1,3,38; ЗМ=6,44; ЗПМ=1,3,38; МАТ=1,44	0,0266	14216,77 2619,76	824,45 16,35	378	70	22	226,23	6,02
12	ТСЦ-203-8062 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Блоки оконные из ПВХ профилей "УЕКА" с листовым стеклом и стеклопакетом: двухстворчатые с форточными створками(30674-99) (м2) (МДЦ35 пр. 1 м. 3 и 4. 1. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электротрансформации, внутри районных ТП и РП при наличии двухстворчатых ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.10.90.12 Блоки оконные КВЕ МАТ=1,21	2,66	2740,82		7291				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР10-01-035-02 Изм. 1. Послановел, Губернатор, Ха бар, крвая от 13.12.11 №121	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (100 п.м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 35 пр.1 т.3 и 4.1. Производство строительных и других работ внутри объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работных ТП и РП при наличии досок ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-035-02 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР10-01-035-02 ОЗП=13,38; ЭМ=7,12; ЗПМ=13,38; МАТ=2,22	0,019	5032,7 372,64	36,91 1,23	96	7	1	33,01	0,63
14	ТСЦ-101-2911 Послановел, Губернатор, Хаба р, крвая от 09.10.10 №119	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм (м) (МДС 35 пр.1 т.3 и 4.1. Производство строительных и других работ внутри объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работных ТП и РП при наличии досок ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2911 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-101-2911 Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм, МАТ=2,22	1,9	241,6		459				
15	ТЕР15-01-050-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на кле (100 м2 облицовки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 35 пр.1 т.3 и 4.1. Производство строительных и других работ внутри объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работных ТП и РП при наличии досок ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-050-04 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР15-01-050-04 ОЗП=13,38; ЭМ=7,09; ЗПМ=13,38; МАТ=1,68	0,04	17063,85 3142,69	94,35 1,97	683	126	4	258,44	10,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР10-01-036-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка уголков ПВХ на кле (100 п. м) <i>(МДЦ35-IV п. 4.7 При решении и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; МДЦ35 пр. 1 м. 3 п. 4.1 Производство строительных и других работ вдали объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к раск.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-036-01 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР10-01-036-01</i>	0,038	582,48 117,44					10,41	0,4
17	ТЕР12-01-010-01 Посланова, Губернат, Хаба р. края от 09.10.10 N119	Устройство водоотливов из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) <i>(МДЦ35-IV п. 4.7 При решении и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; МДЦ35 пр. 1 м. 3 п. 4.1 Производство строительных и других работ вдали объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к раск.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР12-01-010-01</i>	0,009375	17649,89 1976,25	46,25 5,78	165	19		175,04	1,64
18	ТСЦ-101-2411 Посланова, Губернат, Хаба р. края от 09.10.10 N119	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) <i>(МДЦ35 пр. 1 м. 3 п. 4.1 Производство строительных и других работ вдали объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к раск.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2411 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТСЦ-101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием МАГ-0,62</i>	3,75	128,8			483			
19	ТСЦИпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦИпр01-01-01-041 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТСЦИпр01-01-041 ОЗП-8,57</i>	4,2	52,73 52,73		221	221			
Раздел 3. Вывоз строительного мусора										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТССЦиП-03-21-01-020 Циркаж Министров России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилем-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 20 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦиП-03-21-01-020 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТССЦиП-03-21-01-020 ЭМ-6,69	4.2	19,92	19,92	84		84		2643,21
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
ВСЕГО по смете										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Кровли										
Строительные металлические конструкции										
Деревянные конструкции										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										
Теплоизоляционные работы										
Отделочные работы										
Погрузо-разгрузочные работы										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Протокол МВК № 25 от 07.04.2004г. 8 территориальная зона 0,18*ПЗ										
Итого										
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500										
Итого										
Непредвиденные затраты 3%										
Итого с непредвиденными										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дефицит 3,82%						82067				
ВСЕГО по мере						2230418				26432

Составил инженер ПТС СП СЭС: О.В. Нурева

Проверил: инженер I кат. Степанова Н.Н. (подлинность, подпись, расшифровка)

Начальник СТСР: _____ П. В. Аксенов

(однажність, подітись, расифіровка)

ПС Тишкино
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на капитальный ремонт Ограждение ПС Тишкино, инв №НВ004398. Ремонт стены, отмостки
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 602,665 тыс. руб.
Средства на оплату труда 113,721 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 683,47 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин в т.ч, оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч, оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Ремонт стены											
1	ТЕР66-6-2 Постанов.Губерн.Г.Хаба раскр.от 09.10.10 N119 (Прим.)	Ремонт железобетонных стен отдельными местами площадью: до 0,2 м2 (1 м3) (МДС 35 пр.1 т.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 35 пр.1 т.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравнотно): ТЕР66-6-2 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР66-6-2 ОЗП=1,38; ЭМ=5,58; ЗПМ=13,38; МАТ=4,24	15	2213,42 332,8	139,02 15,61	33201	4992	2085 234	28,04	420,6	
Раздел 2. Отмостка											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр68-12-5 Постановл.Губернмт.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м³ конструкций) (МДС-35 пр.1 м.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движущаяся технологического транспорта ОЗП-1,15; ЭМ-1,15 к раск.; ЗПМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15; МДС-35 пр.1 м.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движущаяся технологического транспорта ОЗП-1,15; ЭМ-1,15 к раск.; ЗПМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-5 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРр68-12-5 ОЗП=13,38; ЭМ=5,33; ЗПМ-13,38	0,18918	4102,32 1100,83	3001,49 388,19	776	208	568 73	102,79	19,45
3	ТЕР11-01-002-04 Постановл.Губернмт.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Устройство подстилающих слоев: щебеночных толщиной 8 см (1 м³ подстилающего слоя) (МДС-35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работами, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; МДС-35 пр.1 м.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движущаяся технологического транспорта ОЗП-1,15; ЭМ-1,15 к раск.; ЗПМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-04 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР11-01-002-04 ОЗП-13,38; ЭМ-4,66; ЗПМ-13,38; МАТ-3,82	7,5672	460,6 57,86	91,36 10,07	3485	438	691 76	4,93	37,31
4	ТЕР06-01-015-10 Постановл.Губернмт.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) (МДС-35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работами, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС-35 пр.1 м.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движущаяся технологического транспорта ОЗП-1,15; ЭМ-1,15 к раск.; ЗПМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-10 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР06-01-015-10 ОЗП=13,38; ЭМ=6,34; ЗПМ=13,38; МАТ=2,7	0,264852	496,74 196,09	63,34 3,94	132	52	17 1	16,72	4,43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТСЦ-204-0069 Постанов. Губернат. Хаба р.края от 09.10.10 N119	Арматурные сетки сварные 100х100 мм 2,8*94,59/1000 (1)	0,264852	11280,32			2988			
		(МДС-35 пр. 1 т. 3 п. 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-204-0069 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТСЦ-204-0069 Арматурные сетки сварные МАТ-3,36								
6	ТЕР06-01-013-01 Постанов. Губернат. Хаба р.края от 09.10.10 N119	Устройство подливки толщиной 20 мм (100 мм) (100 м2 подливки под оборудование) (МДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, опалочные технологические процессы в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС-35 пр. 1 т. 3 п. 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-013-01 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР06-01-013-01 ОЗТ=1,3,38; ЭМ=5,88; ЗПМ=1,3,38; МАТ=6,05	0,9459	2332,2 718,66	24,62 1,97	2198	680	23 2	60,55	57,27
7	ТЕР06-01-013-02 Постанов. Губернат. Хаба р.края от 09.10.10 N119	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (100 м2 подливки под оборудование) (Увеличение толщины на 80 мм ТЗ=8 (ОЗТ=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); МДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, опалочные технологические процессы в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС-35 пр. 1 т. 3 п. 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-013-02 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР06-01-013-02 ОЗТ=1,3,38; ЭМ=5,87; ЗПМ=1,3,38; МАТ=5,95	0,9459	7804,46 1642,65	89,01 7,82	7382	1554	84 7	138,39	130,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР11-01-015-08 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) (МДЦ-35-IV п. 4. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расч.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; МДЦ-35 пр.1 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в естественных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения транспортного средства ОЗП-1,15; ЭМ-1,15 к расч.; ЗПМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР1-01-015-08 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР1-01-015-08 ОЗП-13,38; ЭМ-5,94; ЗПМ-13,38; МАГ-5,26	0,9459	245,96 179,83	10,99 1,94	233	170	10	14,28	13,51

Раздел 3. Вывоз строительного мусора

9	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр-01-01-01-041 Индекс 4 кв.2014 г. к ТССЦпр-01-01-01-041 ОЗП-8,57	0,3	52,73 52,73		16	16	9		
10	ТССЦпр-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр-03-21-01-040 Индекс 4 кв.2014 г. к ТССЦпр-03-21-01-040 ЭМ-6,69	0,3	30,13	30,13	9		9		

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

Наружные инженерные сети: другие работы

Благоустройство

Полы

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

Погрузо-разгрузочные работы

Перевозка грузов автотранспортом

Итого

В том числе:

Материалы

173477										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Машины и механизмы						18736				
ФОТ						113721				
Накладные расходы						106802				
Сметная прибыль						57762				
Протокол МВК № 25 от 07.04.2004г. 8 территориальная зона 0,18 ПЗ						54117				
Итого						519329				
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500						44254				
Итого						563583				
Непредвиденные затраты 3%						16907				
Итого с непредвиденными						580490				
Дефлятор 3,82%						22175				
ВСЕГО по смете						602665				683,47


Составил инженер ПТС СП СЭС:

 О.В. Нуреева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: инженер 1 кат.

 Степанова Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник СЭС:

 П. В. Аксентов
(должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на капитальный ремонт Здание ПС ЭПТЕ, инв №НВ003533. Ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 1835,917 тыс. руб.

Средства на оплату труда 347,081 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2067,65 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых машин	
				всего	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Кровля											
1	ТЕР46-04-001-04 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 №119	Разборка паранета (кирпичной кладки) (1 м3) (АДЭС пр. 1 т. 1 п. 4 Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в естественных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-001-04 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР46-04-001-04 ОЗП=13,38; ЭМ=4,46; ЗПМ=13,38	6	270,16 111,16	159 16,86	1621	667	954 101	9,48	56,88	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР12-01-020-01 Постановл.Губернатор.Хабаровска от 09.10.10 N119	Устройство односкатной кровли из проф. настила с устройством обрешетки с прозорами (шаг 0,8 м) (100 м2 кров.ли)	4,08	17409,36 2862,79	1086,76 41,3	71030	11680	4434 169	229,94	938,16
3	ТЕР12-01-020-01 Постановл.Губернатор.Хабаровска от 09.10.10 N119 (Прим.)	Облицовка фронтонов проф.настилом (100 м2 кров.ли) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 35 пр.1 п.3 и 3. Производственные ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движущая технологического транспорта ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-020-01 Индекс 1 кв.2014 г. к ТЕР12-01-020-01 ОЭП=1,3,38; ЭМ=4,09; ЗПМ=1,3,38; МАТ=1,54	0,58	17409,36 2862,79	1086,76 41,3	10097	1660	630 24	229,94	133,37
4	ТСЦ-101-4269 III. Постановл.Губернатор.Хабаровска от 26.01.12 N2	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,8 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-4268 Индекс 1 кв.2014 г. к ТСЦ-101-4268 Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,7 МАТ=1,37	4,567	32251,46		147292				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР10-01-002-01 Поспелов, Губерт, Хаба р. края от 09.10.10 №119	Установка стропильной системы (Ферма стропильная; стропильные ноги, стойки, связи) (1 м3 древесины в конструкции) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; МДС 35 пр. 1 м.3. Производство ремонтных и других работ на открытках и полуоткрытках производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП-1,15; ЭМ-1,15 к расх.; ЗПМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-002-01 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР10-01-002-01 ОЗП-13,38; ЭМ-6,21; ЗПМ-13,38; МАТ-5,1	20,437	2371,7 350,76	65,24 3,69	48470	7168	1333 75	31,86	651,12
6	ТЕР06-01-015-01 Поспелов, Губерт, Хаба р. края от 09.10.10 №119	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) (МДС 35 пр. 1 м.3. Производство ремонтных и других работ на открытках и полуоткрытках производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП-1,15; ЭМ-1,15 к расх.; ЗПМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-01 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР06-01-015-01 ОЗП-13,38; ЭМ-6,37; ЗПМ-13,38; МАТ-4,95	0,04752	17784,08 4249,33	82,35 4,92	845	202	4	362,26	17,21
7	ТЕР46-03-001-01 Изм. I. Поспелов, Губерт, Хаба бар. края от 13.12.11 №121	Крепление проф. листов к стропильной системе винтами-саморезами (100 отверстий) (МДС 35 пр. 1 м.1 и 4. Производство строительных и других работ на открытках и полуоткрытках производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП-1,15; ЭМ-1,15 к расх.; ЗПМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-001-01 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР46-03-001-01 ОЗП-13,38; ЭМ-6,09; ЗПМ-13,38; МАТ-0,53	2,16	1231,31 253,46	974,11 276,86	2660	547	2104 598	19,9	42,98

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТСЦ-101-1810 Поставляет Губернатор Хайда р.кряя от 09.10.10 N119	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т)	0,047322	17300,73			819			
		(МДК-35 пр.1 т.1 и 4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1810 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-101-1810 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям МАТ=1,77								
10	ТЕР26-02-017-01 Поставляет Губернатор Хайда р.кряя от 09.10.10 N119	Отрезанная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛЮД-01» (Сквозли*1,02) (100 м2 обрабатываемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, отделочные технологические процессы в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДК-35 пр.1 т.3 и 3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-02-017-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР26-02-017-01 ОЗП=1,38; ЗМ=2,7; ЗПМ=1,38; МАТ=2,06	4,1616	3257,46 666,1	242,28	13556	2772	1008	54,77	227,93
Раздел 2. Вывоз строительного мусора										
11	ТССЦпр01-01-01-041 Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр01-01-01-041 Индекс 4 кв.2014 г. к ТССЦпр01-01-01-041 ОЗП=8,57	8,21	52,73 52,73		433	433			
12	ТССЦпр03-21-01-040 Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 40 км I класса груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр03-21-01-040 Индекс 4 кв.2014 г. к ТССЦпр03-21-01-040 ЗМ=6,69	8,21	30,13	30,13	247		247		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				297070		25129		10714 967		2067,65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы						912845	334143	51720 12938		2067,65
Сметная прибыль						354852				
ВСЕГО по смете						1835917				2067,65
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Кровли						569211				1071,53
Строительные металлические конструкции						201790				
Деревянные конструкции						451458				651,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						9621				17,21
Теплоизоляционные работы						110762				227,93
Погрузо-разгрузочные работы						3711				
Перевозка грузов автотранспортом						1652				
Итого						1419291				2067,65
В том числе:										
Материалы						526982				
Машины и механизмы						51720				
ФОТ						347081				
Накладные расходы						354852				
Сметная прибыль						151594				
Протокол МВК № 25 от 07.04.2004г. 8 территориальная зона 0,18*ПЗ						164312				
Итого						1583603				
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500						133256				
Итого						1716859				
Непредвиденные затраты 3%						51506				
Итого с непредвиденными						1768365				
Дефлятор 3,82%						67552				
ВСЕГО по смете						1835917				2067,65

Составил инженер ПТС СП СЭС: _____ О.В. Нуреева

Проверил: инженер I кат. _____ (должность, подпись, расшифровка) Степанова Н.Н.

Начальник СГСР: _____ (должность, подпись, расшифровка) П. В. Аксенов