

## УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ОАО "ДРСК"  
"Хабаровские электрические сети"  
А.Е. Кузнецов  
2014 г.

Закупка  
Лот 1

(ссылка на документ об утверждении)



## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

## ПС Троицкая, ПС Эльбан

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2015 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			ремонтно-строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР №1	Инвентарный номер НВ004398, Здание УТБ Троицкое (Подстанция 110/35кв Троицкая). Ремонт маслоприемного устройства 2Т	336506				336506
2	ЛСР №2	Инвентарный номер НВ005290. Здание ПС Эльбан ОПУ, ЗРУ-6 кВ (Подстанция 110/35/6 КВ "Эльбан"). Ремонт кровли	179523				179523
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		516029				516029
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3		Командировочные расходы	35458				35458
4		Перебазировка	38222				38222
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	73680				73680
		Итого по Главам 1-9	589709				589709
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	589709				589709
Непредвиденные затраты							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Непредвиденные затраты		16551				16551
	Итого "Непредвиденные затраты"		16551				16551
Дополнительные затраты в текущих ценах							
6	Дефлятор 3,82%		23160				23160
	Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"		23160				23160
Налоги и обязательные платежи							
	Всего по сводному расчету		629420				629420

Согласовано:

Директор СП «Северные электрические сети» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС»

А.Е. Якимов

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1  
(локальная смета)

на капитальный ремонт Здание УТБ Троицкое (Подстанция 110/35кВ Троицкая), инв №НВ004398. Ремонт маслоприемника  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость  
Сметная стоимость строительных работ 386,731 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 80,340 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 442,98 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Маслоприемник 2Т											
1	ТЕР51-2-4 Постановл. Губернатор. Хаба рская от 09.10.10 N119	Выемка загрезненного грунта (равнин) из маслоприемника (100 м3 грунта)  (МДС 35 пр.1 т.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или близлежащая технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;  МДС 35 пр.1 т.3 п.4.1. Производство ремонтно-строительных работ внутри объектов, находящихся под высоким напряжением при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР51-2-4 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР51-2-4 ОЗП=1,38; ЗМ=7,11; ЗПМ=13,38	0,15	8644,51 8642,88	1,63	1297	1297		814,6	122,19	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	ТЕР46-04-003-06 Постановл.Губернатор.Хаба р.кв.ра от 09.10.10 N119	Разборка борта маслоприемника при помощи отбойных молотков (1 м3) МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электротрансформации ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях; с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-003-06 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР46-04-003-06 ОЗП=13,38; ЭМ=4,45; ЗПМ=13,38; МАТ=6,95	7,6	972,73 188,67	752,84 79,35		7393	1434	5722 603	16,71	127
3	ТЕР11-01-002-09 Постановл.Губернатор.Хаба р.кв.ра от 09.10.10 N119	Устройство подстилающих слоев: бетонных толщиной 100 мм (два) (1 м3 подстилающего слоя) МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях; с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.3 п.4.1.Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-09 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР11-01-002-09 ОЗП=13,38; ЭМ=4,07; ЗПМ=13,38; МАТ=6	8,7	703,54 72,54	0,54		6121	631	5	6,53	56,81

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР06-01-015-10 Постановл. Губернатор. Хаба р-края от 09.10.10 N119	Укладка арматурной сетки 150х150 мм в магистральную чашу (1 т)	0,1392	587,54 264,72	85,51 5,32	82	37	12 1	22,57	3,14
		(МДС-35-1/ п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС-35 пр. 1 т. 3 п. 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях; с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движущий технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС-35 пр. 1 т. 3 п. 4.1. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением при наличии объектов ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-10 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР06-01-015-10 ОЗП=13,38; ЭМ=6,34; ЗПМ=13,38; МАТ=2,7								
5	ТСЦ-204-0069 Постановл. Губернатор. Хаба р-края от 09.10.10 N119	Арматурные сетки сварные 150х150 мм 1,6х87/1000 (т)	0,1392	11280,32		1570				
		(МДС-35 пр. 1 т. 3 п. 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях; с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движущий технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС-35 пр. 1 т. 3 п. 4.1. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением при наличии объектов ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-204-0069 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТСЦ-204-0069 Арматурные сетки сварные МАТ=3,36								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР06-01-001-22 Постановл.Губернатор.Хаба р.кв.а от 09.10.10 №119	Устройство ограждения маслоприемных устройств трансформаторов из монолитного ж/б бетона (борта маслоприемника) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,076	166946,1 9341,18	8372,13 952,51	12688	710	636 72	796,35	60,52
7	ТЕР13-03-003-01 И2-Приказ Г.остроя от 07.11.13 №418/ГС (прим.)	Окразка огутованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: ПКБ Гидроизол (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДЦ35 пр.1 м.3 н.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в естественных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ35 пр.1 м.3 н.4.1.Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-003-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР13-03-003-01 ОЗП=13,38; ЭМ=3,8; ЗПМ=13,38; МАТ=4,4	0,38	73,14 60,41	12,73 0,2	28	23	5	5,04	1,92
8	ТСЦ-101-7001 Постановл.Губернатор.Хаба р.кв.а от 09.10.10 №119 (прим.)	ПКБ Гидроизол (Т) (МДЦ35 пр.1 м.3 н.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в естественных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ35 пр.1 м.3 н.4.1.Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-7001 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-101-7001 Масштаб битумно-полимерной, марка "Техноласт" МАТ=5,08	0,0091	18786,73		171				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР06-01-070-03 Посланова, Губернатор, Хаба р-края от 09.10.10 №119 (Прим.)	Засыпка нового грунта (щебня фракцией 40-70 мм) в маслопроектник (толщиной подсыпки 0,25 м) (100 м <sup>3</sup> загрузки)	0,2175	7753,59 3391,28	4362,31 554,45	1686	738	948 121	328,29	71,4
10	ТСЦ-408-0032 Посланова, Губернатор, Хаба р-края от 09.10.10 №119	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 40-70 мм (м <sup>3</sup> ) (МДЦ35 пр.1 м.3 н.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ35 пр.1 м.3 н.4.1.Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением при наличии объектов ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0032 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-408-0032 Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 40-70 мм МАТ=4,53	22,4	185,75		4161				
Раздел 2. Вывоз мусора										
11	ТСЦПр01-01-01-041 Приказ Министров России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦПр01-01-01-041 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦПр01-01-01-041 ОЗП=8,57	10	52,73 52,73		527	527			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТССЦш03-01-01-006 <i>Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстоянии до 6 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦш03-01-01-006 Индекс 4 км, 2014 г. к ТССЦш03-01-01-006 ЗМ=7,41	10	12.13	12.13	121		121		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						35845	5397	7449 797		442,98
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						212344	69677	34824 10663		442,98
Накладные расходы						69261				
Сметная прибыль						33667				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>386731</b>				<b>442,98</b>
Итого по разделу 1 Маслоприсмник 2Т						309859				442,98
Итого по разделу 2 Вывоз мусора						5413				
Итого						315272				442,98
В том числе:										
Материалы						107843				
Машинны и механизмы						34824				
ФОТ						80340				
Накладные расходы						69261				
Сметная прибыль						33667				
Переход к 4 зоне 0,1*П3						21234				
<b>Итого</b>						<b>336506</b>				
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*400						25145				
<b>Итого</b>						<b>361651</b>				
Непределенные затраты 3%						10850				
<b>Итого с непределенными</b>						<b>372501</b>				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дефлятор 3,82%						14230				
ВСЕГО по смете						386731				442,98

Составил инженер ППС СП СЭС: О.В. Нуреева (должность, подпись, расцифровка)

Проверил: инженер I кат. Степанова Н.Н. (должность, подпись, расцифровка)

Начальник Селихинского РЭС: Н.В. Бугах (должность, подпись, расцифровка)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на капитальный ремонт Здание ПС Эльбан ОПУ, ЗРУ-6 кВ (Подстанция 110/35/6 кВ "Эльбан"), инв. №НВ005290. Устройство пожарного гидранта

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 242,689 тыс. руб.

Средства на оплату труда 26,677 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 157,28 чел. час

Трудозатраты механизаторов 7,73 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на занятых		
										оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Работы											
1	ТЕР11-01-001-02 Постановел. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Уплотнение грунта: щебнем (100 м2 площади уплотнения)  (МДЭС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25;  МДЭС-35 пр. 1 т. 3 п. 3. Производственно ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП-1,15; ЭМ-1,15 к раск.; ЗПМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15;  МДЭС-35 пр. 1 т. 3 п. 4.1. Производственно ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи при наличии допусков ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к раск.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-001-02 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР11-01-001-02 ОЗП-1,35; ЭМ-1,35; ЗПМ-1,35; МАТ-3,97	0,04 4 / 100	1563,56 152,59	194,14 22,75	63	6	8 1	13,76	0,55	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР11-01-002-01 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Устройство песчаной подушки (1 м3 подстилающего слоя) (МДЦ-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДЦ-35 пп. 1 м. 3 п. 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ-35 пп. 1 м. 3 п. 4. 1. Производство ремонтно-строительных работ внутри объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной, линии электропередачи при наличии других ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-01 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР11-01-002-01 ОЗП=13,38; ЗМ=4,76; ЗПМ=13,38; МАТ=4,41	1	256,57 69,59	66,35 7,44	257	70	66 7	6,09	6,09
3	ТЕР06-01-002-06 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Укладка бетона (100 м3 бетона и железобетона в деде) (МДЦ-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДЦ-35 пп. 1 м. 3 п. 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ-35 пп. 1 м. 3 п. 4. 1. Производство ремонтно-строительных работ внутри объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной, линии электропередачи при наличии других ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-002-06 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР06-01-002-06 ОЗП=13,38; ЗМ=5,3; ЗПМ=13,38; МАТ=6,6	0,005 0,5/100	13636,8 4293,09	6084,37 718,67	68	21	30 4	344,83	1,72

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	ТСЦ-401-0011 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Бетон тяжелый, класс В30 (М400) (М3) МДЦ35 пр.1 т.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ35 пр.1 т.3 п.4.1.Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-401-0011 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-401-0011 Бетон тяжелый, класс В30 (М400) МАТ=6,33	0,5075 0,5*1,015	779,73			396				
5	ТЕР07-01-001-01 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Монтаж блоков ФБС 24-4-6 на раствор (100 шт. сборных конструкций) (МДЦ35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДЦ35 пр.1 т.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ35 пр.1 т.3 п.4.1.Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-001-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР07-01-001-01 ОЗП=1,38; ЗМ=5,44; ЗПМ=1,38; МАТ=4,43	0,12 12/100	7966,23 1496,22	5515,1 764,52		956		180	662 92	129,21 15,51

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	ТСЦ-403-8012 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Блоки ФСБ 24-4-6 (шт.)  (МДС 35 пр.1 м.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движущего технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 35 пр.1 м.3 п.4.1. Производство ремонтно-строительных работ объектам, находящимся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-8012 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-403-8012 Блоки бетонные стел поджогов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС 24-4-6-Т бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход цемента 1,46 кг/м3 М4Т-6,2	12	569,77			6837				
7	ТЕР-46-03-017-07 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Заделка кирпичном отверстий 200 шт (1 м3 заделки)  (МДС 35 пр.1 м.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движущего технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 35 пр.1 м.1 п.5. Производство строительных и других работ объектам, находящимся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-46-03-017-07 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР-46-03-017-07 ОЗП=1,3,38; ЭМ=6,96; ЗПМ=13,38; М4Т=5,35	0,39	608,45 430,82	25,69	237	168	10	39,85	15,54	
8	ТСЦ-404-0005 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)  (МДС 35 пр.1 м.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движущего технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 35 пр.1 м.1 п.5. Производство строительных и других работ объектам, находящимся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-404-0005 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 М4Т=5,58	0,2 200/1000	1352,82		271					

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР23-04-011-01 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119	УСТАНОВКА ЛЮКА (1 шт.) (МДЦ35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДЦ35 пр.1 т.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ35 пр.1 т.3 п.4.1. Производство ремонтно-строительных работ внутри объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР23-04-011-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР23-04-011-01 ОЗП=13,38; ЭМ=7,1; ЗПМ=13,38; МАТ=2,31	1	1663,29 26,73	14,3	1663	27	14	2,35	2,35
10	ТЕР11-01-027-01 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Устройство дорожных плит п.2.5 2500х1000х160 мм - 2 шт (100 м2 покрытия) (МДЦ35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДЦ35 пр.1 т.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ35 пр.1 т.3 п.4.1. Производство ремонтно-строительных работ внутри объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-027-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР11-01-027-01 ОЗП=13,38; ЭМ=6,96; ЗПМ=13,38; МАТ=4,8	0,05 2,5*1*2/100	3378,12 1598,31	428,57 82,11	169	80	21 4	145,18	7,26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Прайс-лист ООО "Марал" 2 кв. 2014 г.	Плиты дорожные (шт)	2	1330		2660				
		МДЦ35 пр.1 т.3 н.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП-1,15; ЭМ-1,15 к расх.; ЗПМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15; МДЦ35 пр.1 т.3 н.4.1.Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи при наличии болусков ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к расх.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-001-02 Индекс 2 кв.2014 г. к ТЕР27-06-001-02 ОЗП-13,08; ЭМ-5,41; ЗПМ-13,08; МАТ-3,71								
12	ТЕР07-01-006-04 Послановел,Губернат,Хаба р.Крдаа от 09.10.10 N119	Укладка плит перекрытий (100 шт. сборных конструкций) (МДЦ35-IV н.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; МДЦ35 пр.1 т.3 н.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП-1,15; ЭМ-1,15 к расх.; ЗПМ-1,15; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15; МДЦ35 пр.1 т.3 н.4.1.Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи при наличии болусков ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к расх.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-006-04 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР07-01-006-04 ОЗП-13,38; ЭМ-5,7; ЗПМ-13,38; МАТ-5,76	0,02 2/100	26180,91 3641,56	8211,93 830,6	524	73	164 17	303,21	6,06
13	Прайс-лист ООО "Марал" 2 кв. 2014 г. II. Послановел,Губернат,Хаба р.Крдаа от 26.01.12 N2	Плита перекрытия П24-15-8 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-8-450 Индекс 2 кв.2014 г. к ТСЦ-403-8-450 Плита перекрытия П220-12 бетон В25 (АВ50), объем 0,46 м3, расход др-ты 18,7 м³ /серия 3.006-1-2,87 вып.21 МАТ-6,43	2	700		1400				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР46-03-010-01 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Пробивка отверстия в плите под люк (100 отверстий) (МДС 35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 35 пр.1 т.1 п.3.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-010-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР46-03-010-01 ОЗП=13,38; ЭМ=4,46; ЗПМ=13,38	0,01 1/100	985,31 263,57	721,74 76,54	10	3	7	20,94	0,21
15	ТЕРр53-14-1 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Затирка швов раствором (10 м трещин) (МДС 35 пр.1 т.3 п.3.Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 35 пр.1 т.3 п.4.1.Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи при наличии опорных ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр53-14-1 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРр53-14-1 ОЗП=13,38; МАТ=5,63	4,8 48/10	62,22 49,95		299	240		4,21	20,21
16	ТЕРм12-01-019-03 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Монтаж труб 100 мм стальные (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм12-01-019-03 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРм12-01-019-03 ОЗП=13,38; ЭМ=5,66; ЗПМ=13,38; МАТ=8,22	0,01 1/100	8708,23 7503,86	899,16 52,16	87	75	9	589	5,89
17	ТСЦ-103-2014 III. Постановл.Губернат.Хаба р.края от 26.01.12 N2	Труба стальная (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-103-0918 Индекс 2 кв.2014 г. к ТСЦ-103-0918 Труба стальные МАТ=4,25	1	84,95		85				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР32-02-001-01 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Монтаж отвода 100 мм (1 компл.) (МДЦ35-1П п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДЦ35 пр.1 т.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ35 пр.1 т.3 п.4.1. Производство ремонтно-строительных работ объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи при наличии опорных ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР32-02-001-01 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР32-02-001-01 ОЗП=13,38; ЭМ=6,4; ЗПМ=13,38; МАТ=2,03	1	264,09 169,16	94,84	264	169	95	14,8	14,8
19	Прайс-лист ООО "Марал" 2 кв. 2014 г. Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Отвод короткозамкнутый д=100 мм (компл.) (МДЦ35 пр.1 т.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДЦ35 пр.1 т.3 п.4.1. Производство ремонтно-строительных работ объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи при наличии опорных ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3977 Индекс 2 кв. 2014 г. к ТСЦ-101-3977 Коробка водоотводная МАТ=1,94	1	159,5		160				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР94-02-006-01 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Сварка труб 100 мм стальные (1 сварка) (МДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС-35 п. 1 м. 3 п. 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС-35 п. 1 м. 3 п. 4.1. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР94-02-006-01 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР94-02-006-01 ОЗП=1,3; 38; ЭМ=5,16; ЗПМ=13,38; МАТ=2,31	10	61,59 18,01	26,08	616	180	261	1,51	15,1
21	ТЕР22-03-011-03 Постановл. Губернатор. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Установка: гидрантов пожарных (1 шт.) (МДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС-35 п. 1 м. 3 п. 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС-35 п. 1 м. 3 п. 4.1. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-03-011-03 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР22-03-011-03 ОЗП=1,3; 38; ЭМ=6,38; ЗПМ=13,38; МАТ=5,79	1	1707,02 39,91	11,19 0,66	1707	40	11	3,54	3,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр62-30-1 Поспаноел, Губернат, Хаба р.кряя от 09.10.10 №119	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС пр.1 т.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС пр.1 т.3 п.4.1. Производство ремонтно-строительных работ объектам, находящимся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-30-1 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕРр62-30-1 ОЗП=13,38; ЭМ=6,54; ЗПМ=13,38; МАТ=2,26	0,0015 1,5*0,1/100	1121,62 636,7	1,94	2	1		55,7	0,08
23	ТЕРм13-10-019-01 Поспаноел, Губернат, Хаба р.кряя от 09.10.10 №119	Врезка в рабочий коллектор холодной воды (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм13-10-019-01 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕРм13-10-019-01 ОЗП=13,38; ЭМ=3,82; ЗПМ=13,38; МАТ=3,42	1	192,78 84,79	81,24 0,51	193	85	81 1	6,1	6,1
24	ТЕРр69-6-1 Поспаноел, Губернат, Хаба р.кряя от 09.10.10 №119	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов 8х2х1,5 м (100 м2 вертикальной проекции) (МДС пр.1 т.3 п.3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС пр.1 т.3 п.4.1. Производство ремонтно-строительных работ объектам, находящимся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-6-1 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕРр69-6-1 ОЗП=13,38; ЭМ=7,1; ЗПМ=13,38; МАТ=5,17	0,16 8*2/100	9632,79 2446,16	392,43	1541	391	63	198,88	31,82

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ого с непредвиденными										
фактор 3,82%										
ЕО по смете										
						233759				
						8930				
						242689				157,28

Составил инженер ПТС СП СЭС: \_\_\_\_\_ О.В. Нурсева

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: инженер I кат. \_\_\_\_\_ Степанова Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник Эльбанского РЭС: \_\_\_\_\_ А.В. Дилигенко

(должность, подпись, расшифровка)