

## СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора по развитию и инвестициям

Филиала ОАО "ДРСК"-ЭС ЕАО"

К.В. Шуляковский

" 03 " апреля 2015 г.

## УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала

ОАО "ДРСК"-ЭС ЕАО"

Н.Н. Гусев

" 03 " апреля 2015 г.

Мероприятия по технологическому присоединению потребителей  
к сетям 10/0,4 кВ филиала «ЭС ЕАО»

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на

технологическое присоединение строительной площадки пограничного поста «Доброе» расположенной  
по адресу ЕАО, Октябрьский район, с. Доброе между улицами Набережная и Советская.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 248,447 тыс. руб.

строительных работ 169,825 тыс. руб.

монтажных работ 34,576 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,046 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 70,7 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн./лп	Эк.Маш	З/лпМех			Осн./лп	Эк.Маш				З/лпМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж оборудования в ТП 229																
3	ФЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лпр	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т	1 шт.	1	971,48	202,69	768,79	54,81		971	203	768	55	21,07	21,07	
(МДС 81 п.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервацией с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП-0,7; ЗМ-0,7 к раск.; ЗПМ-0,7; МАТ-0 к раск.; ТЗ-0,7; ТЗМ-0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(правочной): 1 Письмо Минстроя РФ № 25374-ЮР/08 от 13.11.14. (прочие) СМР=7,31 НР (245 руб.); 95% от ФОТ СП (168 руб.); 65% от ФОТ																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕРм08-01-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Предохранитель напряжением 35 кВ  (ИДЭС п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимкой (настильной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗТ=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗТМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ № 25374-ЮР/08 от 13.11.14, (прочие) СМР=7,31 НР (58 руб.): 95% от ФОТ СП (40 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	3	33,89	19,12	14,77	0,85		102	58	44	3	1,988	5,96	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1 073	261	812	58		27,03	
Накладные расходы										303						
Сметная прибыль										207						
Итого по разделу 1 Демонтаж оборудования в ТП 229										11 572					27,03	
Раздел 2. Монтаж оборудования в ТП-229																
5	ФЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ № 25374-ЮР/08 от 13.11.14, (прочие) СМР=7,31 НР (350 руб.): 95% от ФОТ СП (239 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	2099,82	289,56	1098,27	78,3		2 100	290	1098	78	30,1	30,1	
16	ФЕРм08-03-526-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 250  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ № 25374-ЮР/08 от 13.11.14, (прочие) СМР=7,31 НР (28 руб.): 95% от ФОТ СП (19 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	80,89	28,57	3,6	0,14		81	29	4		2,76	2,76	
2	ФЕРм08-03-522-28 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ № 25374-ЮР/08 от 13.11.14, (прочие) СМР=7,31 НР (60 руб.): 95% от ФОТ СП (41 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	88,46	63,26	3,58	0,14		88	63	4		5,94	5,94	
1	ФЕРм08-03-523-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до: 100  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ № 25374-ЮР/08 от 13.11.14, (прочие) СМР=7,31 НР (36 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	3	15,4	12,62	0,21			46	38	1		1,17	3,51	
14	ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 70  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ № 25374-ЮР/08 от 13.11.14, (прочие) СМР=7,31 НР (12 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,09 9/100	148,36	145,45				13	13			15,12	1,36	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										2 328	433	1107	78		43,67	



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы										485						
Сметная прибыль										332						
Итого по разделу 2 Монтаж оборудования в ТП-229											22 990					
Раздел 3. Материалы для ТП																
6	ФССЛ-509-1508 Пруток Министр Росси от 12.11.14 №703/лр	Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 50-10-9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министр РФ № 25374-ЮР/08 от 13.11.14, (прочие) СМР=7,31	100 шт.	0,09 9 / 100	791						71					
7	ФССЛ-509-5764 Пруток Министр Росси от 12.11.14 №703/лр	Выключатели автоматические: ВА67Ф35-34-0010 I-200А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министр РФ № 25374-ЮР/08 от 13.11.14, (прочие) СМР=7,31	шт.	1	682,47						682					
13	ФССЛ-509-5734 Пруток Министр Росси от 12.11.14 №703/лр	Предохранители: плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-10А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министр РФ № 25374-ЮР/08 от 13.11.14, (прочие) СМР=7,31	10 компл.	1	78,3						78					
15	ФССЛ-509-0619 Пруток Министр Росси от 12.11.14 №703/лр	Выключатели рубящие с боковой съемной смещенной рукояткой: ВР32-35В 31250-32 УХЛ3 I-250А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министр РФ № 25374-ЮР/08 от 13.11.14, (прочие) СМР=7,31	шт.	1	309,25						309					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											1 140					
Итого по разделу 3 Материалы для ТП											8 333					
Раздел 4. Материалы для ТП не учтенные ценником																
8	Прайс Трансформатор ТМГ-160/10/0,4 кВ У-У/н(оффа) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Текущие цены		1		145000						145 000					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											145 000					
Итого по разделу 4 Материалы для ТП не учтенные ценником											145 000					
Раздел 5. Транспорт																
9	ФССМ-400052 Пруток Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министр РФ № 25374-ЮР/08 от 13.11.14, (прочие) СМР=7,31 СИ 0% от ФОТ	маш.-ч	16	112,47		112,47	13,5			1 800	1800	216			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											1 800	1800	216			
Итого по разделу 5 Транспорт											13 158					
Раздел 6. Транспортировка груза																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ФССЦп-03-02-03-200 ПРИКАЗ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км III класс груза	1 т груза	2	227,94		227,94									
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Путьно Министров РФ № 25374-ЮР/08 от 13.11.14, (прочие) СМР=7,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					456							456				
Итого по разделу 6 Транспортировка груза					3 333											
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					151 797,00		694	4175	352						70,7	
Накладные расходы					789,00											
Сметная прибыль					540,00											
Итого по смете:																
Итого Строительные работы					169 825,00										70,7	
Итого Монтажные работы					34 576,00										70,7	
Итого					204 401,00											
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы					146 928,00											
Машины и механизмы					4 175,00											
ФОТ					1 046,00											
Накладные расходы					789,00											
Сметная прибыль					540,00											
Командировочные расходы (тз+тзм)/8*200					2 019,00											
Итого					206 420,00											
Непредвиденные затраты 2%					4 128,00											
Итого с непредвиденными					210 548,00											
НДС 18%					37 898,64											
ВСЕГО по смете					248 446,64										70,7	

Составил: Инженер 1кат. службы перспективного развития и техприсоединения

Исаков С. С.