

Смета
на выполнение комплекса работ по оформлению необходимых документов
под объектом строительства, расположенных в зоне действия СП «Центральные ЭС»
филиала ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС»

Объект: ВЛ-0,4 кВ
(34 заявителя) 7,62 км

Заказчик: ОАО "ДРСК"

№ п/п	Наименование и состав работ	Количество	Ед. измерения	№ табл. И пунктов Методики	Расчёт трудоёмкости	Всего трудоёмкость чел/час	Стоимость, руб
1	Подготовительные работы	102	шт.	т.1	5,6+1,6*102	168,8	31 734,40
2	Полевое обслед. геод. основы	44	шт.	т.2	8*1,5*44	528	99 264,00
3	Определение координат пунктов съёмочного обоснования	68	шт.	т.8, Приложение №1	1,78*68*1,5	181,56	34 133,28
4	Определение координат объекта	440	шт.	т.10	0,13*440*1,5	85,8	16 130,40
5	Согласование схемы границ, предполагаемых к использованию части земельного участка	44	чел.	т14	(8+0,8)*44*1,5	580,8	109 190,40
6	Вычерчивание графической части а) кол. листов ф. А4	44	шт	т13	4 +1,6*44	74,4	13 987,2
Итого:						1 619,36	304 439,68
Вынос в натуру ЗУ:							
7	Подготовительные работы	2	шт.	т.1	5,6+1,6 *2,6	9	1692,00
8	Вынос в натуру ЗУ	4 1 ЗУ	шт.	т.10	0,13*4*1,5	0,8	150,00
Итого за четыре точки выноса:						9,80	1842,00
Итого стоимость одной точки выноса: 1842/4=461 руб. 00 коп.							461,00
9	Количество точек выноса	256	шт.		256*461		118 016,00
Стоимость услуг, руб.:							432 455,68
НДС (18%), руб.:							77 842,02
Итого стоимость оказания услуг с НДС, руб.:							510 297,70

Примечание:

1,5– коэффициент при проведении работ в неблагоприятный период

188 руб. 00 коп.– цена нормативного человеко-часа

Рассчитана на основании Приказа Минэкономразвития России от 18 января 2012г. №14.

Составил: Инженер-сметчик 2 кат. ГРП

А.В. Орлова

Проверил: Начальник сектора подготовки
строительства и земельных отношений ОКСИ

А.А. Кролевецкий