

31.08.2015

Согласовано:

Директор СП «ЦЭС» филиала ОАО
«ДРСК» «ХЭС»

«Утверждаю»

Заместитель директора по развитию и
инвестициям филиала ОАО «ДРСК»
«ХЭС»

 Д.А. Фёдоров

 С.В. Новиков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4/1

*Технологическое присоединение к электрической сети ОАО «ДРСК» потребителей
с заявленной мощностью до 150 кВт.*

с. Елабуга напротив дома № 10-2 по пер. Клубный

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа филиала ОАО «ДРСК» - «ХЭС» на 2015 г.

1.2. Договора на технологическое присоединение к электрической сети:

- №2422/ХЭС от 15.08.14 заявитель Фатеев С.Н. (15 кВт в счет выпадающих доходов -
льготник) т/у № 15/2408-ТПр 1138/14 от 15.08.2014

2. Объем выполняемых работ:

Наименование:

- Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от опоры №3/4 Ф-4 ТП-1358 «ВЛ-0,4 кВ с.Елабуга ТП-
1358» (Инв. № НВ009155)

Объекты расположены по адресу: с. Елабуга напротив дома № 10-2 по пер. Клубный,

В составе работ необходимо выполнить СМР.

2.1. Выполнение строительно-монтажных работ:

2.2.1. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от опоры №3/4 Ф-4 ТП-1358:

- демонтаж провода А-35 от опоры №3/4 до опоры №3/4/4 – 160 м. (протяженность
линии в 4 провода);
- демонтаж провода А-35 – 240 м. (от опоры № 3/4/4 до опоры №3/4/7 – 120 м., от
опоры №3/4/4 до опоры №3/4/4В – 120 м. (протяженность линии в 2 провода);
- демонтаж одностоечных деревянных опор №3/4/1-3/4/3, 3/4/5, 3/4/6, 3/4/4А, – 6 шт.;
- демонтаж анкерных деревянных опор с одним деревянным подкосом № 3/4/4,
3/4/4Б, 3/4/4В, 3/4/7 – 4 шт.;
- демонтаж ответвления к зданию – 4 шт. (А-16) 80 м;
- монтаж одностоечных ж/б опор (СВ-95-3) 3/4/1-3/4/3, 3/4/5, 3/4/6, 3/4/4А – 6 шт.;
- монтаж анкерной ж/б опоры (СВ-95-3) с одним подкосом (СВ-95-3) № 3/4/4, 3/4/4Б,
3/4/4В, 3/4/7 – 4 шт.;
- монтаж СИП2А 4х70 – 400 м. (от опоры №3/4 до опоры №3/4/7 – 280 м., от опоры
№3/4/4 до опоры №3/4/4В – 120 м.);
- монтаж ответвления к зданию – 4 шт. (СИП4 2х16) 80 м.;
- монтаж повторного заземления – 3 шт.;
- монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты – 8 шт.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» на базу СРЭС по актам все
демонтированные материалы в том числе:

- провод А-35 – 1120 м.;
- ответвления к зданию – 4 шт. (А-16) 80 м;
- деревянные опоры – 14 шт.;

Демонтируемые материалы являются собственностью «заказчика».

Вывоз демонтированных материалов осуществляется силами «Подрядчика»

3.2. Строительство (реконструкция) выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

3.3. Работы выполняются в соответствии с разработанным проектом утвержденным Заказчиком, проектом производства работ (ППР), разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ. Обязательно наличие технологических карт на основные виды работ.

3.4. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

3.5. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектным решениям, строительным норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

3.6. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ ЭЭ-2013, гл. 47.

3.7. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

4. Материально-техническое обеспечение:

4.1. Все материалы, конструкции и оборудование, необходимые для производства работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

4.2. При закупке Подрядчиком конструкций, материалов и оборудования – марку, тип и производителя согласовывать с Заказчиком.

4.3. Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций, материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.

5. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – *31.08.2015г*

В течении месяца, с момента заключения договора подряда, передать Заказчику на утверждение проектную документацию.

6. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 60-ти месяцев со дня подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.

7. Приемка выполненных работ:

7.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии требованиями действующей нормативной документации.

7.2. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

7.3. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с

требованиями гл. 1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».


7.4. Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию (акты на скрытые работы, акты освидетельствования котлованов, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС-2 и КС-3 на основании утвержденных локальных сметных расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

8. Контактные лица и телефоны:

Начальник службы организации строительства ТП СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК» - «ХЭС» - Акулов Сергей Валентинович тел.: (4212) 59-90-47.

Начальник службы управления инвестициями филиала ОАО «ДРСК» - «ХЭС» - Полищук Андрей Львович тел.: (4212) 59-91-64.

Начальник СОС ТП СП ЦЭС



С.В. Акулов

Саргов И.А., 59-90-47, 23-47

