

Сводный сметный расчет в сумме 3 470 509.80 руб.

В том числе НДС 529 399.8 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТАКапитальный ремонт конструктивных элементов зданий ЭС ЕАО

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на _ кв. 201_ г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР №1	Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 102 инв.№ЕО0001994	259 998.00	-	308 909.00	-	568 907.00
2	ЛСР №2	Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 705 инв.№ЕО0001996	43 966.00	-	71 896.00	-	115 862.00
3	ЛСР №3	Здание трансформаторной подстанции 6-10/04 кВ № 8 «Детский сад» инв.№ЕО0043909	181 527.00	-	240 533.00	-	422 060.00
4	ЛСР №4	Гараж на 20 автомобилей инв.№ЕО0002458	189 707.00	-	526 834.00	-	716 541.00
5	ЛСР №5	Склад-навес инв.№ЕО0001387	32 247.00	-	46 983.00	-	79 230.00
6	ЛСР №6	Трансформаторная подстанция №8: нежилое, 1-этажный, общая площадь 35,9 кв.м, инв.№2557, лит.А г.Облучье инв.№ЕО0043720	216 367.00	-	130 877.00	-	216 367.00
7	ЛСР №7	Трансформаторная подстанция №17: нежилое, 1-этажный, общая площадь 14,8 кв.м, лит.А г.Облучье инв.ЕО0043723	56 974.00	-	93 920.00	-	150 894.00
8	ЛСР №8	Трансформаторная подстанция №11: нежилое, 2-этажный, общая площадь 44,2 кв.м, инв.№2559, лит.А г.Облучье инв.№ЕО0043721	27 494.00	-	57 179.00	-	84 673.00
9	ЛСР №9	Трансформаторная подстанция №15: нежилое, 1-этажный, общая площадь 40,9 кв.м, инв.№2462, лит.А г.Облучье инв.№ЕО0043722	40 670.00	-	64 257.00	-	104 927.00
10	ЛСР №10	Трансформаторная подстанция №240 (КТП) пос.Кульдур инв.№ЕО0043832	26 185.00	-	67 147.00	-	93 332.00
11	ЛСР №11	Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 88 инв.№ЕО0004164	21 854.00	-	46 312.00	-	68 166.00

1	2	3	4	5	6	7	8
12	ЛСР №12	Трансформаторная подстанция №239 (КТП) пос.Кульдур инв.№ЕО0043831	51 204.00	-	102 220.00	-	153 424.00
13	ЛСР №13	Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТМ-250/6 кВ, № 44(кирпичная, 2-х этажная) инв.№ЕО00043503	53 880.00	-	112 847.00	-	166 727.00
		Итого:	1 202 073.00	-	1 869 914.00	-	2 941 110.00
Налоги и обязательные платежи							
5	Решение Правительства РФ	НДС 18%	216 373.14	-	336 584.52	-	529 399.80
		Итого Налоги	216 373.14	-	336 584.52	-	529 399.80
		Всего по сводному расчету	1 418 446.14	-	2 206 498.52	-	3 470 509.80

Составил : Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

(подпись)

Проверил: начальник СОПР _____ В.В. Калинин

(подпись)

Гранд-СМЕТА
 УТВЕРЖДАЮ:

 Н.Н. Гусев
 "24" 09 2015 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
 (локальная смета)

на Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 102 инв.№ЕО0001994

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 671.311 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ТП 102 Смидовичского РЭС Бетонная отмостка												
1	ФЕР01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0.051 51 / 1000	25.23		25.23	2.57	1.29		1.29	0.13
2	ФЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта: гравием 146.77 = 625.15 - 5.1 x 93.80	100 м2 площади уплотнения	0.37 37 / 100	146.77	64.53	81.7	9.24	54.3	23.88	30.23	3.42
3	ФССЦ-408-0104	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	м3	3.7	93.8				347.06			
4	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	100 м2 пола	0.34 34 / 100	7312.86	291.49	190.65	127.83	2486.37	99.11	64.82	43.46
Итого по разделу 1 ТП 102 Смидовичского РЭС Бетонная отмостка									25001.15			
Раздел 2. Вентиляция												
5	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 215.61 = 644.41 - 0.0273 x 15 707.00	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.11 11 / 100	215.61	108.18	2.93	0.14	23.72	11.9	0.32	0.02
Итого по разделу 2 Вентиляция									393.06			
Раздел 3. Стены												
6	ФЕР07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм	100 п.м	0.09 9 / 100	733.87	604.58			66.05	54.41		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕР46-01-004-03	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами	1 т	3.31	9114.82	1753.32	115.66	10.26	30170.05	5803.49	382.83	33.96
8	ФЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>451.13 = 837.52 - 0.0246 x 15 707.00</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.13 <i>113 / 100</i>	451.13	359.63	2.93	0.14	509.78	406.38	3.31	0.16
Итого по разделу 3 Стены									353033.38			
Раздел 4. Кровля1												
9	ФЕР08-02-001-01 <i>Демонтаж</i>	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)</i>	1 м3 кладки	1.5	63.55	35.9	27.65	4.32	95.33	53.85	41.48	6.48
10	ФСЭМ-261400	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1	11.1		11.1		11.1		11.1	
11	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил <i>2 281.37 = 2 300.67 - 3.38 x 5.71</i>	1 м3 древесины в конструкции	0.75	2281.37	200.19	38.22	2.03	1711.03	150.14	28.67	1.52
12	ФССЦ-101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	30	5.71				171.3			
13	ФЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2 кровли	0.58 <i>58 / 100</i>	13372.19	824.01	56.58	6.75	7755.87	477.93	32.82	3.92
14	ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.061 <i>6,1 / 100</i>	5335.24	580.04	92.17		325.45	35.38	5.62	
15	ФССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.033977 <i>(6,1*5,57)/1000</i>	11200				380.54			
Итого по разделу 4 Кровля1									91876.25			
Раздел 5. Двери												
16	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.02 <i>2 / 100</i>	1807.42	1437.99	369.43	39.94	36.15	28.76	7.39	0.8
17	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.0774 <i>7,74 / 100</i>	288.06	288.06			22.3	22.3		
18	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	7.74	68.6	23.81	19.07		530.96	184.29	147.6	
19	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.3711 <i>(7,74*11,77*150*130)/1000</i>	10508				3899.52			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФЕРм08-02-472-11	Перекрышка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0.2 <i>2 / 10</i>	46.93	33.75	6.75	0.14	9.39	6.75	1.35	0.03
21	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350	100 шт.	0.02 <i>2 / 100</i>	1355				27.1			
22	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка СтЗсп	т	0.0066 <i>6,6/1000</i>	8736.3				57.66			
23	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.06 <i>6 / 100</i>	2321.17	849.59			139.27	50.98		
24	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные <i>692.30 = 8 262.30 - 100 x 75.70</i>	100 шт. приборов	0.02 <i>2 / 100</i>	692.3	624.4			13.85	12.49		
25	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (применительно)	компл.	4	92.52				370.08			
26	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 <i>215.61 = 644.41 - 0.0273 x 15 707.00</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.335 <i>33,5 / 100</i>	215.61	108.18	2.93	0.14	72.23	36.24	0.98	0.05
27	ФССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.075 <i>75/1000</i>	15707				1178.03			
28	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	1.1 <i>(102+8) / 100</i>	55.46	7.58	38.02		61.01	8.34	41.82	
Итого по разделу 5 Двери									54026.6			
Раздел 6. Прочие												
29	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.007 <i>0,7 / 100</i>	1553.82	1553.82			10.88	10.88		
30	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.7	42.98	42.98			30.09	30.09		
31	ФССЦпг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	16	14.41		14.41		230.56		230.56	
32	ФССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	16	17.95		17.95		287.2		287.2	
33	ФССЦпг-03-02-01-130	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 130 км I класс груза	1 т груза	16	95.19		95.19		1523.04		1523.04	
Итого по разделу 6 Прочие									15319.57			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									52608.56	7507.59	2842.43	93.95
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1-5, 8, 26-27, 6-7, 9-12, 14-15, 13, 16-17, 23-24, 18-22, 28))									55502.46	10120.91	3123.01	126.84
Накладные расходы									11259.27			
Сметная прибыль									7061.78			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1									1.29		1.29	0.13
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									1.74		1.74	0.18
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0.18)									0.17			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0.18)									0.09			
Итого с накладными и см. прибылью									2			
Полы:												
Итого Поз. 2-4									2887.73	122.99	95.05	46.88
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									2964.05	166.04	128.32	63.29
Накладные расходы 123% ФОТ (от 229.33)									282.08			
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 229.33)									172			
Итого с накладными и см. прибылью									3418.13			
Отделочные работы:												
Итого Поз. 5, 8, 26-27									1783.76	454.52	4.61	0.23
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									1944.45	613.6	6.22	0.31
Накладные расходы 105% ФОТ (от 613.91)									644.61			
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 613.91)									337.65			
Итого с накладными и см. прибылью									2926.71			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 6									66.05	54.41		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									85.09	73.45		
Накладные расходы 130% ФОТ (от 73.45)									95.49			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 73.45)									62.43			
Итого с накладными и см. прибылью									243.01			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):												
Итого Поз. 7									30170.05	5803.49	382.83	33.96

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								32335.26	7834.71	516.82	45.85
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 7 880.56)								8668.62			
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 7 880.56)								5516.39			
	Итого с накладными и см. прибылью								46520.27			
	Конструкции из кирпича и блоков:											
	Итого Поз. 9								95.33	53.85	41.48	6.48
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								128.7	72.7	56	8.75
	Накладные расходы 122% ФОТ (от 81.45)								99.37			
	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 81.45)								65.16			
	Итого с накладными и см. прибылью								293.23			
	Деревянные конструкции:											
	Итого Поз. 10-12, 14-15								2599.42	185.52	45.39	1.52
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								2680.24	250.45	61.28	2.05
	Накладные расходы 118% ФОТ (от 252.50)								297.95			
	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 252.50)								159.08			
	Итого с накладными и см. прибылью								3137.27			
	Кровли:											
	Итого Поз. 13								7755.87	477.93	32.82	3.92
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								7934.64	645.21	44.31	5.29
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 650.50)								780.6			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 650.50)								422.83			
	Итого с накладными и см. прибылью								9138.07			
	Проемы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 16-17, 23-24								211.57	114.53	7.39	0.8
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								254.25	154.62	9.98	1.08
	Накладные расходы 82% ФОТ (от 155.70)								127.67			
	Сметная прибыль 62% ФОТ (от 155.70)								96.53			
	Итого с накладными и см. прибылью								478.45			
	Строительные металлические конструкции:											
	Итого Поз. 18-19								4430.48	184.29	147.6	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								4546.64	248.79	199.26	
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 248.79)								223.91			
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 248.79)								211.47			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью								4982.02			
	:											
	Итого Поз. 25								370.08			
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								370.08			
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 29								10.88	10.88		
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 10.88)								8.49			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 10.88)								5.44			
	Итого с накладными и см. прибылью								24.81			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 30-32								547.85	30.09	517.76	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 33								1523.04		1523.04	
	Итого								73604.94			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								538052.11			
	Итоги по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 20-22								94.15	6.75	1.35	0.03
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								96.98	9.11	1.82	0.04
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 9.15)								8.69			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 9.15)								5.95			
	Итого с накладными и см. прибылью								111.62			
	Итого								111.62			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								815.94			
	Итоги по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 28								61.01	8.34	41.82	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								78.57	11.26	56.46	
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 11.26)								21.62			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 11.26)								6.76			
	Итого с накладными и см. прибылью								106.95			
	Итого								106.95			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								781.8			
	Итого								539649.85			
	Справочно, в ценах 2001г.:											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы								42258.54			
	Машины и механизмы								3123.01			
	ФОТ								10247.75			
	Накладные расходы								11259.27			
	Сметная прибыль								7061.78			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								29258			
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								568907			
	НДС 18%								102403.26			
	ВСЕГО по смете								671310.26			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:


Н.Н. Гусев
"24" 09 2015 г.
МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 705 инв.№ЕО0001996

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 136.718 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ТП 705 Смидовичского РЭС Бетонная отмостка												
1	ФЕР47-01-120-02	Уборка опавших листьев при засоренности: сильной (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35)	100 м2	0.36 36 / 100	47.1	47.1			16.96	16.96		
2	ФЕР01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0.047 47 / 1000	34.06		34.06	3.47	1.6		1.6	0.16
3	ФЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта: гравием 146.77 = 625.15 - 5.1 x 93.80 (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35)	100 м2 площади уплотнения	0.36 36 / 100	197.96	87.12	110.3	12.47	71.27	31.36	39.71	4.49
4	ФССЦ-408-0104	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35)	м3	3.6	93.8				337.68			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35)	100 м2 пола	0.314 31,4 / 100	7481.61	393.51	257.38	172.57	2349.23	123.56	80.82	54.19
Итого по разделу 1 ТП 705 Смидовичского РЭС Бетонная отмостка									23645.36			
Раздел 2. Пол												
6	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35)	100 м2 пола	0.142 14,2 / 100	7481.61	393.51	257.38	172.57	1062.39	55.88	36.55	24.5
Итого по разделу 2 Пол									8929.53			
Раздел 3. Вентиляция												
7	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 $215.61 = 644.41 - 0.0273 \times 15 \ 707.00$ (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.13 13 / 100	254.5	146.04	3.96	0.19	33.09	18.99	0.51	0.02
Итого по разделу 3 Вентиляция									464.26			
Раздел 4. Двери												
8	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35)	100 коробок	0.04 4 / 100	2440.02	1941.29	498.73	53.92	97.6	77.65	19.95	2.16
9	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35)	100 м2 дверных полотен	0.159 15,9 / 100	388.88	388.88			61.83	61.83		
10	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35)	1 м2 проема	15.9	83.6	32.14	25.74		1329.24	511.03	409.27	
11	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35)	т	0.467143 (15,9*11,77+150+130)/1000	10508				4908.74			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕРм08-02-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35)	10 шт.	0.4 4 / 10	61.1	45.56	9.11	0.19	24.44	18.22	3.64	0.08
13	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350 (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35)	100 шт.	0.04 4 / 100	1355				54.2			
14	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка СтЗсп (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35)	т	0.0066 6,6/1000	8736.3				57.66			
15	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35)	100 шт. приборов	0.14 14 / 100	2618.53	1146.95			366.59	160.57		
16	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные 692.30 = 8 262.30 - 100 x 75.70 (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35)	100 шт. приборов	0.04 4 / 100	910.84	842.94			36.43	33.72		
17	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (применительно) (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35)	компл.	4	92.52				370.08			
18	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 215.61 = 644.41 - 0.0273 x 15 707.00 (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.318 31,8 / 100	254.5	146.04	3.96	0.19	80.93	46.44	1.26	0.06
19	ФССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35)	т	0.02 20/1000	15707				314.14			
20	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35)	100 букв	1.09 (101+8) / 100	71.42	10.23	51.33		77.85	11.15	55.95	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 4 Двери									67906.82			
Раздел 5. Прочие												
21	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.006 0,6 / 100	1553.82	1553.82			9.32	9.32		
22	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.6	42.98	42.98			25.79	25.79		
23	ФССЦпг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	12	14.41		14.41		172.92		172.92	
24	ФССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	12	17.95		17.95		215.4		215.4	
25	ФССЦпг-03-02-01-130	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 130 км I класс груза	1 т груза	12	95.19		95.19		1142.28		1142.28	
Итого по разделу 5 Прочие									11532.55			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									13217.66	1202.47	2179.86	85.66
Накладные расходы									1231.5			
Сметная прибыль									937.77			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Озеленение. Защитные лесонасаждения:												
Итого Поз. 1									16.96	16.96		
Накладные расходы 115% ФОТ (от 16.96)									19.5			
Сметная прибыль 90% ФОТ (от 16.96)									15.26			
Итого с накладными и см. прибылью									51.72			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 2									1.6		1.6	0.16
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0.16)									0.15			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0.16)									0.08			
Итого с накладными и см. прибылью									1.83			
Полы:												
Итого Поз. 3-6									3820.57	210.8	157.08	83.16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 123% ФОТ (от 293.98)								361.6			
	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 293.98)								220.49			
	Итого с накладными и см. прибылью								4402.66			
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 7, 18-19								428.16	65.43	1.77	0.08
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 65.51)								68.79			
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 65.51)								36.03			
	Итого с накладными и см. прибылью								532.98			
	Проемы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 8-9, 15-16								562.45	333.77	19.95	2.16
	Накладные расходы 82% ФОТ (от 335.93)								275.46			
	Сметная прибыль 62% ФОТ (от 335.93)								208.28			
	Итого с накладными и см. прибылью								1046.19			
	Строительные металлические конструкции:											
	Итого Поз. 10-11								6237.98	511.03	409.27	
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 511.03)								459.93			
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 511.03)								434.38			
	Итого с накладными и см. прибылью								7132.29			
	:											
	Итого Поз. 17								370.08			
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 21								9.32	9.32		
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 9.32)								7.27			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 9.32)								4.66			
	Итого с накладными и см. прибылью								21.25			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 22-24								414.11	25.79	388.32	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 25								1142.28		1142.28	
	Итого								15115.39			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								110493.5			
	Итого по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 12-14								136.3	18.22	3.64	0.08
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 18.30)								17.39			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 18.30)								11.9			
	Итого с накладными и см. прибылью								165.59			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									165.59			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"									1210.46			
Итого по Прочим затратам												
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Итого Поз. 20									77.85	11.15	55.95	
Накладные расходы 192% ФОТ (от 11.15)									21.41			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 11.15)									6.69			
Итого с накладными и см. прибылью									105.95			
Итого									105.95			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"									774.49			
Итого									112478.45			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									9835.33			
Машины и механизмы									2179.86			
ФОТ									1288.13			
Накладные расходы									1231.5			
Сметная прибыль									937.77			
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200									3383.55			
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									115862			
НДС 18%									20855.16			
ВСЕГО по смете									136717.16			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:


Н.Н. Гусев
"24" 09 2015 г.
МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на Здание трансформаторной подстанции 6-10/04 кВ № 8 «Детский сад» инв.№ЕО0043909
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 498.031 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ТП 8 Смидовичского РЭС Бетонная отмостка												
1	ФЕР01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0.04 40 / 1000	25.23		25.23	2.57	1.01		1.01	0.1
2	ФЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта: гравием 146.77 = 625.15 - 5.1 x 93.80	100 м2 площади уплотнения	0.29 29 / 100	146.77	64.53	81.7	9.24	42.56	18.71	23.69	2.68
3	ФССЦ-408-0104	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	м3	2.9	93.8				272.02			
4	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	100 м2 пола	0.262 26,2 / 100	7312.86	291.49	190.65	127.83	1915.97	76.37	49.95	33.49
Итого по разделу 1 ТП 8 Смидовичского РЭС Бетонная отмостка									19312.95			
Раздел 2. Стены												
5	ФЕР07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм	100 п.м	0.12 12 / 100	733.87	604.58			88.06	72.55		
6	ФЕР46-01-004-03	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами	1 т	2.6	9114.82	1753.32	115.66	10.26	23698.53	4558.63	300.72	26.68
7	ФЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 451.13 = 837.52 - 0.0246 x 15 707.00	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.88 88 / 100	451.13	359.63	2.93	0.14	396.99	316.47	2.58	0.12

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Стены									278204.71			
Раздел 3. Вентиляция												
8	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 $215.61 = 644.41 - 0.0273 \times 15\ 707.00$	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.09 $9 / 100$	215.61	108.18	2.93	0.14	19.4	9.74	0.26	0.01
Итого по разделу 3 Вентиляция									321.35			
Раздел 4. Кровля1												
9	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0.56	2300.67	200.19	38.22	2.03	1288.38	112.11	21.4	1.14
10	ФЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2 кровли	0.358 $35,8 / 100$	13372.19	824.01	56.58	6.75	4787.24	295	20.26	2.42
11	ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.048 $4,8 / 100$	5335.24	580.04	92.17		256.09	27.84	4.42	
12	ФССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.026736 $(4,8 \times 5,57) / 1000$	11200				299.44			
Итого по разделу 4 Кровля1									57654.48			
Раздел 5. Двери												
13	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.03 $3 / 100$	1807.42	1437.99	369.43	39.94	54.22	43.14	11.08	1.2
14	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.099 $9,9 / 100$	288.06	288.06			28.52	28.52		
15	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	9.9	68.6	23.81	19.07		679.14	235.72	188.79	
16	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.396523 $(9,9 \times 11,77 + 150 + 130) / 1000$	10508				4166.66			
17	ФЕРм08-02-472-11	Перемишка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0.3 $3 / 10$	46.93	33.75	6.75	0.14	14.08	10.13	2.03	0.0
18	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350	100 шт.	0.03 $3 / 100$	1355				40.65			
19	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка Ст3сп	т	0.005 $5 / 1000$	8736.3				43.68			
20	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.1 $10 / 100$	2321.17	849.59			232.12	84.96		
21	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные $692.30 = 8\ 262.30 - 100 \times 75.70$	100 шт. приборов	0.03 $3 / 100$	692.3	624.4			20.77	18.73		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (применительно)	компл.	3	92.52				277.56			
23	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 $215.61 = 644.41 - 0.0273 \times 15\ 707.00$	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2 $20 / 100$	215.61	108.18	2.93	0.14	43.12	21.64	0.59	0.03
24	ФССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.05 $50/1000$	15707				785.35			
25	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	1.04 $(98+6) / 100$	55.46	7.58	38.02		57.68	7.88	39.54	
Итого по разделу 5 Двери									56153.16			
Раздел 6. Прочие												
26	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.006 $0,6 / 100$	1553.82	1553.82			9.32	9.32		
27	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.6	42.98	42.98			25.79	25.79		
28	ФССЦпг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	10.8	14.41		14.41		155.63		155.63	
29	ФССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	10.8	17.95		17.95		193.86		193.86	
30	ФССЦпг-03-02-01-130	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 130 км I класс груза	1 т груза	10.8	95.19		95.19		1028.05		1028.05	
Итого по разделу 6 Прочие									10413.68			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									40921.89	5973.25	2043.86	67.91
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1-8, 23-24, 9, 11-12, 10, 13-14, 20-21, 15-19, 25))									43233.45	8051.6	2277.07	91.69
Накладные расходы									8877.04			
Сметная прибыль									5626.94			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1									1.01		1.01	0.1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								1.36		1.36	0.14
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 0.14)								0.13			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0.14)								0.07			
	Итого с накладными и см. прибылью								1.56			
	Полы:											
	Итого Поз. 2-4								2230.55	95.08	73.64	36.17
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								2289.6	128.36	99.41	48.83
	Накладные расходы 123% ФОТ (от 177.19)								217.94			
	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 177.19)								132.89			
	Итого с накладными и см. прибылью								2640.43			
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:											
	Итого Поз. 5								88.06	72.55		
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								113.45	97.94		
	Накладные расходы 130% ФОТ (от 97.94)								127.32			
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 97.94)								83.25			
	Итого с накладными и см. прибылью								324.02			
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):											
	Итого Поз. 6								23698.53	4558.63	300.72	26.68
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								25399.3	6154.15	405.97	36.02
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 6 190.17)								6809.19			
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 6 190.17)								4333.12			
	Итого с накладными и см. прибылью								36541.61			
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 7-8, 23-24								1244.86	347.85	3.43	0.16
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								1367.81	469.6	4.63	0.22
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 469.82)								493.31			
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 469.82)								258.4			
	Итого с накладными и см. прибылью								2119.52			
	Деревянные конструкции:											
	Итого Поз. 9, 11-12								1843.91	139.95	25.82	1.14
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								1901.93	188.93	34.86	1.54
	Накладные расходы 118% ФОТ (от 190.47)								224.75			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 190.47)								120			
	Итого с накладными и см. прибылью								2246.68			
	Кровли:											
	Итого Поз. 10								4787.24	295	20.26	2.42
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								4897.58	398.25	27.35	3.27
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 401.52)								481.82			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 401.52)								260.99			
	Итого с накладными и см. прибылью								5640.39			
	Проемы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 13-14, 20-21								335.63	175.35	11.08	1.2
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								400.88	236.72	14.96	1.62
	Накладные расходы 82% ФОТ (от 238.34)								195.44			
	Сметная прибыль 62% ФОТ (от 238.34)								147.77			
	Итого с накладными и см. прибылью								744.09			
	Строительные металлические конструкции:											
	Итого Поз. 15-16								4845.8	235.72	188.79	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								4994.38	318.22	254.87	
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 318.22)								286.4			
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 318.22)								270.49			
	Итого с накладными и см. прибылью								5551.27			
	:											
	Итого Поз. 22								277.56			
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								277.56			
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 26								9.32	9.32		
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 9.32)								7.27			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 9.32)								4.66			
	Итого с накладными и см. прибылью								21.25			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 27-29								375.28	25.79	349.49	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 30								1028.05		1028.05	
	Итого								57511.71			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								420410.6			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 17-19									98.41	10.13	2.03	0.04
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									102.67	13.68	2.74	0.05
Накладные расходы 95% ФОТ (от 13.73)									13.04			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 13.73)									8.92			
Итого с накладными и см. прибылью									124.63			
Итого									124.63			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"									911.05			
Итоги по Прочим затратам												
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Итого Поз. 25									57.68	7.88	39.54	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									74.28	10.64	53.38	
Накладные расходы 192% ФОТ (от 10.64)									20.43			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10.64)									6.38			
Итого с накладными и см. прибылью									101.09			
Итого									101.09			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"									739.59			
Итого									422060			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									32904.78			
Машины и механизмы									2277.07			
ФОТ									8143.29			
Накладные расходы									8877.04			
Сметная прибыль									5626.94			
НДС 18%									75970.8			
ВСЕГО по смете									498030.8			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Н.Н. Гусев
 "24" 09 2015 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
 (локальная смета)

на Гараж на 20 автомобилей инв.№ЕО0002458

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 845.518 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Гараж СМиТ Кровля1												
1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4.475 447,5 / 100	154.66	124.02	30.64		692.1	554.99	137.11	
2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4.475 447,5 / 100	160.11	120.37	39.74	6.21	716.49	538.66	177.83	27.79
3	ФЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2 кровли	4.475 447,5 / 100	208.54	183.48	25.06	3.92	933.22	821.08	112.14	17.54
4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2 кровли	4.475 447,5 / 100	76.77	53.44	23.33	3.65	343.55	239.15	104.4	16.33
5	ФЕР08-02-001-01 Демонтаж	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)	1 м3 кладки	1.5	63.55	35.9	27.65	4.32	95.33	53.85	41.48	6.48
6	ФЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2 кровли	4.71 471 / 100	13372.19	824.01	56.58	6.75	62983.01	3881.09	266.49	31.79
7	ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.2 20 / 100	5335.24	580.04	92.17		1067.05	116.01	18.43	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил 2 281.37 = 2 300.67 - 3.38 x 5.71	1 м3 древесины в конструкции	5.14	2281.37	200.19	38.22	2.03	11726.24	1028.98	196.45	10.43
9	ФССЦ-101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	97	5.71				553.87			
10	ФССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.1114 (20*5.57)/1000	11200				1247.68			
Итого по разделу 1 Гараж СМиТ Кровля1									705024.87			
Раздел 2. Прочие												
11	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.12 12 / 100	1553.82	1553.82			186.46	186.46		
12	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	12	42.98	42.98			515.76	515.76		
13	ФССЦпг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	13.5	14.41		14.41		194.54		194.54	
14	ФССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	13.5	17.95		17.95		242.33		242.33	
15	ФССЦпг-03-02-01-005	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 5 км I класс груза	1 т груза	13.5	14.64		14.64		197.64		197.64	
Итого по разделу 2 Прочие									11516.17			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									81695.27	7936.03	1688.84	110.36
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.3. _Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 (Поз. 1-10))									82938.49	9021.1	1846.99	126.91
Накладные расходы									9484.8			
Сметная прибыль									5598.74			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):												
Итого Поз. 1									692.1	554.99	137.11	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.3._Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15"									795.92	638.24	157.68	
Накладные расходы 110% ФОТ (от 638.24)									702.06			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 638.24)									446.77			
Итого с накладными и см. прибылью									1944.75			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2-4									1993.26	1598.89	394.37	61.66
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.3._Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15"									2292.25	1838.72	453.53	70.91
Накладные расходы 83% ФОТ (от 1 909.63)									1584.99			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 909.63)									1241.26			
Итого с накладными и см. прибылью									5118.5			
Конструкции из кирпича и блоков:												
Итого Поз. 5									95.33	53.85	41.48	6.48
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.3._Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15"									109.63	61.93	47.7	7.45
Накладные расходы 122% ФОТ (от 69.38)									84.64			
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 69.38)									55.5			
Итого с накладными и см. прибылью									249.77			
Кровли:												
Итого Поз. 6									62983.01	3881.09	266.49	31.79
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.3._Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15"									63605.14	4463.25	306.46	36.56
Накладные расходы 120% ФОТ (от 4 499.81)									5399.77			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4 499.81)									2924.88			
Итого с накладными и см. прибылью									71929.79			
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 7-10									14594.84	1144.99	214.88	10.43
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.3._Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15"									14798.82	1316.74	247.11	11.99
Накладные расходы 118% ФОТ (от 1 328.73)									1567.9			
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 1 328.73)									837.1			
Итого с накладными и см. прибылью									17203.82			
Прочие ремонтно-строительные работы:												


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 11									186.46	186.46		
Накладные расходы 78% ФОТ (от 186.46)									145.44			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 186.46)									93.23			
Итого с накладными и см. прибылью									425.13			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 12-14									952.63	515.76	436.87	
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 15									197.64		197.64	
Итого									98022.03			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"									716540			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									72070.4			
Машины и механизмы									1846.99			
ФОТ									9148.01			
Накладные расходы									9484.8			
Сметная прибыль									5598.74			
НДС 18%									128977.2			
ВСЕГО по смете									845517.2			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:


"24" 09 2015 г.
МП

Н.Н. Гусев

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на Склад-навес инв.№ЕО0001387

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 93.492 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Склад-навес лит. А ОМТС Бетонная отмостка												
1	ФЕР11-01-014-01 Демонтаж	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм <i>(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)</i>	100 м2 пола	0.82 <i>82 / 100</i>	385.71	233.19	152.52	102.26	316.28	191.22	125.06	83.85
2	ФЕР01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0.085 <i>85 / 1000</i>	25.23		25.23	2.57	2.14		2.14	0.22
3	ФЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта: гравием <i>146.77 = 625.15 - 5.1 x 93.80</i>	100 м2 площади уплотнения	1.15 <i>(85+30) / 100</i>	146.77	64.53	81.7	9.24	168.79	74.21	93.96	10.63
4	ФССЦ-408-0104	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	м3	8.8	93.8				825.44			
5	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	100 м2 пола	0.82 <i>82 / 100</i>	7312.86	291.49	190.65	127.83	5996.55	239.02	156.33	104.82
Итого по разделу 1 Склад-навес лит. А ОМТС Бетонная отмостка									66113.91			
Раздел 2. Прочие												
6	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.067 <i>6.7 / 100</i>	1553.82	1553.82			104.11	104.11		
7	ФССЦпр01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6.7	42.98	42.98			287.97	287.97		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦпг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	27	14.41		14.41		389.07		389.07	
9	ФССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	27	17.95		17.95		484.65		484.65	
10	ФССЦпг-03-02-01-005	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 5 км I класс груза	1 т груза	27	14.64		14.64		395.28		395.28	
									13116.7			
Итого по разделу 2 Прочие												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									8970.28	896.53	1646.49	199.52
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.3. _Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 (Поз. 1, 3-5, 2))									9102.57	972.2	1703.11	229.45
Накладные расходы									1076.91			
Сметная прибыль									659.18			
Итого по смете:												
Полы:									7307.06	504.45	375.35	199.3
Итого Поз. 1, 3-5									7439.03	580.12	431.65	229.2
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.3. _Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15"									995.46			
Накладные расходы 123% ФОТ (от 809.32)									606.99			
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 809.32)									9041.48			
Итого с накладными и см. прибылью												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:									2.14		2.14	0.22
Итого Поз. 2									2.46		2.46	0.25
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.3. _Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15"									0.24			
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0.25)									0.13			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0.25)									2.83			
Итого с накладными и см. прибылью												

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие ремонтно-строительные работы:												
Итого Поз. 6									104.11	104.11		
Накладные расходы 78% ФОТ (от 104.11)									81.21			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 104.11)									52.06			
Итого с накладными и см. прибылью									237.38			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 7-9									1161.69	287.97	873.72	
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 10									395.28		395.28	
Итого									10838.66			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"									79230			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									6427.26			
Машины и механизмы									1703.11			
ФОТ									1201.65			
Накладные расходы									1076.91			
Сметная прибыль									659.18			
НДС 18%									14261.4			
ВСЕГО по смете									93491.4			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 "24" 09 2015 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция №8: нежилое, 1-этажный, общая площадь 35,9 кв.м, инв. №2557, лит. А г. Облучье инв. №ЕО0043720
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 255.313 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Кровля1												
1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.5 50 / 100	154.66	124.02	30.64		77.33	62.01	15.32	
2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0.5 50 / 100	160.11	120.37	39.74	6.21	80.06	60.19	19.87	3.11
3	ФЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2 кровли	0.5 50 / 100	208.54	183.48	25.06	3.92	104.27	91.74	12.53	1.96
4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2 кровли	0.5 50 / 100	76.77	53.44	23.33	3.65	38.39	26.72	11.67	1.83
5	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0.6	2300.67	200.19	38.22	2.03	1380.4	120.11	22.93	1.22
6	ФССЦ-101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-2.028 -Ф1,р1	5.71				-11.58			
7	ФССЦ-101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	30	5.71				171.3			
8	ФССЦ-102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	0.17	1572				267.24			
9	ФЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2 кровли	0.523 52,3 / 100	13372.19	824.01	56.58	6.75	6993.66	430.96	29.59	3.53

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.074 <i>7,4 / 100</i>	5335.24	580.04	92.17		394.81	42.92	6.82	
11	ФССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.041218 <i>(7,4*5,57)/1000</i>	11200				461.64			
Итого по разделу 1 Кровля1									89906.64			
Раздел 2. ТП 8 Облученского РЭС Бетонная отмостка												
12	ФЕР01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0.038 <i>38 / 1000</i>	25.23		25.23	2.57	0.96		0.96	0.1
13	ФЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта: гравием	100 м2 площади уплотнения	0.38 <i>38 / 100</i>	625.15	64.53	81.7	9.24	237.56	24.52	31.05	3.51
14	ФССЦ-408-0104	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	м3	1.862	93.8				174.66			
15	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	100 м2 пола	0.32 <i>32 / 100</i>	7312.86	291.49	190.65	127.83	2340.12	93.28	61.01	40.91
Итого по разделу 2 ТП 8 Облученского РЭС Бетонная отмостка									23837.25			
Раздел 3. Стены												
16	ФЕР07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм	100 п.м	0.28 <i>28 / 100</i>	733.87	604.58			205.48	169.28		
Итого по разделу 3 Стены									5526.87			
Раздел 4. Вентиляция												
17	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.009 <i>9/1000</i>	10508				94.57			
18	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 <i>215.61 = 644.41 - 0.0273 x 15 707.00</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.124 <i>12,4 / 100</i>	215.61	108.18	2.93	0.14	26.74	13.41	0.36	0.02
Итого по разделу 4 Вентиляция									1134.07			
Раздел 5. Двери												
19	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.154 <i>15,4 / 100</i>	288.06	288.06			44.36	44.36		
20	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.04 <i>4 / 100</i>	1807.42	1437.99	369.43	39.94	72.3	57.52	14.78	1.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	15.4	68.6	23.81	19.07		1056.44	366.67	293.68	
22	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.461258 (15,4*11,77+150+130)/1000	10508				4846.9			
23	ФЕРм08-02-472-11	Перемышка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0.4 4 / 10	46.93	33.75	6.75	0.14	18.77	13.5	2.7	0.06
24	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350	100 шт.	0.04 4 / 100	1355				54.2			
25	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка Ст3сп	т	0.0066 6,6/1000	8736.3				57.66			
26	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.14 14 / 100	2321.17	849.59			324.96	118.94		
27	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные 692.30 = 8 262.30 - 100 x 75.70	100 шт. приборов	0.04 4 / 100	692.3	624.4			27.69	24.98		
28	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (применительно)	компл.	4	92.52				370.08			
29	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 215.61 = 644.41 - 0.0273 x 15 707.00	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.308 30,8 / 100	215.61	108.18	2.93	0.14	66.41	33.32	0.9	0.04
30	ФССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.015 15/1000	15707				235.61			
31	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	0.97 (89+8) / 100	55.46	7.58	38.02		53.8	7.35	36.88	
Итого по разделу 5 Двери									66215.23			
Раздел 6. Прочие												
32	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.013 1,3 / 100	1553.82	1553.82			20.2	20.2		
33	ФССЦлг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.3	42.98	42.98			55.87	55.87		
34	ФССЦлг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	20	14.41		14.41		288.2		288.2	
35	ФССЦлг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	20	17.95		17.95		359		359	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ФССЦпг-03-02-01-166	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 166 км I класс груза	1 т груза	20	117.16		117.16		2343.2		2343.2	
Итого по разделу 6 Прочие									22604.93			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									23333.26	1877.85	3551.45	57.89
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1-8, 10-11, 9, 12-17, 21-22, 18, 29-30, 19-20, 26-27, 23-25, 31))									24160.26	2508.48	3747.82	78.17
Накладные расходы									2670.02			
Сметная прибыль									1791.48			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):												
Итого Поз. 1									77.33	62.01	15.32	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									104.39	83.71	20.68	
Накладные расходы 110% ФОТ (от 83.71)									92.08			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 83.71)									58.6			
Итого с накладными и см. прибылью									255.07			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2-4									222.72	178.65	44.07	6.9
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									300.67	241.18	59.49	9.32
Накладные расходы 83% ФОТ (от 250.50)									207.92			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 250.50)									162.83			
Итого с накладными и см. прибылью									671.42			
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 5-8, 10-11									2663.81	163.03	29.75	1.22
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									2731.28	220.09	40.16	1.65
Накладные расходы 118% ФОТ (от 221.74)									261.65			
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 221.74)									139.7			
Итого с накладными и см. прибылью									3132.63			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кровли:												
Итого Поз. 9									6993.66	430.96	29.59	3.53
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									7154.86	581.8	39.95	4.77
Накладные расходы 120% ФОТ (от 586.57)									703.88			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 586.57)									381.27			
Итого с накладными и см. прибылью									8240.01			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 12									0.96		0.96	0.1
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									1.3		1.3	0.14
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0.14)									0.13			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0.14)									0.07			
Итого с накладными и см. прибылью									1.5			
Полы:												
Итого Поз. 13-15									2752.34	117.8	92.06	44.42
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									2825.79	159.03	124.28	59.97
Накладные расходы 123% ФОТ (от 219.00)									269.37			
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 219.00)									164.25			
Итого с накладными и см. прибылью									3259.41			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 16									205.48	169.28		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									264.73	228.53		
Накладные расходы 130% ФОТ (от 228.53)									297.09			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 228.53)									194.25			
Итого с накладными и см. прибылью									756.07			
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 17, 21-22									5997.91	366.67	293.68	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									6229.03	495	396.47	
Накладные расходы 90% ФОТ (от 495.00)									445.5			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 495.00)									420.75			
Итого с накладными и см. прибылью									7095.28			
Отделочные работы:												
Итого Поз. 18, 29-30									328.76	46.73	1.26	0.06
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									345.56	63.09	1.7	0.08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 63.17)								66.33			
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 63.17)								34.74			
	Итого с накладными и см. прибылью								446.63			
	Проемы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 19-20, 26-27								469.31	245.8	14.78	1.6
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								560.51	331.83	19.95	2.16
	Накладные расходы 82% ФОТ (от 333.99)								273.87			
	Сметная прибыль 62% ФОТ (от 333.99)								207.07			
	Итого с накладными и см. прибылью								1041.45			
	:											
	Итого Поз. 28								370.08			
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								370.08			
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 32								20.2	20.2		
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 20.20)								15.76			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 20.20)								10.1			
	Итого с накладными и см. прибылью								46.06			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 33-35								703.07	55.87	647.2	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 36								2343.2		2343.2	
	Итого								28361.88			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								207325.34			
	Итоги по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 23-25								130.63	13.5	2.7	0.06
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								136.31	18.23	3.65	0.08
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 18.31)								17.39			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 18.31)								11.9			
	Итого с накладными и см. прибылью								165.6			
	Итого								165.6			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								1210.54			
	Итоги по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 31								53.8	7.35	36.88	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								69.28	9.92	49.79	
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 9.92)								19.05			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 9.92)								5.95			
	Итого с накладными и см. прибылью								94.28			
	Итого								94.28			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								689.19			
	Итого								209225.07			
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы								17903.96			
	Машины и механизмы								3747.82			
	ФОТ								2586.65			
	Накладные расходы								2670.02			
	Сметная прибыль								1791.48			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								7142.57			
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								216367			
	НДС 18%								38946.06			
	ВСЕГО по смете								255313.06			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ: 
Н.Н. Гусев
"24" 09 2015 г.
МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция №17: нежилое, 1-этажный, общая площадь 14,8 кв.м, лит.А г.Облучье инв.ЕО0043723
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 178.056 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ТП 17 Облученского РЭС Бетонная отмостка												
1	ФЕР01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0.034 34 / 1000	25.23		25.23	2.57	0.86		0.86	0.09
2	ФЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта: гравием	100 м2 площади уплотнения	0.25 25 / 100	625.15	64.53	81.7	9.24	156.29	16.13	20.43	2.31
3	ФССЦ-408-0104	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	м3	1.225	93.8				114.91			
4	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	100 м2 пола	0.23 23 / 100	7312.86	291.49	190.65	127.83	1681.96	67.04	43.85	29.4
Итого по разделу 1 ТП 17 Облученского РЭС Бетонная отмостка									16909.35			
Раздел 2. Вентиляция												
5	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 215.61 = 644.41 - 0.0273 x 15 707.00	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.128 12,8 / 100	215.61	108.18	2.93	0.14	27.6	13.85	0.38	0.02
Итого по разделу 2 Вентиляция									457.24			
Раздел 3. Кровля1												

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕР08-02-001-01 Разборка	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)	1 м3 кладки	1.4	63.55	35.9	27.65	4.32	88.97	50.26	38.71	6.05
7	ФЕР08-02-001-01 Кладка	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	1.4	890.84	44.87	34.56	5.4	1247.18	62.82	48.38	7.56
8	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил 2 281.37 = 2 300.67 - 3.38 x 5.71	1 м3 древесины в конструкции	0.29	2281.37	200.19	38.22	2.03	661.6	58.06	11.08	0.59
9	ФССЦ-101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	23	5.71				131.33			
10	ФЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2 кровли	0.253 25.3 / 100	13372.19	824.01	56.58	6.75	3383.16	208.47	14.31	1.71
11	ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.038 3.8 / 100	5335.24	580.04	92.17		202.74	22.04	3.5	
12	ФССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.021166 (3,8*5,57)/1000	11200				237.06			
									52637.77			

Итого по разделу 3 Кровля

Раздел 4. Двери

13	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.11 11 / 100	288.06	288.06			31.69	31.69		
14	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.04 4 / 100	1807.42	1437.99	369.43	39.94	72.3	57.52	14.78	1.6
15	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	11	68.6	23.81	19.07		754.6	261.91	209.77	
16	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.40947 (11*11,77+150+130)/1000	10508				4302.71			
17	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.14 14 / 100	2321.17	849.59			324.96	118.94		
18	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные 692.30 = 8 262.30 - 100 x 75.70	100 шт. приборов	0.04 4 / 100	692.3	624.4			27.69	24.98		
19	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (применительно)	компл.	4	92.52				370.08			
20	ФЕРм08-02-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0.4 4 / 10	46.93	33.75	6.75	0.14	18.77	13.5	2.7	0.06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350	100 шт.	0.04 <i>4 / 100</i>	1355				54.2			
22	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка Ст3сп	т	0.0066 <i>6,6/1000</i>	8736.3				57.66			
23	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 <i>215.61 = 644.41 - 0.0273 x 15 707.00</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.22 <i>22 / 100</i>	215.61	108.18	2.93	0.14	47.43	23.8	0.64	0.03
24	ФССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.018 <i>18/1000</i>	15707				282.73			
25	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	1.03 <i>(95+8) / 100</i>	55.46	7.58	38.02		57.12	7.81	39.16	
Итого по разделу 4 Двери									57506.83			
Раздел 5. Прочие												
26	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.005 <i>0,5 / 100</i>	1553.82	1553.82			7.77	7.77		
27	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.5	42.98	42.98			21.49	21.49		
28	ФССЦпг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	11.6	14.41		14.41		167.16		167.16	
29	ФССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	11.6	17.95		17.95		208.22		208.22	
30	ФССЦпг-03-02-01-166	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 166 км I класс груза	1 т груза	19	117.16		117.16		2226.04		2226.04	
Итого по разделу 5 Прочие									19303.01			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									16966.28	1068.08	3049.97	49.42
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1-5, 23-24, 6-9, 11-12, 10, 13-14, 17-18, 15-16, 20-22, 25))									17486.88	1431.68	3206.97	66.72
Накладные расходы									1543.78			
Сметная прибыль									1053.38			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1										0.86		0.09
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"										1.16		0.12
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0.12)										0.11		
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0.12)										0.06		
Итого с накладными и см. прибылью										1.33		
Полы:												
Итого Поз. 2-4										1953.16	83.17	31.71
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"										2004.77	112.28	42.81
Накладные расходы 123% ФОТ (от 155.09)										190.76		
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 155.09)										116.32		
Итого с накладными и см. прибылью										2311.85		
Отделочные работы:												
Итого Поз. 5, 23-24										357.76	37.65	0.05
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"										371.3	50.83	0.07
Накладные расходы 105% ФОТ (от 50.90)										53.45		
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 50.90)										28		
Итого с накладными и см. прибылью										452.75		
Конструкции из кирпича и блоков:												
Итого Поз. 6-7										1336.15	113.08	13.61
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"										1406.21	152.66	18.37
Накладные расходы 122% ФОТ (от 171.03)										208.66		
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 171.03)										136.82		
Итого с накладными и см. прибылью										1751.69		
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 8-9, 11-12										1232.73	80.1	0.59
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"										1265.87	108.14	0.6
Накладные расходы 118% ФОТ (от 108.94)										128.55		
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 108.94)										68.63		
Итого с накладными и см. прибылью										1463.05		
Кровли:												
Итого Поз. 10										3383.16	208.47	1.7
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"										3461.13	281.43	2.3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 283.74)								340.49			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 283.74)								184.43			
	Итого с накладными и см. прибылью								3986.05			
	Проемы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 13-14, 17-18								456.64	233.13	14.78	1.6
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								543.41	314.73	19.95	2.16
	Накладные расходы 82% ФОТ (от 316.89)								259.85			
	Сметная прибыль 62% ФОТ (от 316.89)								196.47			
	Итого с накладными и см. прибылью								999.73			
	Строительные металлические конструкции:											
	Итого Поз. 15-16								5057.31	261.91	209.77	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								5222.4	353.58	283.19	
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 353.58)								318.22			
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 353.58)								300.54			
	Итого с накладными и см. прибылью								5841.16			
	:											
	Итого Поз. 19								370.08			
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								370.08			
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 26								7.77	7.77		
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 7.77)								6.06			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 7.77)								3.89			
	Итого с накладными и см. прибылью								17.72			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 27-29								396.87	21.49	375.38	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 30								2226.04		2226.04	
	Итого								19818.32			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								144871.92			
	Итого по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 20-22								130.63	13.5	2.7	0.06
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								136.31	18.23	3.65	0.08
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 18.31)								17.39			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 18.31)								11.9			
	Итого с накладными и см. прибылью								165.6			
	Итого								165.6			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								1210.54			
	Итого по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 25								57.12	7.81	39.16	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								73.56	10.54	52.87	
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 10.54)								20.24			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10.54)								6.32			
	Итого с накладными и см. прибылью								100.12			
	Итого								100.12			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								731.88			
	Итого								146814.34			
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы								12848.23			
	Машины и механизмы								3206.97			
	ФОТ								1498.4			
	Накладные расходы								1543.78			
	Сметная прибыль								1053.38			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								4080.84			
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								150894.59			
	НДС 18%								27161.026			
	ВСЕГО по смете								178055.62			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:


Н.Н. Гусев
"24" ^{сентября} 2015 г.
МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8
(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция №11:нежилое,2-этажный,общая площадь 44,2 кв.м, инв.№2559,лит.А г.Облучье инв.№ЕО0043721
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 99.915 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ТП 11 Облученского РЭС Бетонная отмостка												
1	ФЕР01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0.039 39 / 1000	25.23		25.23	2.57	0.98		0.98	0.1
2	ФЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта: гравием	100 м2 площади уплотнения	0.3 30 / 100	625.15	64.53	81.7	9.24	187.55	19.36	24.51	2.77
3	ФССЦ-408-0104	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	м3	1.47	93.8				137.89			
4	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	100 м2 пола	0.26 26 / 100	7312.86	291.49	190.65	127.83	1901.34	75.79	49.57	33.24
Итого по разделу 1 ТП 11 Облученского РЭС Бетонная отмостка									19284.58			
Раздел 2. Кровля1												
5	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0.37	2300.67	200.19	38.22	2.03	851.25	74.07	14.14	0.75
6	ФССЦ-101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	20.79	5.71				118.71			
7	ФЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2 кровли	0.349 34,9 / 100	13372.19	824.01	56.58	6.75	4666.89	287.58	19.75	2.36

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.048 <i>4,8 / 100</i>	5335.24	580.04	92.17		256.09	27.84	4.42	
9	ФССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.026736 <i>(4,8*5,57)/1000</i>	11200				299.44			
Итого по разделу 2 Кровля1									53487.85			
Раздел 3. Прочие												
10	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.002 <i>0,2 / 100</i>	1553.82	1553.82			3.11	3.11		
11	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.2	42.98	42.98			8.6	8.6		
12	ФССЦпг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	9	14.41		14.41		129.69		129.69	
13	ФССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	9	17.95		17.95		161.55		161.55	
14	ФССЦпг-03-02-01-166	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 166 км I класс груза	1 т груза	9	117.16		117.16		1054.44		1054.44	
Итого по разделу 3 Прочие									9951.69			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									9777.53	496.35	1459.05	39.22
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1-6, 8-9, 7))									9986.83	665.97	1498.73	52.95
Накладные расходы									853.58			
Сметная прибыль									476.16			
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1									0.98		0.98	0.1
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									1.32		1.32	0.14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 0.14)								0.13			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0.14)								0.07			
	Итого с накладными и см. прибылью								1.52			
	Полы:											
	Итого Поз. 2-4								2226.78	95.15	74.08	36.01
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								2286.01	128.45	100.01	48.61
	Накладные расходы 123% ФОТ (от 177.06)								217.78			
	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 177.06)								132.8			
	Итого с накладными и см. прибылью								2636.59			
	Деревянные конструкции:											
	Итого Поз. 5-6, 8-9								1525.49	101.91	18.56	0.75
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								1567.66	137.58	25.06	1.01
	Накладные расходы 118% ФОТ (от 138.59)								163.54			
	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 138.59)								87.31			
	Итого с накладными и см. прибылью								1818.51			
	Кровли:											
	Итого Поз. 7								4666.89	287.58	19.75	2.36
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								4774.45	388.23	26.66	3.19
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 391.42)								469.7			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 391.42)								254.42			
	Итого с накладными и см. прибылью								5498.57			
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 10								3.11	3.11		
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 3.11)								2.43			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3.11)								1.56			
	Итого с накладными и см. прибылью								7.1			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 11-13								299.84	8.6	291.24	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 14								1054.44		1054.44	
	Итого								11316.57			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								82724.13			
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы								7822.13			
	Машины и механизмы								1498.73			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФОТ								718.92			
	Накладные расходы								853.58			
	Сметная прибыль								476.16			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								1950.13			
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								84673			
	НДС 18%								15241.14			
	ВСЕГО по смете								99914.14			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 "24" 09 2015 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9

(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция №15: нежилое, 1-этажный, общая площадь 40,9 кв.м, инв. №2462, лит. А г. Облучье инв. № ЕО0043722
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 123.814 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ТП 15 Облученского РЭС Бетонная отмостка												
1	ФЕР01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0.038 38 / 1000	25.23		25.23	2.57	0.96		0.96	0.1
2	ФЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта: гравием	100 м2 площади уплотнения	0.35 35 / 100	625.15	64.53	81.7	9.24	218.8	22.59	28.6	3.23
3	ФССЦ-408-0104	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	м3	1.715	93.8				160.87			
4	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	100 м2 пола	0.32 32 / 100	7312.86	291.49	190.65	127.83	2340.12	93.28	61.01	40.91
Итого по разделу 1 ТП 15 Облученского РЭС Бетонная отмостка									23544.78			
Раздел 2. Вентиляция												
5	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 215.61 = 644.41 - 0.0273 x 15 707.00	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.124 12.4 / 100	215.61	108.18	2.93	0.14	26.74	13.41	0.36	0.02
Итого по разделу 2 Вентиляция									442.77			
Раздел 3. Двери												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.15 15 / 100	288.06	288.06			43.21	43.21		
7	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.04 4 / 100	1807.42	1437.99	369.43	39.94	72.3	57.52	14.78	1.6
8	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	15	68.6	23.81	19.07		1029	357.15	286.05	
9	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.45655 (15*11,77+150+130)/1000	10508				4797.43			
10	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.14 14 / 100	2321.17	849.59			324.96	118.94		
11	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные 692.30 = 8 262.30 - 100 x 75.70	100 шт. приборов	0.04 4 / 100	692.3	624.4			27.69	24.98		
12	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (применительно)	компл.	4	92.52				370.08			
13	ФЕРм08-02-472-11	Переключатель заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0.4 4 / 10	46.93	33.75	6.75	0.14	18.77	13.5	2.7	0.06
14	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350	100 шт.	0.04 4 / 100	1355				54.2			
15	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка СтЗсп	т	0.0066 6,6/1000	8736.3				57.66			
16	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 215.61 = 644.41 - 0.0273 x 15 707.00	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3 30 / 100	215.61	108.18	2.93	0.14	64.68	32.45	0.88	0.04
17	ФССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.022 22/1000	15707				345.55			
18	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	0.98 (90+8) / 100	55.46	7.58	38.02		54.35	7.43	37.26	
Итого по разделу 3 Двери									66199.43			

Раздел 4. Прочие

19	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.004 0,4 / 100	1553.82	1553.82			6.22	6.22		
20	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.4	42.98	42.98			17.19	17.19		
21	ФССЦпг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	10.5	14.41		14.41		151.31		151.31	
22	ФССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	10.5	17.95		17.95		188.48		188.48	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФССЦпг-03-02-01-166	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 166 км I класс груза	1 т груза	10.5	117.16		117.16		1230.18		1230.18	
Итого по разделу 4 Прочие									11705.8			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									11600.75	807.87	2002.57	45.96
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1-5, 16-17, 6-7, 10-11, 8-9, 13-15, 18))									12026.72	1082.43	2153.98	62.05
Накладные расходы									1078.95			
Сметная прибыль									833.14			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1									0.96		0.96	0.1
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									1.3		1.3	0.14
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0.14)									0.13			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0.14)									0.07			
Итого с накладными и см. прибылью									1.5			
Полы:												
Итого Поз. 2-4									2719.79	115.87	89.61	44.14
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									2791.7	156.42	120.97	59.59
Накладные расходы 123% ФОТ (от 216.01)									265.69			
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 216.01)									162.01			
Итого с накладными и см. прибылью									3219.4			
Отделочные работы:												
Итого Поз. 5, 16-17									436.97	45.86	1.24	0.06
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									453.45	61.91	1.67	0.08
Накладные расходы 105% ФОТ (от 61.99)									65.09			
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 61.99)									34.09			
Итого с накладными и см. прибылью									552.63			
Проемы (ремонтно-строительные):												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 6-7, 10-11									468.16	244.65	14.78	1.6
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									558.96	330.28	19.95	2.16
Накладные расходы 82% ФОТ (от 332.44)									272.6			
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 332.44)									206.11			
Итого с накладными и см. прибылью									1037.67			
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 8-9									5826.43	357.15	286.05	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									6051.55	482.15	386.17	
Накладные расходы 90% ФОТ (от 482.15)									433.94			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 482.15)									409.83			
Итого с накладными и см. прибылью									6895.32			
:												
Итого Поз. 12									370.08			
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									370.08			
Прочие ремонтно-строительные работы:												
Итого Поз. 19									6.22	6.22		
Накладные расходы 78% ФОТ (от 6.22)									4.85			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 6.22)									3.11			
Итого с накладными и см. прибылью									14.18			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 20-22									356.98	17.19	339.79	
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 23									1230.18		1230.18	
Итого									13677.94			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"									99985.74			
Итоги по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 13-15									130.63	13.5	2.7	0.06
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									136.31	18.23	3.65	0.08
Накладные расходы 95% ФОТ (от 18.31)									17.39			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 18.31)									11.9			
Итого с накладными и см. прибылью									165.6			
Итого									165.6			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"									1210.54			

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по Прочим затратам												
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Итого Поз. 18										54.35	7.43	37.26
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"										69.99	10.03	50.3
Накладные расходы 192% ФОТ (от 10.03)										19.26		
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10.03)										6.02		
Итого с накладными и см. прибылью										95.27		
Итого										95.27		
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"										696.42		
Итого										101892.7		
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы										8790.31		
Машины и механизмы										2153.98		
ФОТ										1144.48		
Накладные расходы										1078.95		
Сметная прибыль										833.14		
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200										3035.2		
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах										104927		
НДС 18%										18886.86		
ВСЕГО по смете										123813.86		

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:



Н.Н. Гусев

"24" 09 2015 г.

МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10

(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция №240 (КТП) пос.Кульдур

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 110.132 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ТП 240 Теплоозерского РЭС Бетонная отмстка												
1	ФЕР01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0.032 32 / 1000	25.23		25.23	2.57	0.81		0.81	0.08
2	ФЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта: гравием 146.77 = 625.15 - 5.1 x 93.80	100 м2 площади уплотнения	0.233 23,3 / 100	146.77	64.53	81.7	9.24	34.2	15.04	19.04	2.15
3	ФССЦ-408-0104	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	м3	2.3	93.8				215.74			
4	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	100 м2 пола	0.212 21,2 / 100	7312.86	291.49	190.65	127.83	1550.33	61.8	40.42	27.1
Итого по разделу 1 ТП 240 Теплоозерского РЭС Бетонная отмстка									15590.77			
Раздел 2. Кровля1												
5	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0.33	2300.67	200.19	38.22	2.03	759.22	66.06	12.61	0.67
6	ФЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2 кровли	0.202 20,2 / 100	13372.19	824.01	56.58	6.75	2701.18	166.45	11.43	1.36

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.026 <i>2,6 / 100</i>	5335.24	580.04	92.17		138.72	15.08	2.4	
8	ФССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.014482 <i>(2,6*5,57)/1000</i>	11200				162.2			
Итого по разделу 2 Кровля1									32721.39			
Раздел 3. Двери												
9	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.048 <i>4,8 / 100</i>	288.06	288.06			13.83	13.83		
10	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.01 <i>1 / 100</i>	1807.42	1437.99	369.43	39.94	18.07	14.38	3.69	0.4
11	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4.8	68.6	23.81	19.07		329.28	114.29	91.54	
12	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.336496 <i>(4,8*11,77+150+130)/1000</i>	10508				3535.9			
13	ФЕРм08-02-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0.2 <i>2 / 10</i>	46.93	33.75	6.75	0.14	9.39	6.75	1.35	0.03
14	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350	100 шт.	0.02 <i>2 / 100</i>	1355				27.1			
15	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка СтЗсп	т	0.005 <i>5/1000</i>	8736.3				43.68			
16	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.04 <i>4 / 100</i>	2321.17	849.59			92.85	33.98		
17	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные <i>692.30 = 8 262.30 - 100 x 75.70</i>	100 шт. приборов	0.01 <i>1 / 100</i>	692.3	624.4			6.92	6.24		
18	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (применительно)	компл.	1	92.52				92.52			
19	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 <i>215.61 = 644.41 - 0.0273 x 15 707.00</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.153 <i>(10+5,3) / 100</i>	215.61	108.18	2.93	0.14	32.99	16.55	0.45	0.02
20	ФССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.008 <i>8/1000</i>	15707				125.66			
21	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	0.95 <i>(91+4) / 100</i>	55.46	7.58	38.02		52.69	7.2	36.12	
Итого по разделу 3 Двери									36409.87			
Раздел 4. Прочие												
22	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.002 <i>0,2 / 100</i>	1553.82	1553.82			3.11	3.11		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.2	42.98	42.98			8.6	8.6		
24	ФССЦпг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	8	14.41		14.41		115.28		115.28	
25	ФССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	8	17.95		17.95		143.6		143.6	
26	ФССЦпг-03-02-01-100	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 100 км I класс груза	1 т груза	8	76.88		76.88		615.04		615.04	
Итого по разделу 4 Прочие									6503.12			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									10828.91	549.36	1093.78	31.81
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1-5, 7-8, 6, 9-10, 16-17, 11-12, 19-20, 13-15, 21))									11094.02	737.53	1170.72	42.95
Накладные расходы									846.76			
Сметная прибыль									538.72			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1									0.81		0.81	0.08
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									1.09		1.09	0.11
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0.11)									0.1			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0.11)									0.06			
Итого с накладными и см. прибылью									1.25			
Полы:												
Итого Поз. 2-4									1800.27	76.84	59.46	29.25
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									1847.97	103.73	80.27	39.49
Накладные расходы 123% ФОТ (от 143.22)									176.16			
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 143.22)									107.42			
Итого с накладными и см. прибылью									2131.55			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 5, 7-8									1060.14	81.14	15.01	0.67
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									1093.79	109.54	20.26	0.9
Накладные расходы 118% ФОТ (от 110.44)									130.32			
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 110.44)									69.58			
Итого с накладными и см. прибылью									1293.69			
Кровли:												
Итого Поз. 6									2701.18	166.45	11.43	1.36
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									2763.44	224.71	15.43	1.84
Накладные расходы 120% ФОТ (от 226.55)									271.86			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 226.55)									147.26			
Итого с накладными и см. прибылью									3182.56			
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 9-10, 16-17									131.67	68.43	3.69	0.4
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									156.91	92.38	4.98	0.54
Накладные расходы 82% ФОТ (от 92.92)									76.19			
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 92.92)									57.61			
Итого с накладными и см. прибылью									290.71			
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 11-12									3865.18	114.29	91.54	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									3937.22	154.29	123.58	
Накладные расходы 90% ФОТ (от 154.29)									138.86			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 154.29)									131.15			
Итого с накладными и см. прибылью									4207.23			
:												
Итого Поз. 18									92.52			
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									92.52			
Отделочные работы:												
Итого Поз. 19-20									158.65	16.55	0.45	0.02
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									164.6	22.34	0.61	0.03
Накладные расходы 105% ФОТ (от 22.37)									23.49			
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 22.37)									12.3			
Итого с накладными и см. прибылью									200.39			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 22								3.11	3.11		
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 3.11)								2.43			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3.11)								1.56			
	Итого с накладными и см. прибылью								7.1			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 23-25								267.48	8.6	258.88	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 26								615.04		615.04	
	Итого								12289.52			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								89836.39			
	Итоги по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 13-15								80.17	6.75	1.35	0.03
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								83	9.11	1.82	0.04
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 9.15)								8.69			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 9.15)								5.95			
	Итого с накладными и см. прибылью								97.64			
	Итого								97.64			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								713.75			
	Итоги по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 21								52.69	7.2	36.12	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								67.85	9.72	48.76	
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 9.72)								18.66			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 9.72)								5.83			
	Итого с накладными и см. прибылью								92.34			
	Итого								92.34			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								675.01			
	Итого								91225.15			
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы								9185.77			
	Машины и механизмы								1170.72			
	ФОТ								780.48			
	Накладные расходы								846.76			
	Сметная прибыль								538.72			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200									2107.65			
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									93332			
НДС 18%									16799.76			
ВСЕГО по смете									110131.76			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА
 УТВЕРЖДАЮ:

 Н.Н. Гусев
 "24" 09 2015 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11
 (локальная смета)

на Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 88 инв.№ ЕО0004164

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 80.435 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ТП 88 Теплоозерского РЭС Вентиляция												
1	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 $215.61 = 644.41 - 0.0273 \times 15\ 707.00$	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.224 $22.4 / 100$	215.61	108.18	2.93	0.14	48.3	24.23	0.66	0.03
Итого по разделу 1 ТП 88 Теплоозерского РЭС Вентиляция									799.79			
Раздел 2. Двери												
2	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.04 $4 / 100$	1807.42	1437.99	369.43	39.94	72.3	57.52	14.78	1.6
3	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.15 $15 / 100$	288.06	288.06			43.21	43.21		
4	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	15	68.6	23.81	19.07		1029	357.15	286.05	
5	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.45655 $(15 \times 11,77 + 150 + 130) / 1000$	10508				4797.43			
6	ФЕРм08-02-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0.4 $4 / 10$	46.93	33.75	6.75	0.14	18.77	13.5	2.7	0.06
7	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350	100 шт.	0.04 $4 / 100$	1355				54.2			
8	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка СтЗсп	т	0.005 $5 / 1000$	8736.3				43.68			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.14 <i>14 / 100</i>	2321.17	849.59			324.96	118.94		
10	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные <i>692.30 = 8 262.30 - 100 x 75.70</i>	100 шт. приборов	0.04 <i>4 / 100</i>	692.3	624.4			27.69	24.98		
11	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (применительно)	компл.	4	92.52				370.08			
12	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 <i>215.61 = 644.41 - 0.0273 x 15 707.00</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3 <i>30 / 100</i>	215.61	108.18	2.93	0.14	64.68	32.45	0.88	0.04
13	ФССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.026 <i>26/1000</i>	15707				408.38			
14	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	1 <i>(92+8) / 100</i>	55.46	7.58	38.02		55.46	7.58	38.02	
Итого по разделу 2 Двери									66570.63			
Раздел 3. Прочие												
15	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.004 <i>0.4 / 100</i>	1553.82	1553.82			6.22	6.22		
16	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.4	42.98	42.98			17.19	17.19		
17	ФССЦпг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0.7	14.41		14.41		10.09		10.09	
18	ФССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0.7	17.95		17.95		12.57		12.57	
19	ФССЦпг-03-02-01-100	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 100 км I класс груза	1 т груза	0.7	76.88		76.88		53.82		53.82	
Итого по разделу 3 Прочие									788.38			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									7458.03	702.97	419.57	1.73
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1, 12-13, 2-3, 9-10, 4-8, 14))									7815.97	940.82	539.66	2.33
Накладные расходы									828.86			
Сметная прибыль									679.23			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по смете:												
Итоги по Строительным работам												
Отделочные работы:												
Итого Поз. 1, 12-13										521.36	56.68	1.54
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"										541.74	76.52	2.08
Накладные расходы 105% ФОТ (от 76.61)										80.44		
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 76.61)										42.14		
Итого с накладными и см. прибылью										664.32		
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2-3, 9-10										468.16	244.65	14.78
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"										558.96	330.28	19.95
Накладные расходы 82% ФОТ (от 332.44)										272.6		
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 332.44)										206.11		
Итого с накладными и см. прибылью										1037.67		
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 4-5										5826.43	357.15	286.05
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"										6051.55	482.15	386.17
Накладные расходы 90% ФОТ (от 482.15)										433.94		
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 482.15)										409.83		
Итого с накладными и см. прибылью										6895.32		
:												
Итого Поз. 11										370.08		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"										370.08		
Прочие ремонтно-строительные работы:												
Итого Поз. 15										6.22	6.22	
Накладные расходы 78% ФОТ (от 6.22)										4.85		
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 6.22)										3.11		
Итого с накладными и см. прибылью										14.18		
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 16-18										39.85	17.19	22.66
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 19										53.82		53.82
Итого										9075.24		
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"										66340		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 6-8									116.65	13.5	2.7	0.06
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									122.33	18.23	3.65	0.08
Накладные расходы 95% ФОТ (от 18.31)									17.39			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 18.31)									11.9			
Итого с накладными и см. прибылью									151.62			
Итого									151.62			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"									1108.34			
Итоги по Прочим затратам												
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Итого Поз. 14									55.46	7.58	38.02	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									71.42	10.23	51.33	
Накладные расходы 192% ФОТ (от 10.23)									19.64			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10.23)									6.14			
Итого с накладными и см. прибылью									97.2			
Итого									97.2			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"									710.53			
Итого									68166			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									6335.49			
Машины и механизмы									539.66			
ФОТ									943.15			
Накладные расходы									828.86			
Сметная прибыль									679.23			
НДС 18%									12269.88			
ВСЕГО по смете									80435.88			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:


Н.Н. Гусев
"24" 09 2015 г.
МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12
(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция №239 (КТП) пос.Кульдур инв.№ЕО0043831
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 181.041 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ТП 239 Теплоозерского РЭС Бетонная отмостка												
1	ФЕР01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0.038 38 / 1000	25.23		25.23	2.57	0.96		0.96	0.1
2	ФЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта: гравием 146.77 = 625.15 - 5.1 x 93.80	100 м2 площади уплотнения	0.28 28 / 100	146.77	64.53	81.7	9.24	41.1	18.07	22.88	2.59
3	ФССЦ-408-0104	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	м3	2.8	93.8				262.64			
4	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	100 м2 пола	0.26 26 / 100	7312.86	291.49	190.65	127.83	1901.34	75.79	49.57	33.24
Итого по разделу 1 ТП 239 Теплоозерского РЭС Бетонная отмостка									19089.7			
Раздел 2. Вентиляция												
5	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 215.61 = 644.41 - 0.0273 x 15 707.00	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.19 19 / 100	215.61	108.18	2.93	0.14	40.97	20.55	0.56	0.03
Итого по разделу 2 Вентиляция									678.44			
Раздел 3. Кровля1												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕР08-02-001-01 Демонтаж	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)	1 м3 кладки	1.6	63.55	35.9	27.65	4.32	101.68	57.44	44.24	6.91
7	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0.52	2300.67	200.19	38.22	2.03	1196.35	104.1	19.87	1.06
8	ФЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2 кровли	0.331 33,1 / 100	13372.19	824.01	56.58	6.75	4426.19	272.75	18.73	2.23
9	ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.054 5,4 / 100	5335.24	580.04	92.17		288.1	31.32	4.98	
10	ФССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.030078 (5,4*5,57)/1000	11200				336.87			
Итого по разделу 3 Кровля1									56569.31			
Раздел 4. Двери												
11	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.04 4 / 100	1807.42	1437.99	369.43	39.94	72.3	57.52	14.78	1.6
12	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.14 14 / 100	288.06	288.06			40.33	40.33		
13	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	14	68.6	23.81	19.07		960.4	333.34	266.98	
14	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.44478 (14*11,77+150+130)/1000	10508				4673.75			
15	ФЕРм08-02-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0.4 4 / 10	46.93	33.75	6.75	0.14	18.77	13.5	2.7	0.06
16	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350	100 шт.	0.04 4 / 100	1355				54.2			
17	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка СтЗсп	т	0.005 5/1000	8736.3				43.68			
18	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.14 14 / 100	2321.17	849.59			324.96	118.94		
19	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные 692.30 = 8 262.30 - 100 х 75.70	100 шт. приборов	0.04 4 / 100	692.3	624.4			27.69	24.98		
20	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (применительно)	компл.	4	92.52				370.08			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 <i>215.61 = 644.41 - 0.0273 x 15 707.00</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28 <i>28 / 100</i>	215.61	108.18	2.93	0.14	60.37	30.29	0.82	0.04
22	ФССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.024 <i>24/1000</i>	15707				376.97			
23	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	1.01 <i>(93+8) / 100</i>	55.46	7.58	38.02		56.01	7.66	38.4	
Итого по разделу 4 Двери									64281.07			
Раздел 5. Прочие												
24	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.009 <i>0.9 / 100</i>	1553.82	1553.82			13.98	13.98		
25	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.9	42.98	42.98			38.68	38.68		
26	ФССЦпг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	9.5	14.41		14.41		136.9		136.9	
27	ФССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	9.5	17.95		17.95		170.53		170.53	
28	ФССЦпг-03-02-01-100	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 100 км I класс груза	1 т груза	9.5	76.88		76.88		730.36		730.36	
Итого по разделу 5 Прочие									8101.97			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									16766.16	1259.24	1523.26	47.86
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1-5, 21-22, 6-7, 9-10, 8, 11-12, 18-19, 13-17, 23))									17358.38	1681.54	1693.18	64.61
Накладные расходы									1779.06			
Сметная прибыль									1207.35			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1									0.96		0.96	0.1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								1.3		1.3	0.14
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 0.14)								0.13			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0.14)								0.07			
	Итого с накладными и см. прибылью								1.5			
	Полы:											
	Итого Поз. 2-4								2205.08	93.86	72.45	35.83
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								2263.29	126.71	97.81	48.37
	Накладные расходы 123% ФОТ (от 175.08)								215.35			
	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 175.08)								131.31			
	Итого с накладными и см. прибылью								2609.95			
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 5, 21-22								478.31	50.84	1.38	0.07
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								496.58	68.63	1.86	0.09
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 68.72)								72.16			
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 68.72)								37.8			
	Итого с накладными и см. прибылью								606.54			
	Конструкции из кирпича и блоков:											
	Итого Поз. 6								101.68	57.44	44.24	6.91
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								137.26	77.54	59.72	9.33
	Накладные расходы 122% ФОТ (от 86.87)								105.98			
	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 86.87)								69.5			
	Итого с накладными и см. прибылью								312.74			
	Деревянные конструкции:											
	Итого Поз. 7, 9-10								1821.32	135.42	24.85	1.06
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								1877.42	182.82	33.55	1.43
	Накладные расходы 118% ФОТ (от 184.25)								217.42			
	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 184.25)								116.08			
	Итого с накладными и см. прибылью								2210.92			
	Кровли:											
	Итого Поз. 8								4426.19	272.75	18.73	2.23
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								4528.21	368.21	25.29	3.01
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 371.22)								445.46			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 371.22)								241.29			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью								5214.96			
	Проемы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 11-12, 18-19								465.28	241.77	14.78	1.6
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								555.07	326.39	19.95	2.16
	Накладные расходы 82% ФОТ (от 328.55)								269.41			
	Сметная прибыль 62% ФОТ (от 328.55)								203.7			
	Итого с накладными и см. прибылью								1028.18			
	Строительные металлические конструкции:											
	Итого Поз. 13-14								5634.15	333.34	266.98	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								5844.26	450.01	360.42	
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 450.01)								405.01			
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 450.01)								382.51			
	Итого с накладными и см. прибылью								6631.78			
	:											
	Итого Поз. 20								370.08			
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								370.08			
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 24								13.98	13.98		
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 13.98)								10.9			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 13.98)								6.99			
	Итого с накладными и см. прибылью								31.87			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 25-27								346.11	38.68	307.43	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 28								730.36		730.36	
	Итого								20094.99			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								146894.38			
	Итого по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 15-17								116.65	13.5	2.7	0.06
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								122.33	18.23	3.65	0.08
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 18.31)								17.39			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 18.31)								11.9			
	Итого с накладными и см. прибылью								151.62			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									151.62			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"									1108.34			
Итоги по Прочим затратам												
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Итого Поз. 23									56.01	7.66	38.4	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									72.13	10.34	51.84	
Накладные расходы 192% ФОТ (от 10.34)									19.85			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10.34)									6.2			
Итого с накладными и см. прибылью									98.18			
Итого									98.18			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"									717.7			
Итого									148720.42			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									13983.66			
Машины и механизмы									1693.18			
ФОТ									1746.15			
Накладные расходы									1779.06			
Сметная прибыль									1207.35			
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200									4705.42			
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									153424			
НДС 18%									27616.32			
ВСЕГО по смете									181040.32			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:


 Н.Н. Гусев
 "24" 09 2015 г.
 МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13

(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТМ-250/6 кВ, № 44(кирпичная, 2-х этажная) инв.№ЕО00043503
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 196.738 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ТП 44 Теплоозерского РЭС Бетонная отмостка												
1	ФЕР01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0.04 40 / 1000	25.23		25.23	2.57	1.01		1.01	0.1
2	ФЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта: гравием 146.77 = 625.15 - 5.1 x 93.80	100 м2 площади уплотнения	0.3 30 / 100	146.77	64.53	81.7	9.24	44.03	19.36	24.51	2.77
3	ФССЦ-408-0104	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	м3	3	93.8				281.4			
4	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	100 м2 пола	0.27 27 / 100	7312.86	291.49	190.65	127.83	1974.47	78.7	51.48	34.51
Итого по разделу 1 ТП 44 Теплоозерского РЭС Бетонная отмостка									19913.46			
Раздел 2. Вентиляция												
5	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 215.61 = 644.41 - 0.0273 x 15 707.00	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.24 24 / 100	215.61	108.18	2.93	0.14	51.75	25.96	0.7	0.03
Итого по разделу 2 Вентиляция									856.95			
Раздел 3. Кровля1												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0.59	2300.67	200.19	38.22	2.03	1357.4	118.11	22.55	1.2
7	ФЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2 кровли	0.421 42,1 / 100	13372.19	824.01	56.58	6.75	5629.69	346.91	23.82	2.84
8	ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.047 4,7 / 100	5335.24	580.04	92.17		250.76	27.26	4.33	
9	ФССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.026179 (4,7*5,57)/1000	11200				293.2			
Итого по разделу 3 Кровля1									65444.53			
Раздел 4. Двери												
10	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.04 4 / 100	1807.42	1437.99	369.43	39.94	72.3	57.52	14.78	1.6
11	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.15 15 / 100	288.06	288.06			43.21	43.21		
12	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	15	68.6	23.81	19.07		1029	357.15	286.05	
13	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.45655 (15*11,77+150+130)/1000	10508				4797.43			
14	ФЕРм08-02-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0.4 4 / 10	46.93	33.75	6.75	0.14	18.77	13.5	2.7	0.06
15	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350	100 шт.	0.04 4 / 100	1355				54.2			
16	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка Ст3сп	т	0.005 5/1000	8736.3				43.68			
17	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.12 12 / 100	2321.17	849.59			278.54	101.95		
18	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные 692.30 = 8 262.30 - 100 x 75.70	100 шт. приборов	0.04 4 / 100	692.3	624.4			27.69	24.98		
19	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (применительно)	компл.	4	92.52				370.08			
20	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 215.61 = 644.41 - 0.0273 x 15 707.00	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3 30 / 100	215.61	108.18	2.93	0.14	64.68	32.45	0.88	0.04
21	ФССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.027 27/1000	15707				424.09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	1 (92+8) / 100	55.46	7.58	38.02		55.46	7.58	38.02	
Итого по разделу 4 Двери									66061.2			
Раздел 5. Прочие												
23	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.006 0,6 / 100	1553.82	1553.82			9.32	9.32		
24	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.9	42.98	42.98			38.68	38.68		
25	ФССЦпг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	11.5	14.41		14.41		165.72		165.72	
26	ФССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	11.5	17.95		17.95		206.43		206.43	
27	ФССЦпг-03-02-01-100	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 100 км I класс груза	1 т груза	11.5	76.88		76.88		884.12		884.12	
Итого по разделу 5 Прочие									9621.42			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									18467.11	1302.64	1727.1	43.15
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1-5, 20-21, 6, 8-9, 7, 10-11, 17-18, 12-16, 22))									19071.03	1741.76	1891.9	58.25
Накладные расходы									1839.86			
Сметная прибыль									1236.5			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1									1.01		1.01	0.1
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									1.36		1.36	0.14
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0.14)									0.13			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0.14)									0.07			
Итого с накладными и см. прибылью									1.56			
Полы:												
Итого Поз. 2-4									2299.9	98.06	75.99	37.28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								2360.82	132.38	102.59	50.33
	Накладные расходы 123% ФОТ (от 182.71)								224.73			
	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 182.71)								137.03			
	Итого с накладными и см. прибылью								2722.58			
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 5, 20-21								540.52	58.41	1.58	0.07
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								561.51	78.85	2.13	0.09
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 78.94)								82.89			
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 78.94)								43.42			
	Итого с накладными и см. прибылью								687.82			
	Деревянные конструкции:											
	Итого Поз. 6, 8-9								1901.36	145.37	26.88	1.2
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								1961.65	196.25	36.29	1.62
	Накладные расходы 118% ФОТ (от 197.87)								233.49			
	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 197.87)								124.66			
	Итого с накладными и см. прибылью								2319.8			
	Кровли:											
	Итого Поз. 7								5629.69	346.91	23.82	2.84
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								5759.45	468.33	32.16	3.83
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 472.16)								566.59			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 472.16)								306.9			
	Итого с накладными и см. прибылью								6632.94			
	Проемы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 10-11, 17-18								421.74	227.66	14.78	1.6
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								506.59	307.34	19.95	2.16
	Накладные расходы 82% ФОТ (от 309.50)								253.79			
	Сметная прибыль 62% ФОТ (от 309.50)								191.89			
	Итого с накладными и см. прибылью								952.27			
	Строительные металлические конструкции:											
	Итого Поз. 12-13								5826.43	357.15	286.05	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								6051.55	482.15	386.17	
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 482.15)								433.94			
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 482.15)								409.83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с накладными и см. прибылью									6895.32			
:												
Итого Поз. 19									370.08			
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									370.08			
Прочие ремонтно-строительные работы:												
Итого Поз. 23									9.32	9.32		
Накладные расходы 78% ФОТ (от 9.32)									7.27			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 9.32)									4.66			
Итого с накладными и см. прибылью									21.25			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 24-26									410.83	38.68	372.15	
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 27									884.12		884.12	
Итого									21898.57			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"									160078.55			
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 14-16									116.65	13.5	2.7	0.06
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									122.33	18.23	3.65	0.08
Накладные расходы 95% ФОТ (от 18.31)									17.39			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 18.31)									11.9			
Итого с накладными и см. прибылью									151.62			
Итого									151.62			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"									1108.34			
Итого по Прочим затратам												
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Итого Поз. 22									55.46	7.58	38.02	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									71.42	10.23	51.33	
Накладные расходы 192% ФОТ (от 10.23)									19.64			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10.23)									6.14			
Итого с накладными и см. прибылью									97.2			
Итого									97.2			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"									710.53			
Итого									161897.42			
Справочно, в ценах 2001г.:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы								15437.37			
	Машины и механизмы								1891.9			
	ФОТ								1800.01			
	Накладные расходы								1839.86			
	Сметная прибыль								1236.5			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								4831.42			
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								166727			
	НДС 18%								30010.86			
	ВСЕГО по смете								196737.86			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин