

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора по развитию и инвестициям
филиала АО "ДРСК" - "ЭС ЕАО"
К.В. Шуляковский
" 09 " октября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
АО "ДРСК" - "ЭС ЕАО"
Н.Н. Гусев
" 09 " октября 2015 г.

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического
присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО
«ДРСК» «ЭС ЕАО»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)

на монтаж дополнительного провода ВЛ 0,4кВ – 0,5 км (по существующим опорам, провод – СИП-2)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 36,167 тыс. руб.
строительных работ 23,640 тыс. руб.
прочих 2,916 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,824 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 70,66 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн. З/л	Эк. Маш	З/лМех		Осн. З/л	Эк. Маш	З/лМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Монтаж дополнительного провода СИП-2																	
1	ФЕР33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	0,5 500/1000	917	320,38	595,02	64,46		459	160	298	32	34,9	17,45		
	Трубопровод Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	917,00 = 1 425,13 - 6 х 53,84 - 2,1 х 88,14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5 НР (202 руб.): 105% от ФОТ СИ (115 руб.): 60% от ФОТ															
Заземление Действующих опор																	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м 120,31 = 152,85 - 0,005 x 6 508,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5 НР (327 руб.): 105% от ФОТ СП (187 руб.): 60% от ФОТ	1 заземли тель	24 8*3	120,31	6,85	113,15	6,14			2887	164	2716	147	0,81	19,44
3	ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5 НР (77 руб.): 105% от ФОТ СП (44 руб.): 60% от ФОТ	10 м шин заземле ния	4,8 8*6/10	32,19	15,23	15,72			155	73	75		1,8	8,64	
4	ФЕР01-02-055-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5 НР (60 руб.): 80% от ФОТ СП (34 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,072 0,5*0,3*48/100	1047,5	1047,5				75	75			125	9	
5	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами) СМР=5 НР (38 руб.): 80% от ФОТ СП (22 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,072	663,75	663,75				48	48			88,5	6,37	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Монтаж дополнительного провода СИП-2																
Раздел 2. Пусконаладочные работы																
6	ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (Пусконаладочные работы) СМР=11,39 НР (81 руб.): 65% от ФОТ СП (50 руб.): 40% от ФОТ	1 измерен ие	8	15,62	15,62				125	125			1,22	9,76	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										125	125				9,76	
Накладные расходы										81						
Сметная прибыль										50						
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы										2916					9,76	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										3 749,00	645	3089	179		70,66	
Накладные расходы										784,00						
Сметная прибыль										451,00						
Итого по смете:																
Итого Строительные работы										23 640,00					60,9	
Итого Прочие затраты										2 916,00					9,76	
Итого										26 556,00					70,66	
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы										15,00						
Машины и механизмы										3 089,00						
ФОТ										824,00						
Накладные расходы										784,00						
Сметная прибыль										451,00						
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат										23 640,00						
Проектные работы 8%										1 891,00						
Итого										25 531,00						
Итого с прочими затратами (2 916)										28 447,00						
Командировочные расходы (тз+тзм)/8*200										2 203,00						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах										30 650,00						
ндс 18%										5 517,00						
ВСЕГО по смете										36 167,00					70,66	

Составил: Инженер 1 кат. службы перспективного развития и техприсоединения



Исаков С.Э.

