

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора по развитию и инвестициям
филиала АО "ДРСК"-ЭС ЕАО"
" 09 " октября 2015 г. К.В. Шупяковский

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического
присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО
«ДРСК» «ЭС ЕАО»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11
(локальная смета)

на строительство КТП 6-10/0,4 кВ 1×250 (1×160, 1×100, 1×40, 1×25) кВА – 1 шт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 121,810 тыс. руб.
строительных работ _____ 77,313 тыс. руб.
монтажных работ _____ 11,515 тыс. руб.
прочих _____ 2,403 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 2,139 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 171,99 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
АО "ДРСК"-ЭС ЕАО"
" 09 " октября 2015 г. Н.Н. Гусев

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т		
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/лМех			Осн.З/п	Эк.Маш					
																З/лМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
Раздел 1. Монтажные работы																	
1	ФЕР33-04-029-06	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: туликовых подстанций с воздушными вводами	1 подстанция	1	856,62	304,51	552,11	66,56		857	305	552	67	31,2	31,2		
Пусказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР (391 руб.): 105% от ФОТ СП (223 руб.): 60% от ФОТ																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕРм08-01-062-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7, 13 НР (239 руб.): 95% от ФОТ СП (164 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	1211,54	206,83	529,77	44,55		1212	207	530	45	21,5	21,5	17
3	ФЕР01-02-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7, 13 НР (84 руб.): 80% от ФОТ СП (47 руб.): 45% от ФОТ	1000 м2 спланиро- ванной площади	0,1 100/1000	1049,19	1049,19				105	105			123	12,3	
5	ФЕР01-02-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом последней укатки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7, 13 НР (73 руб.): 95% от ФОТ СП (39 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунтов ой подушки	0,06 60/1000	8092,02	15,01	8067,25	1273,39		486	1	484	76	2,02	0,12	
7	ФЕР34-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: стальными манжетами до 2 отверстий 1 807,92 = 17 122,92 - 990 x 14,50 - 32 x 30,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7, 13 НР (35 руб.): 100% от ФОТ СП (23 руб.): 65% от ФОТ	1 канало- метр трубопр овода	0,0237 6*3,95/1000	1807,92	1480,5				43	35			175	4,15	
Устройство заземления подстанции																
8	ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м 120,31 = 152,85 - 0,005 x 6 508,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7, 13 НР (218 руб.): 105% от ФОТ СП (125 руб.): 60% от ФОТ	1 заземли тель	16	120,31	6,85	113,15	6,14		1925	110	1810	98	0,81	12,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ФССЦпг01-01-01-009 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,5 5%0,5	12,81		12,81			32		32				
14	ФССЦпг01-01-02-009 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: дров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,5	12,81		12,81			32		32				
15	ФССЦпг03-01-01-002 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 2 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,5	7,37		7,37			18		18				
16	ФССЦпг03-01-01-200 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	10	64,94		64,94			649		649				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										731		731				
Итого по разделу 3 Вывоз древесины и перевозка материалов										5212						
Раздел 4. Перебазировка техники																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ФСЭМ-400101	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	8	127,82		127,82	13,5		1023		1023	108			
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министров РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ														
22	ФСЭМ-400111	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.-ч	8	12		12			96		96				
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министров РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ														
23	ФСЭМ-160402	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	8	138,54		138,54	11,6		1108		1108	93			
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министров РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ														
24	ФСЭМ-400303	Автофургон-мастерская типа «Куны» на базе ЗИЛ-433360	маш.-ч	8	204		204	13,5		1632		1632	108			
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министров РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										3859		3859	309			
Итого по разделу 4 Перебазировка техники										27515						
Раздел 5. Пусконаладочные работы																
17	ФЕРп01-02-002-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА	1 шт.	1	81,66	81,66				82	82			6,3	6,3	
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Министров РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (Пусконаладочные работы) СМР=1,39 НР (53 руб.): 65% от ФОТ СП (33 руб.): 40% от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (Пусконаладочные работы) СМР=11.39 НР (14 руб.): 65% от ФОТ СП (8 руб.): 40% от ФОТ	1 измерение	1	20,74	20,74				21	21			1,62	1,62	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы											103	103				7,92
Сметная прибыль											67					
											41					
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы											2403				7,92	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.											10 158,00	1544	818	595		171,99
Накладные расходы											1 735,00					
Сметная прибыль											1 021,00					
Итого по смете:																
Итого Строительные работы											77 313,00				142,57	
Итого Монтажные работы											11 515,00				21,5	
Итого Прочие затраты											2 403,00				7,92	
Итого											91 231,00				171,99	
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы											496,00					
Машины и механизмы											8 118,00					
ФОТ											2 139,00					
Накладные расходы											1 735,00					
Сметная прибыль											1 021,00					
Итого СМР для расчета лимитированных затрат											88 828,00					
Проектные работы 8%											7 106,00					
Итого											95 934,00					
Итого с прочими затратами (2 403)											98 337,00					
Командировочные расходы (тз+тзм)/8*200											4 892,00					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах											103 229,00					
НДС 18%											18 581,22					
ВСЕГО по смете											121 810,22				171,99	

Составил: Инженер 1 кат. службы перспективного развития и техприсоединения _____ Исаков С.Э.