

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора по развитию и инвестициям
филиала АО "ДРСК" - "ЭС ЕАО"
К.В. Шуляковский
" 09 " октября 2015 г.

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического
присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО
«ДРСК» «ЭС ЕАО»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12
(локальная смета)

на строительство СТП 6-10/0,4 кв 1х100 (1х63, 1х40, 1х25) кВА – 1 шт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 95,024 тыс. руб.
строительных работ _____ 68,507 тыс. руб.
прочих _____ 2,403 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 1,841 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 151,95 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
АО "ДРСК" - "ЭС ЕАО"
Н.Н. Гусев
" 09 " октября 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн. З/л	Эк.Маш	З/лМех			Осн. З/л	Эк.Маш				З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
2	ФЕР33-04-027-02	Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ.А: установка оборудования	1	1	957,55	590,1	367,45	44,52		958	591	367	45	62,05	62,05	
Приказ Минотрора РФ от 30.01.14 №31/пр		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стровежно): 2 Письмо Минотрора РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР (668 руб.): 105% от ФОТ СП (382 руб.): 60% от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР01-02-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР (21 руб.): 80% от ФОТ СП (12 руб.): 45% от ФОТ	1000 м2 спланированной площади	0,025 25/1000	1049,19	1049,19				26	26			123	3,08	17
4	ФЕР01-02-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послонной укатки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунтов ой подушки	0,025 25/1000	8092,02	15,01	8067,25	1273,39		202	202	32		2,02	0,05	
Заземление подстанции																
5	ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м 120.31 = 152,85 - 0,005 x 6 508,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР (164 руб.): 105% от ФОТ СП (94 руб.): 60% от ФОТ	1 заземли тель	12	120,31	6,85	113,15	6,14		1444	82	1358	74	0,81	9,72	
6	ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР (58 руб.): 105% от ФОТ СП (33 руб.): 60% от ФОТ	10 м шин заземле ния	3,6 12'3/10	32,19	15,23	15,72			116	55	57		1,8	6,48	
7	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР (121 руб.): 80% от ФОТ СП (68 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,126 36'0,7*0,5/100	1201,2	1201,2				151	151			154	19,4	
8	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР (74 руб.): 80% от ФОТ СП (41 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,126	729	729				92	92			97,2	12,25	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Монтажные работы																
Раздел 2. Валка деревьев																
9	ФЕР68-33-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см	1 дерево	5	71,55	56,23	15,32			358	281	77		6,2	31	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (воздушная прокладка провода с алюминизированной жилой) СМР=5 НР (292 руб.): 104% от ФОТ СП (169 руб.): 60% от ФОТ																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Валка деревьев																
Раздел 3. Вывоз древесины и перевозка материалов																
10	ФССЦпг01-01-01-009 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Дров	1 т груза	2,5 50,5	12,81		12,81			32		32				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ																
11	ФССЦпг01-01-02-009 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Дров	1 т груза	2,5	12,81		12,81			32		32				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ																


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ФССЦпг03-01-01-002 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 2 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,5	7,37		7,37			18		18				
13	ФССЦпг03-01-01-200 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	5	64,94		64,94			325		325				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого по разделу 3 Вывоз древесины и перевозка материалов																
Раздел 4. Перебазировка техники																
18	ФСЭМ-400101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	маш.-ч	8	127,82		127,82	13,5		1023		1023	108			
19	ФСЭМ-400111 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	маш.-ч	8	12		12			96		96				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ФСЭМ-160402 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	маш.-ч	8	138,54		138,54	11,6		1108		1108	93			
21	ФСЭМ-400303 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИП-433360 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	маш.-ч	8	204		204	13,5		1632		1632	108			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										3859		3859	309			
Итого по разделу 4 Перебазировка техники										27515						
Раздел 5. Пусконаладочные работы																
14	ФЕРп01-02-002-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Министра РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (Пусконаладочные работы) СМР=1,39 НР (63 руб.): 65% от ФОТ СП (33 руб.): 40% от ФОТ	1 шт.	1	81,66	81,66				82	82			6,3	6,3	
15	ФЕРп01-11-010-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Министра РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (Пусконаладочные работы) СМР=1,39 НР (14 руб.): 65% от ФОТ СП (6 руб.): 40% от ФОТ	1 измерение	1	20,74	20,74				21	21			1,62	1,62	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										103	103			7,92		
Накладные расходы										67						
Сметная прибыль										41						
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы										2403				7,92		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										7 716,00	1381	6327	460		151,95	
Накладные расходы										1 493,00						
Сметная прибыль										855,00						
Итого по смете:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										68 507,00					144,03	
		Итого Строительные работы														
		Итого Прочие затраты								2 403,00					7,92	
		Итого								70 910,00					151,95	
		Справочно, в ценах 2001г.:														
		Материалы								8,00						
		Машины и механизмы								6 327,00						
		ФОТ								1 841,00						
		Накладные расходы								1 493,00						
		Сметная прибыль								855,00						
		Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат								68 507,00						
		Проектные работы 8%								5 481,00						
		Итого								73 988,00						
		Итого с прочими затратами (2 403)								76 391,00						
		Командировочные расходы (тз+тзм)/8*200								4 138,00						
		Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								80 529,00						
		ндс 18%								14 495,22						
		ВСЕГО по смете								95 024,22					151,95	

Составил: Инженер 1 кат. службы перспективного развития и техприсоединения  Исаков С.Э.