

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:
Зам. Директора по развитию и инвестициям
Филиала АО "ДРСК"-ЭС ЕАО"

К.В. Шуляковский
" 09 " октября 2015 г.

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического
присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО
«ДРСК» «ЭС ЕАО»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10
(локальная смета)

на строительство КТП 6-10/0,4 кВ 1х1000 (1х630, 1х400) кВА – 1 шт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 156,192 тыс. руб.
строительных работ _____ 93,983 тыс. руб.
монтажных работ _____ 19,173 тыс. руб.
прочих _____ 3,759 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 2,726 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 219,35 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
АО "ДРСК"-ЭС ЕАО"
Н.Н. Гусев
" 09 " октября 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех			Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Монтажные работы																	
1	ФЕР33-04-029-06	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами	1	1	856,62	304,51	552,11	66,56		857	305	552	67	31,2	31,2		
	Пункт Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР (391 руб.): 105% от ФОТ СП (223 руб.): 60% от ФОТ															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР (350 руб.): 95% от ФОТ СП (239 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	2099,82	289,66	1098,27	78,3		2100	290	1098	78	30,1	30,1	
3	ФЕР01-02-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР (189 руб.): 80% от ФОТ СП (106 руб.): 45% от ФОТ	1000 м2 спланированной площади	0,225 225/1000	1049,19	1049,19				236	236		123		27,68	
5	ФЕР01-02-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР (176 руб.): 95% от ФОТ СП (93 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунтов ой подушки	0,144 144/1000	8092,02	15,01	8067,25	1273,39		1165	2	1162	183	2,02	0,29	
7	ФЕР34-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: стальными манжетами до 2 отверстий 1 807.92 = 17 122.92 - 990 x 14,50 - 32 x 30,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР (58 руб.): 100% от ФОТ СП (38 руб.): 65% от ФОТ	1 канал-р трубопр овода	0,0395 103,95/1000	1807,92	1480,5				71	58			175	6,91	
Устройство заземления подстанции																
8	ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м 120,31 = 152,85 - 0,005 x 6 508,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР (273 руб.): 105% от ФОТ СП (156 руб.): 60% от ФОТ	1 заземли тель	20	120,31	6,85	113,15	6,14		2406	137	2263	123	0,81	16,2	

Гранд-СМЕТА

[illegible]

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ФССЦпг01-01-01-009 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,5 5'0,5	12,81		12,81			32		32				
14	ФССЦпг01-01-02-009 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: дров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,5	12,81		12,81			32		32				
15	ФССЦпг03-01-01-002 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 2 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,5	7,37		7,37			18		18				
16	ФССЦпг03-01-01-200 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	15	64,94		64,94			974		974				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											1056	1056				
Итого по разделу 3 Вывоз древесины и перевозка материалов											7629					
Раздел 4. Перебазировка техники																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ФСЭМ-400101 ПТриказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	маш.-ч	8	127,82		127,82	13,5		1023		1023	108			
22	ФСЭМ-400111 ПТриказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	маш.-ч	8	12		12			96		96				
23	ФСЭМ-160402 ПТриказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	маш.-ч	8	138,54		138,54	11,6		1108		1108	93			
24	ФСЭМ-400303 ПТриказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-43360 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	маш.-ч	8	204		204	13,5		1632		1632	108			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					3859		3859	309								
Итого по разделу 4 Перебазировка техники					27515											
Раздел 5. Пусконаладочные работы																
17	ФЕР-01-02-002-02 ПТриказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Министра РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (Пусконаладочные работы) СМР=1,39 НР (91 руб.): 65% от ФОТ СП (56 руб.): 40% от ФОТ	1 шт.	1	139,99	139,99				140	140			10,8	10,8	
Итого по разделу 5																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (Пусконаладочные работы) СМР=11,39 НР (14 руб.): 65% от ФОТ СП (8 руб.): 40% от ФОТ	1 измерение	1	20,74	20,74				21	21			1,62		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы											161	161				12,42
Сметная прибыль											105					
											64					
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы											3759				12,42	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.											12 867,00	1966	10161	760		219,35
Накладные расходы											2 253,00					
Сметная прибыль											1 325,00					
Итого по смете:																
Итого Строительные работы											93 983,00				176,83	
Итого Монтажные работы											19 173,00				30,1	
Итого Прочие затраты											3 759,00				12,42	
Итого											116 915,00				219,35	
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы											740,00					
Машины и механизмы											10 161,00					
ФОТ											2 726,00					
Накладные расходы											2 253,00					
Сметная прибыль											1 325,00					
Итого СМР для расчета лимитированных затрат											113 156,00					
Проектные работы 8%											9 052,00					
Итого											122 208,00					
Итого с прочими затратами (3 759)											125 967,00					
Командировочные расходы (тз+тзм)/8*200											6 399,00					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах											132 366,00					
НДС 18%											23 825,88					
ВСЕГО по смете											156 191,88				219,35	

Составил: Инженер 1 кат. службы перспективного развития и техприсоединения _____ Исаков С.Э.