

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:
Зам. Директора по развитию и инвестициям
Филиала АО "ДРСК"-ЭС ЕАО"

К.В.Шуляковский
" 09 " октября 2015 г.

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического
присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала АО
«ДРСК» «ЭС ЕАО»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13
(локальная смета)

на установку панелей ЦО-70 – 1 шт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 10,196 тыс. руб.
строительных работ _____ 0,007 тыс. руб.
монтажных работ _____ 7,194 тыс. руб.
прочих _____ 0,046 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,318 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 31,88 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
АО "ДРСК"-ЭС ЕАО"
Н.Н.Гусев
" 09 " октября 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/л	Эк.Маш	З/л/Мех		Осн.З/л	Эк.Маш	З/л/Мех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
1	ФЕРм08-01-026-04	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания	1 шт.	1	504,2	304,95	157,98	11,48		504	305	158	11	31,7	31,7	
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министров РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СИР=7,13 НР (300 руб.): 95% от ФОТ СП (205 руб.): 65% от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (прочие) СМР=7,13 НР 105% от ФОТ СП 60% от ФОТ	10 м шин заземления	0,03 3*0,10/10	32,19	15,23	15,72			1		1		1,8	0,05	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Монтажные работы																
Раздел 2. Пусконаладочные работы																
5	ФЕРп01-11-0111-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минстроя РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015г. (Пусконаладочные работы) СМР=11,39 НР (1 руб.): 65% от ФОТ СП (1 руб.): 40% от ФОТ	100 точек	0,01 1/100	165,95	165,95				2	2			12,96	0,13	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого Прочие затраты																
Итого																
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого СМР для расчета лимитированных затрат																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Проектные работы 8%										576,00						
Итого										7 777,00						
Итого с прочими затратами (4б)										7 823,00						
Командировочные расходы (тз+тзм)/8*200										818,00						
Итого с учетом Доп. затрат в тек ценах										8 641,00						
НДС 18%										1 555,38						
ВСЕГО по смете										10 196,38					31,88	

Составил: Инженер 1 кат. службы перспективного развития и техприсоединения _____



Исаков С.Э.

