

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
 Главный инженер СП «Западные ЭС»  
 Смета на сумму: 3 150 000 руб.

\_\_\_\_\_  
 А.А. Воробьев /  
 «12» / 12 2015

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  
 (Локальный сметный расчет)

Объект: Ремонт ВЛ 35 кВ "Северная-Бузули" чистка просеки

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;  
 K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;  
 K4 - в т.ч. оплата механизаторов;  
 K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.  
 K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **3 150.000** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **14.615** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **1 367.064** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2014 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан.		
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

**НР и СП для организаций с НДС**

1. Е01-02-119-02	Расценка площадей от кустарника и мелкокося вручную при средней поросли, 100 м2	3000	352.70	352.70	1 058 111	1 058 111	4.43	13290
	- K2 = 10.06; K3 = 1; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1							
	Накладные расходы	68%			719 515			
	Сметная прибыль	36%			380 920			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Всего с НР и СП</i>				2 158 546				
2. E01-02-118-01		25	19 188.49	19 188.49	479 712		479 712		
Расчетка площадей от кустарника и мелкоколосья механизированно, 1 га				6 850.07			171 252	17.5	437.5
- K2 = 16.06; K3 = 4.12; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
<i>Накладные расходы</i>		68%			116 451				
<i>Сметная прибыль</i>		30.6%			52 403				
<i>Всего с НР и СП</i>					648 566				
3. E01-02-099-08		3.27	1 412.17	67.78	4 618	4 396	222	7.92	25.8984
Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 20 см, 100 деревьев			1 344.38						
- K2 = 16.06; K3 = 3.67; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
<i>Накладные расходы</i>		68%			2 989				
<i>Сметная прибыль</i>		30.6%			1 345				
<i>Всего с НР и СП</i>					8 952				
4. E01-02-099-10		4.97	2 193.77	105.81	10 903	10 377	526	12.3	61.131
Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 28 см, 100 деревьев			2 087.96						
- K2 = 16.06; K3 = 3.66; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
<i>Накладные расходы</i>		68%			7 056				
<i>Сметная прибыль</i>		30.6%			3 175				
<i>Всего с НР и СП</i>					21 135				
5. E01-02-099-11		2.09	2 925.52	141.52	6 114	5 819	296	16.4	34.276
Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 32 см, 100 деревьев			2 784.00						
- K2 = 16.06; K3 = 3.67; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
<i>Накладные расходы</i>		68%			3 957				
<i>Сметная прибыль</i>		30.6%			1 781				
<i>Всего с НР и СП</i>					11 852				
6. E01-02-099-12		2.67	4 512.87	218.11	12 049	11 467	582	25.3	67.551
Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов более 32 см, 100 деревьев			4 294.77						
- K2 = 16.06; K3 = 3.67; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									
<i>Накладные расходы</i>		68%			7 798				
<i>Сметная прибыль</i>		30.6%			3 509				
<i>Всего с НР и СП</i>					23 355				
7. E01-02-101-10		3.27	4 061.81	219.14	13 282	12 566	717	25.4	83.058
Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см, 100 деревьев			3 842.68						
- K2 = 16.06; K3 = 3.67; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Накладные расходы</i>				8 545				
	<i>Сметная прибыль</i>	68%			3 845				
	<i>Всего с НР и СП</i>	30.6%			25 672				
8.	E01-02-101-12	4.97	7 339.91	395.88	36 479	34 512	1 968	45.9	228.123
	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 28 см, 100 деревьев		6 944.02						
	- K2 = 16.06; K3 = 3.67; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	68%			23 468				
	<i>Сметная прибыль</i>	30.6%			10 561				
	<i>Всего с НР и СП</i>				70 508				
9.	E01-02-101-13	2.09	9 434.75	508.92	19 719	18 655	1 064	59	123.31
	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см, 100 деревьев		8 925.83						
	- K2 = 16.06; K3 = 3.67; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	68%			12 685				
	<i>Сметная прибыль</i>	30.6%			5 708				
	<i>Всего с НР и СП</i>				38 113				
10.	E01-02-101-14	2.67	15 799.07	852.03	42 184	39 909	2 275	98.8	263.796
	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см, 100 деревьев		14 947.04						
	- K2 = 16.06; K3 = 3.67; K4 = 16.06; K5 = 1; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	68%			27 138				
	<i>Сметная прибыль</i>	30.6%			12 212				
	<i>Всего с НР и СП</i>				81 534				
	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>1 683 171</b>	<b>1 195 812</b>	<b>487 362</b>		<b>14177.143</b>
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>171 252</b>		<b>437.5</b>
	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68)</b>				<b>1 683 171</b>	<b>1 195 812</b>	<b>487 362</b>		<b>14177.143</b>
	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=30.6 - по стр. 2-10)</b>				<b>1 683 171</b>	<b>1 195 812</b>	<b>487 362</b>		<b>14177.143</b>
	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>171 252</b>		<b>437.5</b>
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>929 604</b>				
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>475 460</b>				
	<b>Оплата труда рабочих</b>				<b>3 088 235</b>				
	<b>Эксплуатация машин</b>				<b>929 604</b>				
	<b>в т. ч. оплата труда механизаторов</b>				<b>475 460</b>				
					<b>1 195 812</b>				
					<b>487 362</b>				
					<b>171 252</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки

Значение К зоны

С К зоны

ИТОГО ПО СМЕТЕ с оборудованием и пуско-наладкой

ИТОГО ПО СМЕТЕ

3 088 235

1.02

3 150 000

3 150 000

3 150 000

Составил: Инженер службы линий

Д.В. Гаврилов

(должность, подпись, Ф.И.О)



Проверил: Начальник службы линий

А.С. Лавриченко

(должность, подпись, Ф.И.О)

