

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала АО "ДРСК"
"Хабаровские электрические сети"А.Е.Кузнецов
"15" *Август* 2015 г.Закупка № 57 лот 1

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Капитальный ремонт ВЛ 0,4-10 кВ СЦЭС

(наименование строений)

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Л-С №1	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-1085 (Инв. №1111/36078). Замена опор, демонтаж-монтаж провода, подрезка крош деревьев.	253162	4222			257384
2	Л-С №2	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ совхоз Горовский ж/массив ТП 0101 (Инв. №НВ008454). Замена опор, демонтаж-монтаж провода.	422060	18560			440626
3	Л-С №3	Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ от оп. №50/7 в-2 ПС "Ракинское" к ТП-1101 (Инв. №НВ036808). Установка опор, вырубка деревьев.	154430				154430
4	Л-С №4	Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Неземский - Забайкальское ф.11 Инв. № НВ 010051. Установка опор, укосы, монтаж РЛПД, подвеска провода.	241159				241159
5	Л-С №5	Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ заходы на ПС Капитоловка (Инв. № НВ 010044). Выправка, обивка опор, замена опоры, чистка прошки механизмами, ручная расчистка, вырубка деревьев.	238400				238400
6	Л-С №6	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Гродеково (инв № НВ 010862) . Вырубка угрожающих деревьев.	16824				16824

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Л-С№7	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ Ф-12 ПС проделково (или № НВ010862). Выправка обваловка опор, демонтаж-монтаж проводов, замена ответвлений, установка траверс.	464384				464384
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1790419	73763			1813207
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8		Командировочные расходы				39430	39430
9	(Расчет)	Доставка рабочих и техники к месту производства работ				501802	501802
10	Приказ №92-п ст 17.10.2014г.	Об установлении тарифа на услуги по захоронению твердых бытовых отходов в районе имени Лазо				42057	42057
11	ГСН 81-05-02-2007.	Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время				26748	26748
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				610037	610037
		Итого по Главам 1-9	1643616	73763		610037	2423244
Непредвиденные затраты							
12		Непредвиденные затраты				68210	68210
		Итого "Непредвиденные затраты"				68210	68210
Дополнительные затраты в текущих ценах							
13		Дефлятор 4,1%				114509	114509
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"				114509	114509
Налоги и обязательные платежи							
		Всего по сводному расчету	1643616	73763		792756	2605963

СОГЛАСОВАНО:

Директор СП ЦЭС

"Хабаровские электрические сети"

Д.А. Федоров

Составил Инженер ПТС ЦЭС:

Панфилова Е.В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-1085 (Инв. №НВ036078). Замена опор, демонтаж-монтаж провода, подрезка крон деревьев.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость _____ 280,260 тыс. руб.

строительных работ _____ 239,036 тыс. руб.

монтажных работ _____ 4,222 тыс. руб.

прочих _____ 14,126 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 33,638 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 139,97 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2015 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. на занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы Ф-2										
1	ТЕР33-04-042-02 Постановл. Губернатор. Хабаровск от 08.10.10 №119	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одноствоечных с подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочник) ТЕР33-04-042-02 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-042-02 ОЗП=13,53; ЗМ=4,83; ЗПМ=13,03 НП (674 руб.): 89%=105%*0,95 от ФОТ ОП (310 руб.): 41%=60%*0,65*0,8 от ФОТ	1	279,11 21,02	265,09 26,42	279	21	265 26	1,75	1,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР33-04-042-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №118/ГС	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ. без приставок одностоечных (1 опора) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР33-04-042-01 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-042-01 ОЗП=13,53; ЗМ=4,72; ЗПМ=13,53 НР (1038 руб.); 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (754 руб.); 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	7	90,42 9,73	80,69 6,46	633	58	565 45	0,81	5,67
3	ТЕР33-04-016-05 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 №119	Вывоз конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР33-04-016-05 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-016-05 ОЗП=13,53; ЗМ=5,25; ЗПМ=13,53 НР (614 руб.); 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (283 руб.); 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	7	19,46 3,11	16,35 2,99	136	22	114 21	0,2875	2,01
4	ТЕР33-04-016-06 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 №119	Вывоз конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР33-04-016-06 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-016-06 ОЗП=13,53; ЗМ=5,84; ЗПМ=13,53 НР (109 руб.); 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (50 руб.); 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	1	22,41 3,73	18,68 3,40	22	4	18 3	0,345	0,35
5	ТЕР33-04-016-01 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 №119	Вывоз конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (1 опора) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР33-04-016-01 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-016-01 ОЗП=13,53; ЗМ=5,84; ЗПМ=13,53 НР (614 руб.); 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (283 руб.); 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	9	15,33 2,48	12,85 2,35	138	22	116 21	0,23	2,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР33-04-040-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-040-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-040-01 ОЗП=13,53; ЭМ=3,4; ЗПМ=13,53 НР (2493 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1148 руб.): 41%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	9	54,48 14,1	40,38 5,14	490	127	863 46	1,27	11,43
7	ТЕР33-04-040-02 И2-Приказ Госстроя от: 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-040-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-040-02 ОЗП=13,53; ЭМ=5,35; ЗПМ=13,53 НР (353 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (161 руб.): 41%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	9	9,5 1,64	7,86 1,03	86	15	71 9	0,15	1,35
8	ТЕР33-04-041-01 Постановл.Губернатора Хабаровск ая от 09.10.10 №119	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1 (1 ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-041-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-041-01 ОЗП=13,53; ЭМ=7,16; ЗПМ=13,53 НР (1144 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (527 руб.): 41%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	12	9,75 6,59	3,16	117	79	33	0,61	7,32
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2004г.						1901	358	1543 171		31,95
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						2282	429	1853 205		38,33
В том числе, справочно:										
МДС35 пр.1 г.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (По п. 1-						381	72	309 34		6,39
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						15382	5805	9577 2773		38,33
Накладные расходы						7634				
Сметная прибыль						3617				
Итого по разделу 1 Демонтажные работы Ф-2						26533				38,33
Раздел 2. Монтажные работы Ф-2										
9	ТЕР33-04-016-02 Постановл.Губернатора Хабаровск ая от 09.10.10 №119	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,35-10 кВ по трассе: одностроенных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=13,53; ЭМ=5,63; ЗПМ=13,53 НР (457 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (211 руб.): 41%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	58,52 4,78	53,76 8,21	117	10	107 16	0,44	0,88

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР33-04-016-06 Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 N119	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР33-04-016-06 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-016-06 ОЗП=13,63; ЗМ=5,85; ЗПМ=13,63 НР (100 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (50 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	1	18,19 3,24	14,95 2,74	18	3	15 3	0,3	0,3
11	ТЕР33-04-003-02 ИЗ-1/Договор Гостехозстр от 07.11.13 №4181/С	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) (Прил. 33.4 п.3 «При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,82; ТЗ=0,82) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР33-04-003-02 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-003-02 ОЗП=13,63; ЗМ=4,88; ЗПМ=13,63; МАГ=4,7 НР (1915 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (882 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	1	461,86 85,76	365,43 27,3	462	85	365 27	7,268	7,27
12	ТЕР33-04-003-01 Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 N119	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) (Прил. 33.4 п.3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,84; ТЗ=0,84) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=13,63; ЗМ=4,91; ЗПМ=13,63; МАГ=4,7 НР (5752 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (2068 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	7	204,2 37,44	155,50 11,45	1429	262	1035 80	3,192	22,34
13	ТЕР33-04-016-02 Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 N119	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР33-04-016-02 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=13,63; ЗМ=5,63; ЗПМ=13,63 НР (1577 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (227 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	7	58,52 4,76	53,76 8,21	410	33	377 57	0,44	3,08
14	ТЕР33-04-016-05 Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 N119	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР33-04-016-05 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-016-05 ОЗП=13,63; ЗМ=5,63; ЗПМ=13,63 НР (514 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (233 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	7	15,78 2,7	13,08 2,39	110	13	91 17	0,25	1,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТСЦ-113-8097 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Эмаль ПФ-115 черная (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-113-8097 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-113-8097 Эмаль ПФ-115 черная МАТ=2,43	0,002	28808,71		58				
16	ТСЦ-403-1943 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22.5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-1943 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-403-1943 Стойки опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22.5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг (серия 3.407.1-143 вып. 7) МАТ=6,5	9	1633,59		14702				
17	ТЕР33-04-008-03 Поступил в Губернел. Хазар. кр ая обл 09.10.10 И119	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 огорах) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-008-03 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕР33-04-008-03 ОЗП=13,63; ОМ=5,4В; ЗПМ=13,63; МАТ=1,39 НР (2757 руб.): 80%-105%*0,85 от ФОТ СП (1279 руб.): 41%=60%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,32	1136,34 424,38	709,35 87,92	363	136	227 28	34,9	11,17
18	ТСЦ-502-0843 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2А 3х50+1х70-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-502-0843 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-502-0843 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0 МАТ=1,89	0,33	57018,67		18816				
19	ТСЦ-111-3165 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-111-3165 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) МАТ=2,32		1310,85		1311				
20	ТСЦ-111-3170 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-111-3170 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-111-3170 Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП) МАТ=0,59	23	8,09		180				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТСЦ-111-3141 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Поддерживающий зажим ES 1500.E (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-111-3141 Индекс 2 кв 2015 г. к ТСЦ-111-3141 Комплект поддерживающей подвески (СИП) ES 1500E МАТ=1,85	7	234,51		1642				
22	ТСЦ-111-0142 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Зажим анкерный (СИП) РА 1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-111-0142 Индекс 2 кв 2015 г. к ТСЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) РА 1500 МАТ=1,34	2	133,1		266				
23	ТСЦ-111-3161 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Хомут стяжной (СИП) E778 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2031 Индекс 2 кв 2015 г. к ТСЦ-101-2031 Хомуты МАТ=1,47	28	2,7		76				
24	ТСЦ-111-3254 И1. Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 20.01.12 №2	Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 25-150 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-111-3254 Индекс 2 кв 2015 г. к ТСЦ-111-3254 Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 16-150 МАТ=2,01	4	10,54		43				
25	ТСЦ-111-3210 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 06.10.10 №119	Соединительный зажим для нейтрали MJPT 70N (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-111-3210 Индекс 2 кв 2015 г. к ТСЦ-111-3210 Зажим соединительный изолирующий (СИП) MJPT 54 N МАТ=2,10	1	88,93		89				
26	ТЕР33-04-013-01 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 (1 ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-013-01 Индекс 2 кв 2015 г. к ТЕР33-04-013-01 ОЗП=13,83; ЭМ=5,33; ЗПМ=13,33 НР (6130 руб.): 83%=105%*0,65 от ФОТ СП (2852 руб.): 11%=50%*0,65 от ФОТ	12	91,88 20,9	70,78 9,25	1100	251	843 111	1,74	20,88
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						41198	799	3120 339		67,67
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к лотам						43061	1102	4660 509		93,38
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 9, 13, 10-12, 14, 17, 26)						899	120	780 85		10,1505
МДС35 пр.1 т.1 п.5 _Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 9, 13, 10-12, 14, 17, 26)						964	184	780 65		15,564

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						178172	14910	24560 6388		93,38
Накладные расходы						19400				
Сметная прибыль						8837				
Итого по разделу 2 Монтажные работы Ф-2						206509				93,38
Раздел 3. Повторное заземление										
27	ТЕР01-01-009-24 <i>Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 №19</i>	Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,25 м ³ , группа грунтов: 3 (100С мЗ грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i> ТЕР01-01-009-24 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-01-009-24 ОЗП=13,53; ЗМ=5,81; ЗПМ=13,53 НР 01%=95%*0,85 от ФОТ СП 34%=50%*(0,85*5,81) от ФОТ	0,0001	6201,84	6201,84 1097,04			1		
28	ТЕР33-04-015-01 <i>Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 №19</i>	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i> ТЕР33-04-015-01 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-015-01 ОЗП=13,53; ЗМ=5,12; ЗПМ=12,53; МАТ=3,94 НР (12 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (8 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,05	40,73 20,13	18,9	2	1		1,8	0,09
29	ТСЦ-204-0003 <i>Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 №19</i>	Горячекатаная арматурная сталь диаметром 10 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i> ТСЦ-204-0003 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТСЦ-204-0003 Горячекатаная арматурная сталь класса А-1, диаметром 10 мм МАТ=4,02	0,000509	11382		4				
30	ТЕР33-03-004-02 <i>Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 №19</i>	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (1 заземлитель) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i> ТЕР33-03-004-02 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-03-004-02 ОЗП=13,53; ЗМ=4,8; ЗПМ=13,53; МАТ=3,72 НР (133 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (61 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	1	11,22 7,62	3,18	11	8	3	0,68	0,68
31	ТСЦ-204-0006 <i>Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 №19</i>	Горячекатаная арматурная сталь диаметром 16 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i> ТСЦ-204-0006 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТСЦ-204-0006 Горячекатаная арматурная сталь класса А-1, диаметром 16-18 мм МАТ=3,75	0,00474	10353		49				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР01-01-033-03 Хорошевск., Губернск. Хабер, кр ая от 09.10.10 №119	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.). группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-033-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-01-033-03 ОЗП=13,53; ЗМ=6,48; ЗПМ=13,53 НП 81%=95%*0,85 от ФОТ СП 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0001	769,85	769,85 177,16					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						67	9	6		0,77
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						72	12	7		1,06
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,16; ЗМ=1,26; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 30)						2	1	1		0,102
МДС35 пр.1 т 1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз.						3	2	1		0,156
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						399	163	36		1,06
Накладные расходы						145				
Сметная прибыль						67				
Итого по разделу 3 Повторное заземление						611				1,06
Раздел 4. Подрезка крон деревьев										
33	ВУЕР_РС-5-1 плот 15000	Обрезка крон деревьев (1 дерево) (Работный коэффициент тех. часть п.1,14 ОЗП=1,6 (1-й уровень); Поправочный коэффициент тех. часть таблицы 3 п 20 ЗМ=1,22 (1-й уровень); п в таб.5.1 Территория поселков ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2 (2-й уровень); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01 02 099-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01 02 099-01 ОЗП=13,53; ЗМ=6,48; ЗПМ=13,53 НП (5349 руб.) 192% от ФОТ СП (1859 руб.), 60% от ФОТ	10	116,63 22,91	93,12	1160	229	931	0,72	7,2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1160	229	931		7,2
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						6319	3098	3221		7,2
Накладные расходы						5948				
Сметная прибыль						1859				
Итого по разделу 4 Подрезка крон деревьев						14126				7,2
Раздел 5. Погрузо-разгрузочные работы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТССЦпг01-01-01-008 Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонжа плотничный, шпал (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-008 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг01-01-01-008 ЭМ=9,29 НР 0%=0%*0,65 от ФОТ СИ 0%=-0%*0,8 от ФОТ	3,33	13,32	13,32	44		44		
35	ТССЦпг03-01-01-020 Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 20 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-01-01-020 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг03-01-01-020 ЭМ=7,43 НР 0%=0%*0,65 от ФОТ СИ 0%=-0%*0,8 от ФОТ	3,33	18,67	18,67	62		62		
36	ТССЦпг01-01-02-008 Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонжа плотничного, шпал (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-02-008 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг01-01-02-008 ЭМ=9,29 НР 0%=0%*0,65 от ФОТ СИ 0%=-0%*0,8 от ФОТ	3,33	13,32	13,32	44		44		
37	ТССЦпг01-01-01-045 Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей Провод АС-35, (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-045 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг01-01-01-045 ЭМ=9,33 НР 0%=0%*0,65 от ФОТ СИ 0%=-0%*0,8 от ФОТ	0,087	21,8	21,8	2		2		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТССЦпг03-02-01-020 Приказ Министров России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 20 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-01-020 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг03-02-01- 020 ЭМ=7,17 НР 0%-0%*0.85 от ФОТ СП 0%-0%*0.8 от ФОТ	0,087	33,91	33,91	3		3		
39	ТССЦпг01-01-02-045 Приказ Министров России от 14.03.14 №87/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках, прочих материалов, деталей Провод АС-35, (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-02-045 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг01-01-02- 045 ЭМ=8,13 НР 0%-0%*0.85 от ФОТ СП 0%-0%*0.8 от ФОТ	0,087	17,1	17,1	1		1		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						156		156		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						1328		1328		
Итого по разделу 5 Погрузо-разгрузочные работы						1328				
Раздел 6. Погрузо-разгрузочные работы, перевозка новых материалов										
40	ТССЦпг03-01-01-015 Приказ Министров России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-01-01-015 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг03-01-01- 015 ЭМ=7,43 НР 0%-0%*0.85 от ФОТ СП 0%-0%*0.8 от ФОТ	6,75	17	17	115		115		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТССЦпр03-02-02-015 Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км II класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр03-02-02-015 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпр03-02-02- 015 ОМ=7,17 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,286	35,56	35,56	10			10	
42	ТССЦпр01-01-01-045 Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр01-01-01-045 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпр01-01-01- 045 ОМ=9,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,014	21,8	21,8					
43	ТССЦпр03-02-02-035 Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 35 км II класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр03-02-02-035 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпр03-02-02- 035 ОМ=7,17 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,014	52,91	52,91	1			1	
44	ТССЦпр01-01-02-045 Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр01-01-02-045 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпр01-01-02- 045 ОМ=8,13 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,014	17,1	17,1					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г						126			126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						933		933		
Итого по разделу 6 Погрузо-разгрузочные работы, перевозка новых материалов						933				
Раздел 7. Материалы										
45	МосКомплетация Прайс-лист 4 квартал 2014	Кронштейн анкерный CS 10.3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004-ЛС/08 от 08.02.2015 МАТ=7,17	2	20		58				
46	ЗАО Агроэнергокомплект Прайс-лист 4 квартал 2014	Зажим ответвительный Р616R (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004-ЛС/08 от 08.02.2015 МАТ=7,17	24	18,12		387				
47	компания Союзэнергострой Прайс-лист 4 квартал 2014	Крепление укоса У-4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004-ЛС/08 от 08.02.2015 МАТ=7,17	1	78,79		79				
48	Компания ЭТМ Прайс-лист 2 квартал 2015	Бутель NB20 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004-ЛС/08 от 08.02.2015 МАТ=7,17	5	4,36		22				
49	Компания ЭТМ Прайс-лист 2 квартал 2015	Зажим Р 70 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004-ЛС/08 от 08.02.2015 МАТ=7,17	4	66,11		264				
50	Компания ЭТМ Прайс-лист 2 квартал 2015	Ответвительный зажим Р 72 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004-ЛС/08 от 08.02.2015 МАТ=7,17	2	28,45		57				
51	Производственная компания «МеталлЭнерго Северо-Запад» Прайс-лист 2 квартал 2015	Заземляющий проводник ЗП6 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004-ЛС/08 от 08.02.2015 МАТ=7,17	1	15,34		15				
52	Торговый дом Кабель ресурс Прайс-лист 2 квартал 2015	Анкерный кронштейн СА 16 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004-ЛС/08 от 08.02.2015 МАТ=7,17	22	6,44		142				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г						1024				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						7342				
Итого по разделу 7 Материалы						7342				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						45632	1395	5681 510		107,59
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к котогам						47861	1772	7753 714		139,97
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						209875	23976	35855 9662		139,97
Накладные расходы						33129				
Сметная прибыль						14380				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						239036				132,77
Итого Монтажные работы						4222				
Итого Прочие затраты						14126				7,2
Итого						257384				139,97
В том числе:										
Материалы						146244				
Машины и механизмы						39655				
ФОТ						33638				
Накладные расходы						33129				
Сметная прибыль						14380				
Итого СМР для расчета лимитированных затрат						243258				
Доставка рабочих и техники к месту производства работ						3121				
Итого						246379				
Итого с прочими затратами (14 :25)						260535				
Непредвиденные затраты 3%						7816				
Итого с непредвиденными						268320				
Дефлятор 4,45%						11940				
ВСЕГО по смете						280260				139,97

Составил Инженер ПТС ЦЭС:  Е.В.Панфилова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил Инженер ПТС ЦЭС:  Е.Л.Ияткова
(должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ совхоз Горовский ж/массив ТП 0101 (Инв. №НВ008454). Замена опор, демонтаж-монтаж провода.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость 478,027 тыс. руб.

строительных работ 422,060 тыс. руб.

монтажных работ 18,566 тыс. руб.

Средства на оплату труда 58,413 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 251,51 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2015 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ТЕР33-04-042-05 Поспелов, Губенко, Хазар, кр ал см 09-10-10 Н1:9	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одноствечных с подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР33-04-042-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-042-05 ОЗП=13,63; ЭМ=4,79; ЗИМ=13,53 НР (315 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ ОП (421 руб.): 41%=60%*(0.85*0.81) от ФОТ	1	365,77 31,71	334,06 31,71	366	32	334 32	2,64	2,64
2	ТЕР33-04-042-04 Поспелов, Губенко, Хазар, кр ал см 09-10-10 Н1:9	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одноствечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР33-04-042-04 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-042-04 ОЗП=13,63; ЭМ=4,61; ЗИМ=12,53 НР (4372 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ ОП (2014 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ	10	20198 14,89	187,09 15,27	2020	149	1871 153	1,24	12,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР33-04-042-01 <i>ИЗ-Привоз Габаровск от 07.11.13 №418/П</i>	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ. без приставок одноствячных (1 опора) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-042-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-042-01 ОЗП=13,53; ЗМ=1,72; ЗПМ=13,53 НР (699 руб.): 83%=105%*0,85 от ФОТ СП (372 руб.): 41%=60%*0,85*0,8 от ФОТ</i>	3	90,42 9,73	80,69 6,46	271	29	242 19	0,81	2,43
4	ТЕР33-04-016-01 <i>Постановл.Губернц.Хабар.кр ая от 09.10.10 №116</i>	Вывоз конструкций и материалов опор ВЛ 0,38- 10 кВ по трассе: одноствячных деревянных опор (1 опора) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-016-01 ОЗП=13,53; ЗМ=5,84; ЗПМ=13,53 НР (243 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (368 руб.): 41%=60%*0,85*0,8 от ФОТ</i>	12	15,33 2,48	12,85 2,38	184	30	154 28	0,23	2,76
5	ТЕР33-04-016-02 <i>Постановл.Губернц.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119</i>	Вывоз конструкций и материалов опор ВЛ 0,38- 10 кВ по трассе: одноствячных железобетонных опор (1 опора) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=13,53; ЗМ=5,53; ЗПМ=13,53 НР (675 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (311 руб.): 41%=60%*0,85*0,8 от ФОТ</i>	3	72,67 5,47	67,2 10,26	218	18	202 31	0,506	1,52
6	ТЕР33-04-016-04 <i>Постановл.Губернц.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119</i>	Вывоз конструкций и материалов опор ВЛ 0,38- 10 кВ по трассе: приставок железобетонных (1 опора) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-04 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-016-04 ОЗП=13,53; ЗМ=5,85; ЗПМ=13,53 НР (2301 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (1060 руб.): 41%=60%*0,85*0,8 от ФОТ</i>	11	66,69 5,09	61,6 9,4	734	58	676 103	0,4715	5,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР33-04-016-06 Постановл.Губернатора Хабаровск.края от 08.10.10 N119	Вывоз конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ГЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-06 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-016-06 ОЗП=13,53; ЗМ=5,85; ЗПМ=13,53 НР (109 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (60 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	1	22,41 3,73	18,68 3,43	22	4	13 3	0,345	0,85
8	ТЕР33-04-016-05 Постановл.Губернатора Хабаровск.края от 08.10.10 N119	Вывоз конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ГЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-016-05 ОЗП=13,53; ЗМ=5,85; ЗПМ=13,53 НР (114 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (527 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	13	19,46 3,11	16,35 2,98	253	40	213 39	0,2875	3,74
9	ТЕР33-04-040-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418ГС	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-040-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-040-01 ОЗП=13,53; ЗМ=5,4; ЗПМ=13,53 НР (6394 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (2045 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	23	54,46 14,1	40,38 5,14	1253	324	920 118	1,27	29,21
10	ТЕР33-04-040-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418ГС	Демонтаж: одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-040-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-040-02 ОЗП=13,53; ЗМ=5,35; ЗПМ=13,53 НР (330 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (151 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	9	9,5 1,64	7,86 1,03	85	15	71 9	0,15	1,35
11	ТЕР33-04-041-02 Постановл.Губернатора Хабаровск.края от 09.10.10 N119	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 (1 ответвлении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-041-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-041-02 ОЗП=13,53; ЗМ=7,15; ЗПМ=13,53 НР (1746 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (801 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	17	10,29 7,13	3,16	175	121	54	0,88	11,22

Линейный ввод

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРм08-02-144-05 <i>Постановл. Губернатор. Хабаров. кра. от 09.10.10 N119</i>	Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки: ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕРм08-02-144-05 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕРм08-02-144-05 ОЗП=13,62; МАТ=13,68 НР (44 руб.): 81%=86%*0,83 от ФОТ СП (28 руб.): 52%=55%*0,8 от ФОТ	0,04	72,24 72,24		3	3		5,87	0,23
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						5585	819	4766; 535		73,04
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						6703	983	5720; 644		87,65
В том числе, справочно:										
МДС35 пр.1 т.1 п.5. "Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1						1118	164	953; 107		14,608
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						42668	13301	20367; 8714		87,65
Накладные расходы						18589				
Сметная прибыль						9032				
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						71289				87,65
Раздел 2. Монтажные работы Ф-2										
13	ТЕР33-04-016-02 <i>Постановл. Губернатор. Хабаров. кра. от 09.10.10 N119</i>	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР33-04-016-02 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=13,53; ЭМ=5,53; ЗПМ=13,53 НР (457 руб.): 83%=105%*0,85 от ФОТ СП (211 руб.): 41%=50%*0,85*0,8 от ФОТ	2	59,52 4,76	53,76 8,21	117	10	137; 16	0,44	0,88
14	ТЕР33-04-016-06 <i>Постановл. Губернатор. Хабаров. кра. от 09.10.10 N119</i>	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР33-04-016-06 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-016-06 ОЗП=13,53; ЭМ=5,53; ЗПМ=13,53 НР (109 руб.): 83%=105%*0,85 от ФОТ СП (60 руб.): 41%=50%*0,85*0,8 от ФОТ	1	18,19 3,24	14,95 2,74	18	3	15; 3	0,3	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР33-04-003-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) (Прил.33.4 п.3.4)При установке железобетонных опор с крюками, скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,92; ТЗ=0,92; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-003-02 ОЗП=13,53; ЭМ=4,68; ЗПМ=13,53; МАТ=4,7 НР (1915 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СН (352 руб.): 41%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1	461,86 85,26	365,43 27,3	462	65	365, 27	7,268	7,27
16	ТЕР33-04-003-01 Постановл.Губернатора Хабаровск ая от 09.10.10 №119	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) (Прил.33.4 п.3.4)При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,94; ТЗ=0,94; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=13,53; ЭМ=4,81; ЗПМ=13,53; МАТ=4,7 НР (2493 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СН (1148 руб.): 41%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ	3	204,2 37,44	155,59 11,45	213	112	467, 34	3,192	9,58
17	ТЕР33-04-016-02 Постановл.Губернатора Хабаровск ая от 09.10.10 №119	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=13,53; ЭМ=5,63; ЗПМ=13,53 НР (675 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СН (311 руб.): 41%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ	3	58,52 4,70	53,76 8,21	176	14	162, 25	0,44	1,32
18	ТЕР33-04-016-05 Постановл.Губернатора Хабаровск ая от 09.10.10 №119	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-016-05 ОЗП=13,53; ЭМ=5,86; ЗПМ=13,53 НР (265 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СН (122 руб.): 41%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ	3	15,78 2,7	13,08 2,39	47	8	39, 7	0,25	0,75
19	ТСЦ-403-1943 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-1943 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-403-1943 Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) МАТ=0,5	5	1633,59		8168				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТСЦ-113-8097 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/С	Эмаль ПФ-115 черная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-113-8097 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-113-8097 Эмаль ПФ-115 черная МАТ=2,43	0,005	28808,71		144				
Установка укосов										
21	ТЕР33-04-003-01 Постановл.Губернатора Хабаровск ая от 09.10.10 №115	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с тросами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=13,53; ОМ=4,91; ЗПМ=13,53; МАТ=4,7 НР (2854 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (1310 руб.): 41%=60%*(0,85*0,6) от ФОТ	3	211,33; 44,57	165,59; 11,45	634	134	467; 34	3,8	11,4
22	ТЕР33-04-016-02 Постановл.Губернатора Хабаровск ая от 09.10.10 №119	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=13,53; ОМ=5,63; ЗПМ=13,53 НР (674 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (311 руб.): 41%=60%*(0,85*0,6) от ФОТ	3	58,52; 4,76	53,76; 8,21	178	14	162; 25	0,44	1,32
23	ТЕР33-04-016-05 Постановл.Губернатора Хабаровск ая от 09.10.10 №119	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-016-05 ОЗП=13,53; ОМ=4,95; ЗПМ=13,53 НР (265 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (122 руб.): 41%=60%*(0,85*0,6) от ФОТ	3	15,78; 2,7	13,08; 2,39	47	8	39; 7	0,25	0,75
24	ТСЦ-403-1943 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/С	Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407 1-143 вып. 7) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-1943 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-403-1943 Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407 1-143 вып. 7) МАТ=5,5	3	1633,58		4901				
Подвеска провода										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР33-04-008-03 Постановл. Губернатор. Хабаровск от 09.10.10 №119	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР33-04-008-03 Индекс 1 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-008-03 ОЗП=13,53; ЗМ=5,98; ЗПМ=13,53; МАТ=1,09 НР (6226 руб.): 83%=105%*0,85 от ФОТ СП (2688 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,725	1135,34 424,38	709,35 87,92	817	300	511 63	34,9	25,13
26	ТСЦ-502-0843 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2А 3х50+1х70-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТСЦ-502-0843 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТСЦ-502-0843 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0 МАТ=1,83	0,715	57318,67		41053				
27	ТСЦ-502-0875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТСЦ-502-0875 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТСЦ-502-0875 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 МАТ=2,95	0,04	10547,83		422				
28	ТЕР33-04-013-01 Постановл. Губернатор. Хабаровск от 09.10.10 №119	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 (1 ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР33-04-013-01 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-013-01 ОЗП=13,53; ЗМ=5,35; ЗПМ=13,53 НР (12908 руб.): 83%=105%*0,85 от ФОТ СП (6407 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	27	91,68 20,9	70,73 9,25	2475	564	1911 250	1,74	46,98
29	ТСЦ-502-0875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТСЦ-502-0875 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТСЦ-502-0875 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 МАТ=2,95	0,48	10547,83		5063				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТСЦ-111-0142 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Зажим анкерный (СИП) РА 1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-111-0142 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) РА 1500 МАТ=1,34	10	133,1		1331				
31	ТСЦ-111-3165 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-111-3165 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) МАТ=2,32	2	1310,85		2622				
32	ТСЦ-111-3170 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-111-3170 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-111-3170 Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП) МАТ=0,59	49	8,09		395				
33	ТСЦ-111-3181 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Хомут стяжной (СИП) E778 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2091 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-101-2091 Хомуты МАТ=1,47	68	2,7		178				
34	ТСЦ-111-3141 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Поддерживающий зажим ES 1500.E (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-111-3141 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-111-3141 Комплект промежуточных подвески (СИП) ES 1500E МАТ=1,85	16	234,51		3752				
35	ТСЦ-111-0145 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Зажим анкерный (СИП) DN 123 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-111-0145 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-111-0145 Зажим анкерный (СИП) DN 123 МАТ=1,06	54	38,24		2065				
36	ТСЦ-111-0139 И1 Постановл.Губернатор.Хабар.об. от 26.01.12 №2	Зажим оствствительный с прокалыванием изоляции (СИП) P 645 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМО8-02-150-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРМО8-02-150-01 ОЗП=12,53; ЗИМ=5,06; ЗПИ=12,53; МАТ=1,93	53	47,77		2771				
37	ТСЦ-509-2689 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС Примечательно	Плашечный зажим SO 35 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1408 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-509-1408 Зажим анкерный марки SO 158.1 МАТ=1,38	4	63,89		256				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТСЦ-111-0153 Ит. Постановл. Губернатор. Хабаров. кра от 28.01.12 №7	Зажим анкерный (СИП) SO 157.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТСЦ-111-0153 Индекс 1 кв. 2015 г. к ТСЦ-111-0153 Зажим анкерный (СИП) SO 157.1 МАТ=2,28	4	59,62		238				
39	ТСЦ-111-3244 Постановл. Губернатор. Хабаров. кра от 09.10.10 №119	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) СРТАУ 50 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТСЦ-111-3244 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТСЦ-111-3244 Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) СРТАУ 50 МАТ=1,14	4	112,31		449				
Линейный ввод										
40	ТЕР33-04-008-03 Постановл. Губернатор. Хабаров. кра от 09.10.10 №119	Подводка изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР33-04-008-03 Индекс 1 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-008-03 ОЗП=13,03; ЭМ=5,98; ЗПМ=13,53; МАТ=1,39 (1 км (381 руб.); 89%=100%*(0,65 от ФОТ СР (166 руб.); 41%=60%*(0,95 от 8) от ФОТ	0,04	1135,34 424,36	709,35 87,92	45	17	23 4	34,9	1.4
41	ТСЦ-502-0845 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №416/ГС	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х54,8-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТСЦ-502-0845 Индекс 1 кв. 2015 г. к ТСЦ-502-0845 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х54,8-0,6/1,0 МАТ=2,35	0,0418	64446,42		2694				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						82130	1275	4273 485		107,08
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						84753	1761	6413 747		147,8
В том числе, справочно:										
МДС36-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 13, 17, 22, 14-16, 21, 18, 23, 25, 40, 28)						1261	191	1368 124		16,062
МДС36 пр.1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 13, 17, 22, 14-16, 21, 18, 23, 25, 40, 28)						1365	253	1059 124		24,832
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						270845	23627	34197 19108		147,8
Накладные расходы						30202				
Сметная прибыль						13813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 2 Монтажные работы Ф-2						314760				147,8
Раздел 3. Повторное заземление										
42	ТЕР01-01-009-24 Постановл.Губернатора Хабаровск ая от 09.10.10 N119	Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-009-24 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-01-009-24 ОЗП=13,53; ЗМ=5,81; ЗПМ=12,53 НР 81%-95%*0,85 от ФОТ СП 34%-50%*0,65*0,5 от ФОТ	0,0004	6201,84	6201,84 1397,04	2			2	
43	ТЕР33-04-015-01 Постановл.Губернатора Хабаровск ая от 09.10.10 N119	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-015-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-015-01 ОЗП=13,53; ЗМ=8,12; ЗПМ=13,53; МАТ=3,64 НР (1421 руб.): 88%-105%*0,65 от ФОТ СП (635 руб.): 41%-60%*0,85*0,5 от ФОТ	4,2	40,73 20,16	18,9	171	86	79	1,6	7,56
44	ТСЦ-204-0003 Постановл.Губернатора Хабаровск ая от 09.10.10 N119	Горячекатаная арматурная сталь диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-204-0003 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-204-0003 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм МАТ=4,02	0,0259	11383		295				
45	ТЕР33-03-004-02 Постановл.Губернатора Хабаровск ая от 09.10.10 N119	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (1 заземлитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-03-004-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-03-004-02 ОЗП=13,53; ЗМ=4,8; ЗПМ=13,53; МАТ=3,72 НР (771 руб.): 89%-105%*0,85 от ФОТ СП (355 руб.): 41%-60%*0,85*0,5 от ФОТ	6	11,22 7,62	3,18	67	46	19	0,68	4,08
46	ТСЦ-101-2542 Постановл.Губернатора Хабаровск ая от 09.10.10 N119	Сталь угловая 60х60 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2542 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-101-2542 Сталь угловая 60х60 мм МАТ=4,96	0,0549	7070,85		388				
47	ТЕР01-01-033-03 Постановл.Губернатора Хабаровск ая от 09.10.10 N119	Засыпка траншей и котлованов с перемешиванием грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-033-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-01-033-03 ОЗП=13,53; ЗМ=6,16; ЗПМ=13,53 НР 81%-95%*0,85 от ФОТ СП 34%-50%*0,65*0,5 от ФОТ	0,0004	769,85	769,85 177,16					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						923	131	100		11,64
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						1026	182	152		16,06
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 42-43, 45)						46	20	25		1,746
МДС35 п.1.1.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 42-43, 45)						57	30	25		2,676
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						6495	2463	890		16,06
Накладные расходы						2192				
Сметная прибыль						1010				
Итого по разделу 3 Повторное заземление						9697				16,06
Раздел 4. Погрузо-разгрузочные работы, транспортировка демонтированных материалов										
48	ТССЦпр01-01-01-008 <i>Приказ Министров России от 14.03.14 №97/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТССЦпр01-01-01-008 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпр01-01-01-008 ЭМ=9,29 НР 0%-0%*0,85 от ФОТ СП 0%-0%*0,8 от ФОТ	4,08	13,32	13,32	54		54		
49	ТССЦпр01-01-01-003 <i>Приказ Министров России от 14.03.14 №97/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТССЦпр01-01-01-003 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпр01-01-01-003 ЭМ=9,42 НР 0%-0%*0,85 от ФОТ СП 0%-0%*0,8 от ФОТ	5,19	13,11	13,11	68		68		
50	ТССЦпр03-01-01-015 <i>Приказ Министров России от 14.03.14 №97/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 15 км 1 класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТССЦпр03-01-01-015 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпр03-01-01-015 ЭМ=7,43 НР 0%-0%*0,85 от ФОТ СП 0%-0%*0,8 от ФОТ	9,27	17	17	158		158		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ТССЦп01-01-02-008 <i>Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, пополамке плотничного, шпал (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной):</i> ТССЦп01-01-02-008 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦп01-01-02-008 ЭМ=9,26 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4,08	13,32	13,32	54		54		
52	ТССЦп01-01-02-003 <i>Приказ Министра России от 14.03.14 №87/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной):</i> ТССЦп01-01-02-003 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦп01-01-02-003 ЭМ=9,42 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	5,19	13,11	13,11	68		68		
53	ТССЦп01-01-01-045 <i>Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей Провод АС-35 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной):</i> ТССЦп01-01-01-045 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦп01-01-01-045 ЭМ=9,33 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,5121	21,8	21,8	7		7		
54	ТССЦп03-02-01-015 <i>Приказ Министра России от 14.03.14 №87/пр</i>	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км 1 класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной):</i> ТССЦп03-02-01-015 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦп03-02-01-015 ЭМ=7,17 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,3121	30,23	30,23	9		9		

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ТССЦп01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей Провод АС-35, (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦп01-01-02-045 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦп01-01-02- 045 3М=8,13 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,312	17,1	17,1	5		5		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						423		423		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						3631		3631		
Итого по разделу 4 Погрузо-разгрузочные работы, транспортировка демонтированных материалов						3631				
Раздел 5. Материалы										
56	МосКомплетация Прайс- лист 2 квартал 2015	Кронштейн анкерный CS 10 3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004- ДС/06 от 06.02.2015 МАТ=7,17	9	29		261				
57	Компания ЭТМ Прайс- лист 2 квартал 2015	Бугель NB20 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004- ДС/06 от 06.02.2015 МАТ=7,17	10	4,36		83				
58	Компания ЭТМ Прайс- лист 2 квартал 2015	Ответвительный зажим Р 72 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004- ДС/06 от 06.02.2015 МАТ=7,17	6	28,45		171				
59	Торговый дом Кабель- ресурс Прайс-лист 2 квартал 2015	Анкерный кронштейн СА 16 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004- ДС/06 от 06.02.2015 МАТ=7,17	54	6,44		348				
60	Компания ЭТМ Прайс- лист 2 квартал 2015	Ответвительный зажим РС 481 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004- ДС/06 от 06.02.2015 МАТ=7,17	24	59		1419				
61	Компания «ГринЭнергоСнаб»Пра йс-лист 2 квартал 2015	Устройство для закорачивания M6D (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004- ДС/06 от 06.02.2015 МАТ=7,17	1	962,7		963				
62	Компания «ГринЭнергоСнаб»Пра йс-лист 2 квартал 2015	Устройство заземления типа MaT (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004- ДС/06 от 06.02.2015 МАТ=7,17	1	1063,66		1073				


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	компания Союзэнергострой Прайс-лист 2 квартал 2015	Крепление укоса У-3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004- ПС/08 от 06.02.2015 МАТ=7,17	4	78,79		315				
64	Компания Экобетонстрой Прайс- лист 2 квартал 2015	Труба гофрированная, металлическая d=60мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004- ПС/08 от 06.02.2015 МАТ=7,17	10	5,06		51				
65	Компания ЭТМ Прайс- лист 2 квартал 2015	Зажим ответственный N 640 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004- ПС/08 от 06.02.2015 МАТ=7,17	8	35,29		282				
66	Компания ЭТМ Прайс- лист 2 квартал 2015	Зажим Р 70 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004- ПС/08 от 06.02.2015 МАТ=7,17	12	66,11		793				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						3753				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						41249				
Итого по разделу 5 Материалы						41249				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						94814	2228	3582 1030		191,76
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						98661	2926	12708 1391		251,51
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						364687	39591	68084 18822		251,51
Накладные расходы						51984				
Сметная прибыль						23955				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						422060				251,23
Итого Монтажные работы						18566				0,28
Итого						440626				251,51
В том числе:										
Материалы						257012				
Машины и механизмы						68084				
ФОТ						58473				
Накладные расходы						51984				
Сметная прибыль						23955				
Доставка рабочих к месту производства работ						8061				
Итого						440687				
Непредвиденные затраты 2%						8974				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с непредвиденными						457861				
Дефлятор 4,45%						20366				
ВСЕГО по смете						478027				251,51

Составил Инженер ПТС ЦЭС :  Е.В.Панфилова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер ПТС ХЭС.  Е.И.Пятакова
(должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ от оп. №50/7 ф-2 ПС "Ракитное" к ТП-1101 (Инв. №НВ036808). Установка опор, вырубка деревьев.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость 168,453 тыс. руб.

Средства на оплату труда 13,031 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 59,29 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2015 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтажные работы										
1	ТЕР33-04-016-02 <i>Постановл. Губерн. Хабаров. кр. от 09.10.10 N119</i>	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР33-04-016-02 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=13,53; ЭМ=5,63; ЗПМ=13,53 НР (1686 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (777 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ	6	72,67 5,47	67,2 10,26	436	33	403 62	0,506	3,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР33-04-016-05 <i>Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119</i>	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-016-05 ОЗП=13,53; ЭМ=5,85; ЗПМ=13,53 НР (530 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (244 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	6	15,78 2,7	13,08 2,39	95	16	79 14	0,25	1,5
3	ТЕР33-04-003-01 <i>Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119</i>	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=13,53; ЭМ=4,91; ЗПМ=13,53; МАТ=4,7 НР (5672 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (2613 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	6	263,74 44,57	155,59 11,45	1582	267	934 69	3,8	22,8
4	ТСЦ-403-1944 <i>И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС</i>	Стойка опоры СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-1943 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-403-1943 Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) МАТ=6,5</i>	6	1930,59		11584				
5	ТСЦ-509-1067 <i>Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119</i>	Траверсы стальные ТМ-63 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-110-0211 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-110-0211 Траверсы стальные 2-штырные МАТ=5,45</i>	6	522		3132				
6	ТСЦ-110-0318 <i>И1. Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 26.01.12 N2</i>	Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-110-0318 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-110-0318 Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г МАТ=6,14</i>	18	46,59		839				
провод										
7	ВУЕР_РС-3-21 РЛ2ПР4ЯОО <i>Применительно</i>	Крепление существующего провода на устанавливаемых опорах (1 опора) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-150-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРм08-02-150-01 ОЗП=13,53; ЭМ=5,06; ЗПМ=13,53; МАТ=1,93 НР (2625 руб.): 192% от ФОТ СП (820 руб.): 60% от ФОТ</i>	6	100,75 16,81	78,72	605	101	472	0,86	5,16
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						18273	417	1888 145		32,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						19103	537	2598 219		42,9
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						120009	7266	13374 2964		42,9
Накладные расходы						10513				
Сметная прибыль						4454				
Итого по разделу 1 Монтажные работы :										
Итого Строительные работы						127714				37,74
Итого Прочие затраты						7262				5,16
Итого						134976				42,9
В том числе:										
Материалы						99369				
Машины и механизмы						13374				
ФОТ						10230				
Накладные расходы						10513				
Сметная прибыль						4454				
Итого по разделу 1 Монтажные работы						134976				42,9
Раздел 2. Повторное заземление										
8	ТЕР01-01-033-03 <i>Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР01-01-033-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-01-033-03</i> <i>ОЗП=13,53; ЭМ=6,46; ЗПМ=13,53</i> <i>НР 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,0006	769,85	769,85 177,16					
9	ТЕР33-04-015-01 <i>Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119</i>	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР33-04-015-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-015-01</i> <i>ОЗП=13,53; ЭМ=6,12; ЗПМ=13,53; МАТ=3,94</i> <i>НР (96 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (44 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,3	40,73 20,16	18,9	12	6	6	1,8	0,54
10	ТСЦ-204-0003 <i>Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119</i>	Горячекатаная арматурная сталь диаметром 10 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТСЦ-204-0003 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-204-0003</i> <i>Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм МАТ=4,02</i>	0,002	11382		23				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР33-03-004-02 <i>Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119</i>	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (1 заземлитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-03-004-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-03-004-02 ОЗП=13,53; ЭМ=4,8; ЗПМ=13,53; МАТ=3,72 НР (771 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (355 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ	6	11,22 7,62	3,18	67	46	19	0,68	4,08
12	ТСЦ-101-2542 <i>Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119</i>	Сталь угловая 50х50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2542 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-101-2542 Сталь угловая 50х50 мм МАТ=4,95	0,055	7070,85		389				
13	ТЕР01-01-009-24 <i>Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119</i>	Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-009-24 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-01-009-24 ОЗП=13,53; ЭМ=5,81; ЗПМ=13,53 НР (11 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (5 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0006	6201,84	6201,84 1097,04	4		4 1		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						495	52	29 1		4,62
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						531	72	45 1		6,37
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						3234	974	235 14		6,37
Накладные расходы						878				
Сметная прибыль						404				
Итого по разделу 2 Повторное заземление :						51				
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)										
Линии электропередачи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.27, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.27, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						4465				6,37
Итого						4516				6,37
В том числе:										
Материалы						2025				
Машины и механизмы						235				
ФОТ						988				
Накладные расходы						878				
Сметная прибыль						404				
Итого по разделу 2 Повторное заземление						4516				6,37
Раздел 3. Материалы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ООО Росэнерго-Чел Прайс-лист 1 кв 2015 год	Надставка ТС-2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004- ЛС/08 от 06.02.2015 МАТ=7,17	6	219,67		1318				
15	Березовский Завод Подстанция Прайс-лист 1 кв 2015 год	Вязка спиральная ВС.35/50 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004- ЛС/08 от 06.02.2015 МАТ=7,17	36	11,02		397				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1715				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						12297				
Итого по разделу 3 Материалы :										
Материалы						12297				
Итого						12297				
В том числе:										
Материалы						12297				
Итого по разделу 3 Материалы						12297				
Раздел 4. Вырубка угрожающих деревьев										
16	ТЕР01-02-099-06 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-06 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-099-06 ОЗП=13,53; ЭМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (203 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (92 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06	295,94 255,23	40,71	18	16	2	20,5	1,23
17	ТЕР01-02-100-06 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-06 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-100-06 ОЗП=13,53; ЭМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (331 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (151 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06	1360,28 207,94	1152,34 211,13	82	12	70 13	20,13	1,21
18	ТЕР01-02-101-07 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-07 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-101-07 ОЗП=13,53; ЭМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (699 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (319 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06	1068,76 908,85	159,91	64	55	9	80,5	4,83
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						164	83	81 13		7,27


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						238	115	123 19		10,02
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						2267	1556	711 257		10,02
Накладные расходы						1233				
Сметная прибыль						562				
Итого по разделу 4 Вырубка угрожающих деревьев :										
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.4, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						4062				10,02
Итого						4062				10,02
В том числе:										
Машины и механизмы						711				
ФОТ						1813				
Накладные расходы						1233				
Сметная прибыль						562				
Итого по разделу 4 Вырубка угрожающих деревьев						4062				10,02
Раздел 5. Погрузочные работы, транспортировка порубочных остатков										
19	ТССЦпг01-01-01-008 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-008 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг01-01-01-008 ЭМ=9,29 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4,6	13,32	13,32	61		61		
20	ТССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-030 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг03-21-01-030 ЭМ=6,76 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4,6	25,02	25,02	115		115		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						176		176		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						1344		1344		
Итого по разделу 5 Погрузочные работы, транспортировка порубочных остатков :										
Погрузо-разгрузочные работы						567				
Перевозка грузов автотранспортом						777				
Итого						1344				
В том числе:										
Машины и механизмы						1344				
Итого по разделу 5 Погрузочные работы, транспортировка порубочных остатков						1344				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						20823	552	2174		44,39
								159		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						21763	724	2942		59,29
								239		
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						139151	9796	15664		59,29
								3235		
Накладные расходы						12624				
Сметная прибыль						5420				
Итого по смете:										
						149933				54,13
Итого Строительные работы						7262				5,16
Итого Прочие затраты						157195				59,29
Итого										
В том числе:						113691				
Материалы						15664				
Машины и механизмы						13031				
ФОТ						12624				
Накладные расходы						5420				
Сметная прибыль						149933				
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат						2149				
Приказ №92-п от 17.10.2014г. О тарифе на прием ТБО на МПС "Северная" транспортировку и захоронение на полигон в район имени Лазо 0,96*2238,78										
						152082				
Итого						159344				
Итого с прочими затратами (7 262)						2948				
Непредвиденные затраты 1,85%						162292				
Итого с непредвиденными						6161				
Дефлятор 3,796%						168453				59,29
ВСЕГО по смете										

Составил: Инженер ПТС ЦЭС :  Е.В.Панфилова 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил Инженер ПТС ХЭС:  Е.Л.Пятакова
(должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Вяземский - Забайкальское ф. 11 Инв. № НВ 010051. Установка опор, укоса, монтаж РЛНД, подвеска провода.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость _____ 429,685 тыс. руб.

строительных работ _____ 227,910 тыс. руб.

монтажных работ _____ 3,234 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 24,070 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 106,55 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2015 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтажные работы										
Установка новой ж/б опоры одностоечной с одним подкосом										
1	ТЕР33-04-016-02 / подтоков Губарки. Кабл. ср ая от 09.10.10 №119	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) ТЕР33-04-016-02 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-016-02 ОП-13.53; ОМ- 5,63; ОПМ-13,53 ИР (903 руб.), 59%+105%*0,03 от ИР ОП (4*6 руб.) 41%+60%*0,65*0,8; от ФОТ	4	58,52 4,76	53,76 8,21	234	19	215 33	3,44	1,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР33-04-016-06 Постановл.Губерн.Хабар.края от 09.10.10 №119	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-06 индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-016-06 ОЗП=13,53; ЗМ=5,85; ЗПМ=13,53 НР (181 руб.); 89%=105%*0.86 от ФОР СП (63 руб.); 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОР	2	18,18 3,24	14,95 2,74	36	6	30 5	0,3	0,6
3	ТЕР33-04-003-02 Постановл.Губерн.Хабар.края от 09.10.10 №119	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-02 индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-003-02 ОЗП=13,53; ЗМ=4,88; ЗПМ=13,53; МАТ=4,7 НР (4082 руб.); 89%=105%*0.85 от ФОР СП (1181 руб.); 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОР	2	521,68 92,67	368,43 27,3	1043	185	731 55	7,9	15,8
4	ТСЦ-509-1067 Постановл.Губерн.Хабар.края от 09.10.10 №119	Траверсы стальные в ТМ-8 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-110-0211 индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-110-0211 Траверсы стальные 2-штырные МАТ=0,45	2	522		1044				
5	ТСЦ-110-0213 Постановл.Губерн.Хабар.края от 09.10.10 №119 Применительно	Хомут Х2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-110-0213 индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-110-0213 Хомут для крепления траверсы окрашенный МАТ=1,87	2	48,09		96				
6	ТСЦ-403-1945 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Стойка опоры СВ 105-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 59,06 кг/ (серия 3.407.1-143 Вып. 7) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-1945 индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-403-1945 Стойка опоры СВ 105-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 59,06 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) МАТ=6,78	4	2145,13		8581				
7	ТСЦ-110-0345 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Изоляторы пинейные подвесные стеклянные ПСД-70Е (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-110-0345 индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-110-0345 Изоляторы пинейные подвесные стеклянные ПСД-70Е МАТ=2,01	6	236,25		1412				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР33-02-013-05 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Установка стальных сварных траверс порталов массой до 0,2 т (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-02-013-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-02-013-05 ОЗП=13,53; ЗМ=4,23; ЗПМ=13,53; МАТ=4,8 НР (349 руб.); 89%=105%*0,65 от ФОТ СП (161 руб.); 41%=60%*(0,85*0,6) от ФОТ	0,03	3312,22 481,87	2621,4 203,44	59	14	79 6	36,7	1,1
9	ТСЦ-509-1067 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Приемная траверса для крепления кабеля на опоре (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-110-0211 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-110-0211 Траверсы стальные 2-штырьные МАТ=5,45	2	522		1044				
10	ТСЦ-110-0213 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Хомут для крепления траверс окрашенный (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-110-0213 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-110-0213 Хомут для крепления траверс окрашенный МАТ=1,87	2	46,03		96				
11	ТСЦ-110-0213 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 Применительно	Хомут Х2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-110-0213 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-110-0213 Хомут для крепления траверс окрашенный МАТ=1,87	4	48,09		192				
Установка подкоса к существующей опоре										
12	ТЕР33-04-016-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=13,53; ЗМ=5,63; ЗПМ=13,53 НР (229 руб.); 89%=105%*0,65 от ФОТ СП (105 руб.); 41%=60%*(0,95*0,6) от ФОТ	1	56,52 4,76	53,76 8,21	59	5	54 8	0,44	0,44
13	ТЕР33-04-016-05 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-016-05 ОЗП=13,53; ЗМ=5,85; ЗПМ=13,53 НР (96 руб.); 89%=105%*0,65 от ФОТ СП (44 руб.); 41%=60%*(0,85*0,6) от ФОТ	1	15,76 2,7	13,13 2,39	16	3	13 2	0,25	0,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР33-04-003-01 Постановл.Губернат.Ха бар.края от 09.10.10 N119 Применительно	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок: одностоечных (Установка одностоечного ж/б подкоса к существующей опоре №103 для изменения угла тяжения провода). (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). ТЕР33-04-003-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=13,53; ЗМ=4,91; ЗПМ=13,53; МАТ=4,7 НП (851 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (438 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	1	263,74 44,57	155,59 11,45	264	45	156 51	3,8	3,8
15	ТСЦ-403-1945 ИО-Приказ Госстроя от 07.11.13 №41/ПСС	Стойка опоры СВ 105-3,5/бетон В30 (М400). объем 0,47 м3, расход арматуры 59,06 кг/ (серия З.407.1-143 вып. 7) (ц.т.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). ТСЦ-403-1945 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-403-1945 Стойка опоры СВ 105-3,5/бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 59,06 кг/(серия З.407.1-143 вып. 7) МАТ=5,78	1	2145,13		2145				
16	ТСЦ-110-0213 Постановл.Губернат.Ха бар.края от 09.10.10 N119 Применительно	Хомут Х2 (ц.т.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). ТСЦ-110-0213 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ 110-0213 Хомут для крепления траверс окрасочный МАТ=1,87	1	48,09		48				
Установка новой одностоечной опоры										
17	ТЕР33-04-016-02 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая обл. 05.10.10 N119	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). ТЕР33-04-016-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=13,53; ЗМ=5,83; ЗПМ=13,53 НП (229 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (105 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	1	53,52 4,78	53,76 8,21	59	5	54 8	0,44	0,44
18	ТЕР33-04-016-05 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая обл. 09.10.10 N119	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастка одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). ТЕР33-04-016-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-016-05 ОЗП=13,53; ЗМ=5,85; ЗПМ=13,53 НП (86 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (44 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	1	15,78 2,7	13,06 2,39	16	3	13 2	0,25	0,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР33-04-003-01 Постановл.Губерн.Хабар.края от 09.10.10 N119	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=13,63; ЗМ=4,91; ЗПМ=13,63; МА1=4,7 НР (551 руб.): 69%=105%*0,66 от ФОТ СП (438 руб.): 41%=60%*0,65*0,6 от ФОТ	1	283,74 44,57	166,59 11,45	264	45	159 11	3,8	3,8
20	ТСЦ-403-1945 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Стойка опоры СВ 105-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 59,06 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-1945 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-403-1945 Стойка опоры СВ 105-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 59,06 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) МА1=0,78	1	2145,13		2145				
21	ТСЦ-509-1067 Постановл.Губерн.Хабар.края от 09.10.10 N119	Траверсы стальные ТМ-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-110-0211 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-110-0211 Траверсы стальные 2-шпандарные МА1=5,45	1	522		522				
22	ТСЦ-110-0213 Постановл.Губерн.Хабар.края от 09.10.10 N119 Применительно	Хомут Х2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-110-0213 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-110-0213 Хомут для крепления траверс окантованный МА1=1,87	1	48,39		48				
Подвеска провода										
23	ТЕР33-04-009-02 Постановл.Губерн.Хабар.края от 09.10.10 N119	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненапряженной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-009-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-009-02 ОЗП=13,63; ЗМ=6,81; ЗПМ=13,63; МА1=2,56 НР (1027 руб.): 69%=105%*0,66 от ФОТ СП (4732 руб.): 41%=60%*0,65*0,6 от ФОТ	0,73	2028,85 601,96	1675,13 226,61	2065	439	1150 165	48,94	35,73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТСЦ-502-0319 <i>Постановл. Правительства Хабаров. края от 09.10.10 №119</i>	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 60/8 мм ² (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-502-0319 Индекс 2 кв 2015 г. к ТСЦ-502-0319 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 60/8 мм ² МАТ=1,67	0,44	62676		27677				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						48105	769	2651309		63,97
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						50728	1362	3981460		88,3
В том числе, справочно:										
МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 12, 17, 2-3, 8, 13, 18, 14, 19, 23)						781	115	66377		9,5956
МДС-IV п.1.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 12, 17, 2-3, 8, 13, 18, 14, 19, 23)						842	177	66377		14,716
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						178630	14368	214166224		86,3
Накладные расходы						18327				
Сметная прибыль						8443				
Итого по разделу 1 Монтажные работы						203400				86,3
Раздел 2. Изготовление конструкции под разъединитель										
25	ТЕРм38-01-003-01 <i>Изм.1. Постановл. Правительства Хабаров. края от 13.12.11 №121</i>	Расчетные конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм38-01-003-01 Индекс 2 кв 2015 г. к ТЕРм38-01-003-01 ОП=12,50; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,50; МАТ=6,01 НП (348 руб.): 99%+66%*0,85 от ФОТ СИУ%=0%*0,8 от ФОТ	0,03	2783,69 1159,34	1277,18 113,34	84	36	383	91	2,73
26	ТСЦ-101-2544 <i>Постановл. Правительства Хабаров. края от 09.10.10 №119</i>	Сталь угловая 63х63 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2544 Индекс 2 кв 2015 г. к ТСЦ-101-2544 Сталь угловая 63х63 мм МАТ=4,99	0,01	6915,81		69				
27	ТСЦ-101-3778 <i>Постановл. Правительства Хабаров. края от 09.10.10 №119</i>	Сталь листовая 16 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3778 Индекс 2 кв 2015 г. к ТСЦ-101-3778 Сталь листовая горячекатанная марки Ст3 толщиной 16 мм МАТ=2,7	0,0314	11656,48		368				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР13-03-002-04 Иркутская обл. Губернатор. Хабаровск от 09.10.10 №119	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.12.1 При выполнении работ конструкции шириной менее 1 м: Грунтовка ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР13-03-002-04 индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР13-03-002-04 ОЗП=13,53; ЭМ=2,84; ЗПМ=13,53; МАТ=3,62 НР 77%=80%*(0.85 от ФОТ СР 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0025	438,18 98,83	10,79 0,13	1			7,0092	0,02
29	ТЕР13-03-004-26 Иркутская обл. Губернатор. Хабаровск от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.12.5 При выполнении работ конструкции шириной менее 1 м: Окраска ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР13-03-004-26 индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР13-03-004-26 ОЗП=13,53; ЭМ=3,28; ЗПМ=13,53; МАТ=4,4 НР 77%=80%*(0.85 от ФОТ СР 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0025	473,76 60,72	7,14 0,13	1			5,0556	0,01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						521	35	38 3		2,76
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						536	42	49 4		3,31
В том числе, справочно:										
МДС36 п.1 г.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз.						15	7	8 1		0,546
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						2208	568	233 54		3,31
Накладные расходы						348				
Итого по разделу 2 Изготовление конструкции под разъединитель						2554				3,31
Раздел 3. Монтаж РЛНД -10 на вновь установленной опоре										
30	ТЕР33-04-030-03 Иркутская обл. Губернатор. Хабаровск от 09.10.10 №119	Установка разъединителей: с помощью механизмов на железобетонной сложной опоре (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР33-04-030-03 индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-030-03 ОЗП=13,53; ЭМ=5,63; ЗПМ=13,53; МАТ=4,17 НР (1933 руб.): 89%=103%*(0.85 от ФОТ СР (921 руб.): 41%-60%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	250,17 107,76	147,96 11,29	260	108	148 11	8,09	8,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТСЦ-101-2576 Постановл.Губерн.ат.Хабар.края от 09.10.10 №119 применительно	Болты с гайками и шайбами диаметром 16 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2576 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-101-2576 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм МАТ=4,97	0,000858	19483,53		17				
Заземление										
32	ТЕР01-01-009-24 Постановл.Губерн.ат.Хабар.края от 09.10.10 №119	Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-009-24 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-01-009-24 СЗГ=13,53; ЗМ=4,81; ЗПМ=13,53 НР (11%)*0,85 от ФОТ СП (34%)*0,85 от ФОТ	0,0001	6201,84	6201,84 1097,04	1		2		
33	ТЕР33-04-015-01 Постановл.Губерн.ат.Хабар.края от 09.10.10 №119	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-015-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-015-01 СЗГ=13,53; ЗМ=6,12; ЗПМ=13,53; МАТ=3,94 НР (313 руб.) * 80%=105%*0,85 от ФОТ СП (144 руб.) * 41%=50%*0,85 от ФОТ	0,95	40,73 20,16	18,9	39	19	18	1,8	1,71
34	ТСЦ-204-0003 Постановл.Губерн.ат.Хабар.края от 09.10.10 №119	Горячекатаная, арматурная сталь диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-204-0003 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-204-0003 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, диаметром 10 мм МАТ=4,02	0,005862	11382		87				
35	ТЕРм08-02-471-02 Постановл.Губерн.ат.Хабар.края от 09.10.10 №119	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-471-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРм08-02-471-02 СЗГ=13,53; ЗМ=5,75; ЗПМ=13,53; МАТ=5,16 НР (209 руб.) * 81%=65%*0,85 от ФОТ СП (134 руб.) * 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,1	306,17 146,91	101,71 5,13	31	15	13 1	11,8	1,16
36	ТСЦ-101-2544 Постановл.Губерн.ат.Хабар.края от 09.10.10 №119	Сталь угловая 63х63 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2544 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-101-2544 Сталь угловая 63х63 мм МАТ=4,98	0,01443	6915,83		100				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕР01-01-033-03 Постановл. Губернатора Хабаровск. края от 09.10.10 №119	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-033-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-01-033-03 ОЗП=13,53; ЭМ=0,48; ЗПМ=13,53 НР 61%=95%*0,85 от ФОТ СИ 34%=50%*(0,65*0,8) от ФОТ	0,0001	769,85	769,85 177,16					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						515	142	177 12		10,98
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						652	193	263 18		14,94
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 30, 33)						61	19	42 3		1,47
МДС35 пр.1 гл.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 30, 33, 35)						78	32	44 3		2,49
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						6027	2612	1507 244		14,94
Накладные расходы						2521				
Сметная прибыль						1199				
Итого по разделу 3 Монтаж РЛНД -10 на вновь установленной опоре						8747				14,94
Раздел 4. Материалы										
38	ООО Росэнерго-Чел Прайс-лист 1 кв 2015 год	Зажим плашечный ПС-2-1 трехболтовой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004-П/09 от 06.02.2010 МАТ=7,17	8	5,97		48				
39	Березовский Завод Подстанция Прайс-лист 1 кв 2015 год	Разъединители РЛНД - 2-10 II/250 УХЛ1 (два вала заземления) с приводом ПРНЗ-2-10 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004-П/09 от 06.02.2010 МАТ=7,17	1	1324,97		1325				
40	Компания «ВЭЛСнаб» Прайс-лист 2 квартал 2015	Изоляторы ШС-20 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004-П/09 от 06.02.2010 МАТ=7,17	6	32,08		192				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Компания ТК «Норма-кабель» Прайс-лист 2 квартал 2015	Крепление ухвата У-1 (шт) ИД. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Приложение №1 к письму Минрегиона России от 06.02.2015 МАТ=7,17 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3	70,99		213				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1778				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						12748				
Итого по разделу 4 Материалы						12748				
Раздел 5. Транспортировка новых материалов, погрузочно-разгрузочные работы										
Доставка опор										
42	ТССЦп03-01-01-100 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр (ТСЦ-20 км)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов крупных и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстоянии до 100 км I класс груза (ТСЦ-20 км) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТССЦп03-01-01-100 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТССЦп03-01-01-100 3М=7,43 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*1,8 от ФОТ	7,02	45,34	45,34	318		318		
43	ТССЦп01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТССЦп01-01-02-003 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТССЦп01-01-02-003 3М=9,42 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,6 от ФОТ	7,02	13,11	13,11	92		92		
Доставка провода										

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТССЦпг03-02-01-100 Приказ Министров России от 14.03.14 №37/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 100 км I класс груза (ТСЦ-20 км) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТССЦпг03-02-01-100 Индекс 2 № 2015 г. и ТССЦпг03-02-01- 100 ЭМ-7,17 НР 0% = 0% * 0,85 от ФОТ СП 0% = 0% * 0,8 от ФОТ	0,44	92,89	92,89	41		41		
45	ТССЦпг01-01-02-045 Приказ Министров России от 14.03.14 №97/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТССЦпг01-01-02-045 Индекс 2 № 2015 г. и ТССЦпг01-01-02- 045 ЭМ-8,13 НР 0% = 0% * 0,85 от ФОТ СП 0% = 0% * 0,8 от ФОТ	0,44	17,1	17,1	8		8		
Доставка траверс, разъединителя, прочих материалов										
46	ТССЦпг03-02-01-100 Приказ Министров России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 100 км I класс груза (ТСЦ-20 км) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТССЦпг03-02-01-100 Индекс 2 № 2015 г. и ТССЦпг03-02-01- 100 ЭМ-7,17 НР 0% = 0% * 0,85 от ФОТ СП 0% = 0% * 0,8 от ФОТ	0,12	92,89	92,89	11		11		


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Министра России от 14.03.14 №27/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-02-015 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг01-01-02-015 ЗМ=0,29 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,07	27,32	27,32	2		2		
48	ТССЦпг01-01-02-045 Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-02-045 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг01-01-02-045 ЗМ=8,13 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,06	17,1	17,1	1		1		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						473		473		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						3698		3695		
Итого по разделу 5 Транспортировка новых материалов, погрузочно-разгрузочные работы						3695				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г						52382	948	3339 321		77,71
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						54167	1297	4763 482		106,55
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						200306	7548	20851 6622		106,55
Накладные расходы						21196				
Сметная прибыль						9642				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						227910				101,86
Итого Монтажные работы						3234				4,7
Итого						231144				106,55
В том числе:										
Материалы						55907				
Машины и механизмы						26851				
ФОТ						24070				
Накладные расходы						21196				
Сметная прибыль						9642				
Переход к зоне 0,05*ГЗ						10015				
Командировочные расходы (ГЗ+ГЗМ)/8*500						8566				
Доставка рабочих и техники к месту производства работ (Расчет)						42069				
ГСН 81-05-02-2007 таблица № 5 п. 33,1 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 71*0,8*1,08 5,79%						13353				
Итого						405177				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Непредвиденные затраты 3%						12155				
Итого с непредвиденными						417332				
Дефлятор 2,96%						12353				
ВСЕГО по смете						429685				106,55

Составил: Инженер ПТС ЦЭС:  Е.В.Панфилова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер ПТС ХЭС:  Е.Л.Пятакова
(должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(покальная смета)

ча Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ заходы на ПС Капитоновка (Инв. № НВ 010044). Выправка, обваловка опор, замена опоры, чистка просеки механизмами, ручная расчистка, вырубка деревьев.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость _____ 495,139 тыс. руб.
 строительных работ _____ 210,840 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 3,397 тыс. руб.
 прочих _____ 14,617 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 30,780 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 85,82 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2015 год_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Выправка опор										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ВУЕР_РС-1-45 <i>РЛ2КР2КП2</i>	Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии, опора напряжением: 1-20 кВ (1 опора) (Рабочий коэффициент тех. часть п.1.14 ОЗП=1,6; ТЗ=1,6; Поправочный коэффициент тех. часть таблицы 3 п.20 ЭМ=1,22; ЗПМ=1,22; Зимний ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; п.1.таб.1 Забоковенная проходимость ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 2 кв.2015 а. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=13,53; ЭМ=4,91; ЗПМ=13,53; МАТ=4,7 НР (3350 руб.): 102% от ФОТ СП (1047 руб.): 80% от ФОТ	5	74,46 25,75	48,7	372	129	243	2,015	10,06
2	ВУЕР_РС-1-55 <i>РЛ2КР2КП2</i>	Выправка железобетонной анкерной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 1-20 кВ (1 опора) (Рабочий коэффициент тех. часть п.1.14 ОЗП=1,6; ТЗ=1,6; Поправочный коэффициент тех. часть таблицы 3 п.20 ЭМ=1,22; ЗПМ=1,22; Зимний ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; п.1.таб.1 Забоковенная проходимость ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 2 кв.2015 а. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=13,53; ЭМ=4,91; ЗПМ=13,53; МАТ=4,7 НР (3350 руб.): 102% от ФОТ СП (1047 руб.): 80% от ФОТ	1	119,13 41,21	77,92	118	41	78	3,2256	3,23
3	ВУЕР_РС-1-43 <i>РЛ2НР2КБ1</i>	Выправка железобетонной анкерной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 1-20 кВ (1 опора) (Рабочий коэффициент тех. часть п.1.14 ОЗП=1,6; ТЗ=1,6; Поправочный коэффициент тех. часть таблицы 3 п.20 ЭМ=1,22; ЗПМ=1,22; Зимний ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; п.1.таб.1 Забоковенная проходимость ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 2 кв.2015 а. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=13,53; ЭМ=4,91; ЗПМ=13,53; МАТ=4,7 НР (2077 руб.): 102% от ФОТ СП (546 руб.): 80% от ФОТ	1	310,8 80,45	225,13	311	80	226	4,6384	4,84
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						802	250	546		13,15
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						6092	3383	2681		18,15
Накладные расходы						6495				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						2030				
Итого по разделу 1 Выправка опор						14617				16,15
Раздел 2. Обваловка опор										
4	ТЕР01-01-033-06 <i>Постановл. Губерн. Хабар. кр я от 09.10.10 №119</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (106 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) (Типовые работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-033-06 Индекс 2 кв.2016 г. к ТЕР01-01-033-06 ОЗП=13,53; ЭМ=6,31; ЗПМ=13,53 НП (143 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (60 руб.); 34%=50%*0,85*0,8; от ФОТ	0,09	553,13	550,13 104,41	50		50 9		
5	ТЕР01-01-033-12 <i>Постановл. Губерн. Хабар. кр я от 09.10.10 №119</i>	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01- 033-06 (1000 м3 грунта) (Типовые работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-033-12 Индекс 2 кв.2016 г. к ТЕР01-01-033-12 ОЗП=13,53; ЭМ=6,31; ЗПМ=13,53 НП (66 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (28 руб.); 34%=50%*0,85*0,8; от ФОТ	0,09	228,52	226,52 43	20		20 4		
6	ТЕР01-02-005-01 <i>Постановл. Губерн. Хабар. кр я от 09.10.10 №119</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Типовые работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-005-01 Индекс 2 кв.2016 г. к ТЕР01-02-005-01 ОЗП=13,53; ЭМ=4,43; ЗПМ=13,53 НП (3014 руб.); 81%=85%*0,85 от ФОТ СП (1265 руб.); 34%=50%*0,85*0,8; от ФОТ	0,9	634,72 169,79	434,97 46,51	544	153	39 42	15,036	13,53
7	ТСЦ-408-0006 <i>Постановл. Губерн. Хабар. кр я от 09.10.10 №119</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10- 20 мм (м3) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0006 Индекс 2 кв.2016 г. к ТСЦ-408-0006 щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм МАТ=4,58	90	259,83		23385				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г						23909	153	461 55		13,53
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						24280	211	693 83		18,67
В том числе: справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Пол. 4-5)						139	23	115 14		2,1296

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поа 4-6)					151	35	11514		3,112
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						113227	2855	32691123		18,67
Накладные расходы						3722				
Сметная прибыль						1353				
Итого по разделу 2 Обваловка опор						117802				18,67
Раздел 3. Демонтаж опоры № 114										
6	ТЕР33-04-040-03 Постановл.Губернати.Хабар.кра ая от 09.10.10 N119	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-040-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-040-03 ОЗП=13,53; ЭМ=0,68; ЗПМ=13,53 НР (433 руб.): 88%=105%*0.88 от ФОТ СП (200 руб.): 41%=60%*0.85*0.8 от ФОТ	1	77,24 22,02	54,32 6,61	77	23	547	2,03	2,03
9	ТЕР33-04-042-01 Постановл.Губернати.Хабар.кра ая от 09.10.10 N119	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одноствечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-042-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-042-01 ОЗП=13,53; ЭМ=4,72; ЗПМ=13,53 НР (229 руб.): 89%=105%*0.89 от ФОТ СП (108 руб.): 41%=60%*0.85*0.8 от ФОТ	1	90,42 9,73	30,69 6,46	90	10	306	0,81	0,81
10	ТЕР33-02-013-05 Постановл.Губернати.Хабар.кра от 09.10.10 N119 Применительно	Демонтаж стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т (1 т конструкций) ИМДС36 п.3.3.1. Демонтаж металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-02-013-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-02-013-05 ОЗП=13,53; ЭМ=4,22; ЗПМ=13,53; МАТ=4,8 НР (193 руб.): 88%=105%*0.88 от ФОТ СП (60 руб.): 41%=60%*0.85*0.8 от ФОТ	0,026	2172,29 337,31	1834,96 142,41	53	9	474	25,69	0,67
11	ТЕРм03-01-018-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС Применительно	Демонтаж изолятора напряжением 10 кВ (1 компл. (3 шт.)) ИМДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без необходимости крепления (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм03-01-018-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРм03-01-018-01 ОЗП=13,53; ЭМ=4,74; ЗПМ=13,53; МАТ=3,56 НР (975 руб.): 81%=85%*0.85 от ФОТ СП (626 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	197,68 63,44	134,24 10,78	198	63	13511	4,98	4,93

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР33-04-016-02 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 №119 Выезд	Вывоз конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) <i>(для ремонта и реконструкции зданий и сооружений)</i> <i>работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) <i>И/ИЛКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР33-04-016-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=13,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=13,63 НР (216 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СН (100 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	72,67 5,47	67,2 10,28	73	5	68 10	0,506	0,51
Итого прямые затраты по разделу 2 ценах 2001г.						494	110	384 38		9
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						594	133	461 45		10,6
В том числе, справочно										
5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (По 8-10, 12, 11)						100	22	77 8		1,8
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						4375	1799	2276 809		10,8
Накладные расходы						2047				
Сметная прибыль						1120				
Итого по разделу 3 Демонтаж опоры № 114						7242				10,8
Раздел 4. Установка опоры № 114										
13	ТЕР33-04-016-02 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 №119	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) <i>И/ИЛКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР33-04-016-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=13,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=13,63 НР (229 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СН (105 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	58,52 4,76	53,76 6,21	59	5	54 8	0,44	0,44
14	ТЕР33-04-003-01 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 №119	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с тросерсами без приставок: одностоечных (1 опора) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> ТЕР33-04-003-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=13,53; ЭМ=4,91; ЗПМ=13,53; МАТ=1,7 НР (951 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СН (456 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	263,74 44,57	155,59 11,45	264	45	159 11	3,8	3,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТСЦ-403-1191 <i>Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 №119</i>	Стойка опоры: СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-138) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТСЦ-103-1191 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТСЦ-403-1191 Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-138) МАТ=6,1	1	2240,5		2241				
16	ТЕР33-02-013-05 <i>Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 №119</i>	Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т (ранее снятой траверсы) (1 т конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР33-02-013-05 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-02-013-05 ОЗП=13,53; ЭМ=1,23; ЗПМ=13,53; МАТ=4,8 НР (302 руб.); 69%=106%*0,85 от ФОТ СП (130 руб.); 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,026	3312,22 481,87	2621,4 203,44	68	13	68 5	36,7	0,95
17	ТЕР33-04-009-02 <i>Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 №119</i>	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в неосвоенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР33-04-009-02 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР33-04-009-02 ОЗП=13,53; ЭМ=5,81; ЗПМ=13,53; МАТ=2,56 НР (908 руб.); 69%=105%*0,85 от ФОТ СП (455 руб.); 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,07	2628,85 601,96	1575,13 226,61	198	42	198 6	48,94	3,43
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2007г.						2848	105	388 40		8,62
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						3084	145	554 60		11,89
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 13-14, 16-17)						114	16	97 10		1,283
5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 13-14, 16-17)						122	24	97 10		1,962
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						19077	1963	3006 612		11,89
Накладные расходы						2470				
Сметная прибыль						1138				
Итого по разделу 4 Установка опоры № 114						22685				11,89
Раздел 5. Перевозка демонтированного материала										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТССЦпг01-01-01-003 Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-003 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг01-01-01-003 ЗИ=9,42	1,17	13,11	13,11	15		15		
19	ТССЦпг03-01-01-040 Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-01-01-040 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг03-01-01-040 ЗИ=7,43	1,17	25,33	25,33	30		30		
20	ТССЦпг01-01-02-003 Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-02-003 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг01-01-02-003 ЗИ=9,42	1,17	13,11	13,11	15		15		
порубочные остатки										
21	ТССЦпг01-01-01-007 Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-007 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг01-01-01-007 ЗИ=10,45 НР 0%+0%+0 85 от ФОТ СП 0%+0%+0 8 от ФОТ	18,41	15,13	15,13	279		279		
22	ТССЦпг03-21-01-035 Приказ Министра России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-035 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг03-21-01-035 ЗИ=6,76	18,41	27,58	27,58	508		508		
Итого прямые затраты по разделу а ценах 2001г.						947		947		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						6855		6855		
Итого по разделу 5 Перевозка демонтированного материала						6855				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 6. Перевозка нового материала										
23	ТССЦп03-01-01-100 Приказ Минотроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями, бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 100 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (ИИ(справочно): ТССЦп03-01-01-100 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТССЦп03-01-01-100 ЭМ=7,43	1,17	45,34	45,34	53		53		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						53		53		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						394		394		
Итого по разделу 6 Перевозка нового материала						394				
Раздел 7. Подготовительные работы										
24	ТЕР01-02-067-03 Постановл. Губернатора Хабаровск. края от 09.10.10 №119	Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м. (1000 м3 снега) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (ИИ(справочно): ТЕР01-02-067-03 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-067-03 ЭЗП=13,53; ЭМ=6,31; ЗПМ=13,53 НП (2026 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1061 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	222,48	222,48 42,23	890		890 169		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						890		890 169		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						1336		1336 253		
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ЭЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 24)						223		223 42		
Б. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ЭЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 24)						223		223 42		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						8430		8430 3473		
Накладные расходы						2328				
Сметная прибыль						1061				
Итого по разделу 7 Подготовительные работы						11819				
Раздел 8. Чистка просеки механизмами										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР01-02-112-01 <i>Посадочен Губернатор Хабаровск от 09.10.10 №119</i>	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые (1 га) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-112-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-112-01 ОЗП=13,53; ЭМ=6,14; ЗПМ=13,53 НР (2199 руб.): 60%=60%*0.85 от ФОТ СП (998 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	2,074	443,79	443,79 76,04	920		920 158		
26	ТЕР01-02-117-01 <i>Посажен Губернатор Хабаровск от 09.10.10 №119</i>	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями- сборщиками на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густые (1 га) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-117-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-117-01 ОЗП=13,53; ЭМ=6,14; ЗПМ=13,53 НР (4204 руб.): 60%=60%*0.85 от ФОТ СП (1917 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	2,074	859,42	859,42 147,15	1782		1782 305		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						2702		2702 463		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						4054		4054 695		
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 25-26)						676		676 116		
5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 25-26)						676		676 116		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						24998		24998 9403		
Накладные расходы						6394				
Сметная прибыль						2915				
Итого по разделу 8 Чистка просеки механизмами						34307				
Раздел 9. Чистка просеки в ручную										
27	ТЕР01-02-119-01 <i>Посажен Губернатор Хабаровск от 09.10.10 №119</i>	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-119-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-119-01 ОЗП=13,53 НР (267 руб.): 60%=60%*0.85 от ФОТ СП (122 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,6	34,89 34,09		21	21		3,08	1,83
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						21	21			1,83
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						29	29			2,56
В том числе, справочно:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 (Поз. 27)						3	3			0,2775
5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 27)						5	5			0,426
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						392	392			2,56
Накладные расходы						267				
Сметная прибыль						122				
Итого по разделу 9 Чистка просеки в ручную						781				2,56
Раздел 10. Валка деревьев										
Береза-25										
28	ТЕР01-02-099-04 Посланное Губернатор. Хабаровск от 09.10.10 №119	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-04 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-099-04 ОЗП=13,53; ЭМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (398 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (160 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,25	145,84 125,75	20,09	36	31	5	10,1	2,53
29	ТЕР01-02-101-05 Посланное Губернатор. Хабаровск от 09.10.10 №119	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-05 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-101-05 ОЗП=13,53; ЭМ=3,46; ЗПМ=13,53 НР (1361 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (621 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,25	505,17 428,46	78,71	125	107	19	38,5	9,65
30	ТЕР01-02-105-02 Посланное Губернатор. Хабаровск от 09.10.10 №119	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-сборщиками на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-02 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-105-02 ОЗП=13,53; ЭМ=6,18; ЗПМ=13,53 НР (287 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (122 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,25	441,99	441,99 75,68	150		110 19		
31	ТЕР01-02-100-06 Посланное Губернатор. Хабаровск от 09.10.10 №119	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-06 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-100-06 ОЗП=13,53; ЭМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (1388 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (1037 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,25	1360,28 297,94	1152,34 211,13	340	52	288 53	20,13	5,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						312	190	422 72		17,21
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						807	263	534 109		23,75
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 28-31)						135	29	106 18		2,6315
5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 28-31)						150	44	106 19		3,858
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						7385	3558	3607 1481		23,75
Накладные расходы						3413				
Сметная прибыль						1556				
Итого по разделу 10 Валка деревьев						12334				23,75
Раздел 11. Планировка площадей										
32	ТЕР01-01-036-02 <i>Постановка Губернатора Хабаровского края от 08.10.10 N112</i>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 70 кВт (100 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР01-01-036-02 Индекс 2 кв. 2010 г. к ТЕР01-01-036-02 ОЗП=13,53; ЭМ=6,31; ЗПМ=13,51 ИР 81%-95% от ФОТ ОП 24%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,1	24,08	24,08 4,57	2		2		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						2		2		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						4		4		
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 32)						1		1		
5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 32)						1		1		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						25		25		
Итого по разделу 11 Планировка площадей						25				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						33273	829	6695 837		68,35
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						35983	1031	9212 1244		85,82
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						190929	13849	55743 10831		85,82
Накладные расходы						26633				
Сметная прибыль						11293				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						210843				61,69
Итого Монтажные работы						3397				5,93

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого Прочие затраты						14317				18,15
Итого						220354				85,82
В том числе:										
Материалы						121239				
Машины и механизмы						55740				
ФОТ						30780				
Накладные расходы						26333				
Сметная прибыль						11293				
Итого СМР для расчета лимитированных затрат						214237				
Переход к зоне 0,05*ПЗ						9546				
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500						9683				
Перебазировка рабочих и техники к месту производства работ (Расчет)						174607				
Приказ №93-п от 17.10.2014г. Об стоимости услуг на захоронение твердых бытовых отходов на полигоне в районе имени Лазо 18.41*982,74						18082				
ГСН 81-05-02-2007 таблица № 5 п. 33,1. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 6,71*0,8*1,08 5,79%						12404				
Итого						438249				
Итого с прочими затратами (14 617)						432666				
Непредвиденные затраты 3%						13586				
Итого с непредвиденными						466452				
Дефлятор 6,15%						28567				
ВСЕГО по смете						495139				85,82

Составил: Инженер ПТС ЦЭС : Е.В.Панфилова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил Инженер ПТС ХЭС : Е.Л. Пятакова
(должность, подпись, расшифровка)

ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Гродеково
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная смета)

на Капитальный ремонт ВЛ-10кВ Ф-12 ПС гродеково (инв № НВ 010862) . Вырубка угрожающих деревьев.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 140,979 тыс. руб.

Средства на оплату труда 5,088 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 23,99 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2015 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Вырубка угрожающих деревьев										
Осина-35 шт										
1	ТЕР01-02-099-03 Посадка посадочного материала ан от 09.10.10 №119	Запка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-03 Индекс 2 кв 2015 г. к ТЕР01-02-099-02 ОЗП-13.52; ЗМ=3,48; ЗПМ-13.63 НР (479 руб.): 68%-80%*0,85 от ФОТ ОП (218 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,35	122,14 105,33	16,81	43	37	0	8,46	2,98

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР01-02-101-04 Постановл.Губерн.ит.Хабар.кр от 09.10.10 N119	Разделка древесины мягких пород, получечной от валки леса, диаметр стволов до 24 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-101-04 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-101-04 ОЗП=13,53; ЭМ=3,48; ЗПМ=13,53 НР (1428 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (650 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,35	379,9 319,88	57,22	132	112	20	28,8	10,08
3	ТЕР01-02-105-02 Постановл.Губерн.ит.Хабар.кр от 09.10.10 N119	Корчевка пней в грунтах остаточного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см) (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-105-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-105-02 ОЗП=13,53; ЭМ=6,18; ЗПМ=13,53 НР (394 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (168 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,35	441,93 75,68	441,93	155	155	26		
4	ТЕР01-02-100-05 Постановл.Губерн.ит.Хабар.кр от 09.10.10 N119	Прелеска древесины на расстоянии до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-100-05 ОЗП=13,53; ЭМ=6,15; ЗПМ=13,53 НР (1187 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (541 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,35	834,77 128,4	706,37 129,42	292	45	247 45	12,43	4,35
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						622	194	428 71		17,39
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						913	268	544 107		23,99
В том числе: справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Под. 1-4)						138	28	107 18		2 6085
МДС35 пр.1 п.1.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Под. 1-4)						153	45	107 18		3,898
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						7501	3640	3861 1448		23,99
Накладные расходы						3480				
Сметная прибыль						1577				
Итого по разделу 1 Вырубка угрожающих деревьев						12538				23,99
Раздел 2. Вывоз порубочных остатков										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТССЦпг01-01-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонная плотничный, шпал (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-008 Индекс 2 по 2015 г. к ТССЦпг01-01-01-008 ЭИ=9,29</i>	22,2	13,32	13,32	296		296		
6	ТССЦпг03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-005 Индекс 2 по 2015 г. к ТССЦпг03-21-01-005 ЭИ=6,76</i>	22,2	3,68	8,68	193		193		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						489		489		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						4055		4055		
Итого по разделу 2 Вывоз порубочных остатков						4055				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						1111	191	917		17,99
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						1402	269	1133		23,99
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						11556	3640	7916		23,99
Накладные расходы						3460				
Сметная прибыль						1577				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовке гальным, солгуствующим, укрепительным) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4, Прим.п.1; Письмо №АГ1-5536/06 Прил.1 п.1.4, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						12338				23,99
Погрузо-разгрузочные работы						2750				
Перевозка грузов автотранспортом						1305				
Итого						16393				23,99
В том числе:										
Машины и механизмы						7916				
ФОТ						5088				
Накладные расходы						3460				
Сметная прибыль						1577				
Переход к зоне С,02*ПЗ						231				
Командировочные расходы: (ТЗ+ТЗМ)/8*500						1098				
Доставка рабочих и техники к месту производства работ (Расчет)						51469				
Приказ №93-п от 17.10.2014г. Об стоимости услуг по захоронению твердых бытовых отходов на полигоне районе имени Лазо 22,2*862,71						21816				
ГСН 81-05-02-2007 таблица № 5 п. 33,1.Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 71*0,8*1,08 5,79%						961				

Гранд-СМРТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						132938				
Непредвиденные затраты 3%						3988				
Итого с непредвиденными						136926				
Дефлятор 2.96%						4053				
ВСЕГО по смете						140979				23,89

Составил: Инженер ПТС ЦЭС: _____ Е.В.Панфилова

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер ПТС ХЭС: _____ Е.П.Пятакова

(должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

(локальная смета)

на Капитальный ремонт ВЛ-10кВ Ф-12 ПС гродеково (инв № НВ010862). Выправка обваловка опор, демонтаж-монтаж провода, замена ответвлений, установка траверс.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость _____ 613,420 тыс. руб.

строительных работ _____ 372,747 тыс. руб.

монтажных работ _____ 44,344 тыс. руб.

прочих _____ 39,697 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 53,350 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 233,11 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2015 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Выправка опор										
1	ВУЕР_РС-1-33 РПЗКР2КЛ1	Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оск вдоль линии ВЛ напряжением 1-20 кВ (1 опора) (Требуемый коэффициент тех. часть п. 1.14 ОЗП=1,6; ТЗ=1,6; Потребный коэффициент тех. часть таблицы 3 п. 20 ЗМ=1,22; ЗПМ=1,22) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 2 кв 2015 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=13,53; ЗМ=4,91; ЗПМ=13,53; МАТ=4,7 НР (1600 руб.): 102% от ФОТ СП (5188 руб.): 80% от ФОТ	20	126,5 31,94	89,34	2530	639	1787	1,92	38,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						2530	639	1767		38,4
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						17909	8646	8774		38,4
Накладные расходы						16500				
Сметная прибыль						6188				
Итого по разделу 1 Выправка опор						39697				38,4
Раздел 2. Демонтажные работы:										
2	ТЕР33-04-040-03 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-040-03 Индекс 2 кв 2015 г. к ТЕР33-04-040-03 ОЗП=13,53; ЗМ=5,48; ЗПМ=13,53 НР (1269 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (594 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	3	77,24 22,92	54,32 6,61	232	69	163 20	2,03	6,09
3	ТЕР33-02-013-05 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119 Применительно	Демонтаж стальных: сварных траверс перталов массой до 0,2 т (1 т конструкций) ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-02-013-05 Индекс 2 кв 2015 г. к ТЕР33-02-013-05 ОЗП=13,53; ЗМ=4,23; ЗПМ=13,53; МАТ=4,8 НР (530 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (244 руб.): 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,078	2172,29 337,31	1834,98 142,41	169	26	143 11	25,69	2
4	ТЕРм08-01-018-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС Применительно	Демонтаж изолятора напряжением 10 кВ (1 компл. (3 шт.)) ИДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-018-01 Индекс 2 кв 2015 г. к ТЕРм08-01-018-01 ОЗП=13,53; ЗМ=4,74; ЗПМ=13,53; МАТ=3,56 НР (2015 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1871 руб.): 52%=65%*0,6 от ФОТ	6	98,04 31,72	67,12 5,39	593	190	403 32	2,49	14,84
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						994	285	709 69		23,03
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						1194	342	852 75		27,64
В том числе, справочно:										
ИДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объекта, находящегося под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2-4)						200	57	142 13		4,606
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						8723	4627	4088 1015		27,64
Накладные расходы						4733				
Сметная прибыль						2709				
Итого по разделу 2 Демонтажные работы						16155				27,64
Раздел 3. Монтажные работы:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР33-02-013-05 Постановл.Губерн.ит.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Установка стальных сварных траверс порталов массой до 0,2 т (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-02-013-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-02-013-05 ОЗП=13,53; ЗМ=4,23; ЗПМ=13,53; МАТ=4,6 НР (827 руб.): 83%=105%*0.85 от ФОТ СП (427 руб.): 41%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,078	3312,22 481,87	2621,4 203,44	258	38	204 18	38,7	2,86
24	ТСЦ-509-1067 Постановл.Губерн.ит.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Траверсы стальные ТМ-БЗ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ 110-0211 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-110-0211 Траверсы стальные 2 шт.иные МЛТ-5,15	3	522		1566				
7	ТСЦ-110-0213 Постановл.Губерн.ит.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Хомут для крепления траверс окрашенный (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-110-0213 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-110-0213 Хомут для крепления траверс окрашенный МЛТ-1,87	3	45,09		144				
8	ТЕРм08-01-018-01 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС применительно	Изолятор напряжением 10 кВ (1 компл. (3 шт.)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-018-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРм08-01-018-01 ОЗП=13,53; ЗМ=1,74; ЗПМ=13,53; МАТ=3,06 НР (9785 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (6268 руб.): 82%=85%*0.8 от ФОТ	6	339,5 105,74	223,73 17,97	2037	634	1342 108	8,3	49,6
9	ТЕР33-04-009-02 Постановл.Губерн.ит.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Подвеска проводов ВЛ 3-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провора) при 10 опорах) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-009-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР33-04-009-02 ОЗП=13,53; ЗМ=5,81; ЗПМ=13,53; МАТ=2,56 НР (2962 руб.): 89%=108%*0.85 от ФОТ СП (1364 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,21	2823,65 301,66	1575,13 226,01	594	126	33 48	48,94	10,26
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						4599	798	1877 172		62,94
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						5325	988	2413 226		77,89
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Пос. 5, 9)						159	25	134 16		1,971
МДС35 пр 1 п.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Пос. 5, 9,						567	165	402 35		12,982
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						34629	13367	11813 3058		77,89
Накладные расходы						13654				
Сметная прибыль						8061				
Итого по разделу 3 Монтажные работы						56344				77,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 4. Обваловка опор										
18	ТЕР01-01-037-01 <i>Постановл. Губерн. Хабар. кра. от 09.10.10 N119</i>	Обваловка опор предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1000 м3 грунта) (Тех. часть ТЕР 33 п. 1.33.5 Линейные работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР01-01-037-01 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-01-037-01 ОЗП=13,53; ЭМ=6,21; ЗПМ=13,53 НР (2671 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1205 руб.); 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,36	2542,58	2542,58 482,69	915		915 174		
20	ТЕР01-01-037-04 <i>Постановл. Губерн. Хабар. кра. от 09.10.10 N119</i>	При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять: к расценке 01-01-037-01 (1000 м3 грунта) (Тех. часть ТЕР 33 п. 1.33.5 Линейные работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР01-01-037-04 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-01-037-04 ОЗП=13,53; ЭМ=6,21; ЗПМ=13,53 НР (1129 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (474 руб.); 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,36	1017,04	1017,04 193,03	366		366 69		
21	ТЕР01-02-005-02 <i>Постановл. Губерн. Хабар. кра. от 09.10.10 N119</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 (100 м3 уплотненного грунта) (Тех. часть ТЕР 33 п. 1.33.5 Линейные работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР01-02-005-02 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР01-02-005-02 ОЗП=13,53; ЭМ=4,43; ЗПМ=13,53 НР (14335 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (6617 руб.); 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	3,6	722,03 202,68	519,35 55,54	2569	733	1889 200	17,952	64,63
22	ТСЦ-413-0222 <i>Постановл. Губерн. Хабаров. края от 09.10.10 N119</i> <i>применительно</i>	Камень бутский марка: 1000, размер от 70 до 1000 мм (скальный грунт) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТСЦ-413-0222 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТСЦ-413-0222 Камень бутский марка 1000, размер от 70 до 1000 мм МАТ=4,25	360	128,62		46303				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.:						50183	733	3190 443		54,63
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						52037	1008	4728 665		59,18
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 16, 20-21)						898	110	788 111		9,6945

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗИМ=1,2; ЛЗ=1,2; ТЭМ=1,2 (Поз. 16, 20-21)						956	198	788 111		14,064
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						234978	13638	24552 8998		89,16
Накладные расходы						18335				
Сметная прибыль						7696				
Итого по разделу 4 Обваловка опор						261009				89,16
Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов										
Траверсы										
11	ТССЦпр01-01-01-015 Приказ Министров России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ТССЦпр01-01-01-015 Индекс 2 кв 2015 г. к ТССЦпр01-01-01-015 ЭМ=9,29 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,078	27,32	27,32	2		2		
12	ТССЦпр03-21-01-007 Приказ Министров России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ТССЦпр03-21-01-007 Индекс 2 кв 2015 г. к ТССЦпр03-21-01-007 ЭМ=6,76 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,078	11,13	11,13	1		1		
13	ТССЦпр01-01-02-015 Приказ Министров России от 14.03.14 №97/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ТССЦпр01-01-02-015 Индекс 2 кв 2015 г. к ТССЦпр01-01-02-015 ЭМ=9,29 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,078	27,32	27,32	2		2		
Изоляторы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТССЦпг01-01-01-022 Приказ Министров России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в ящиках (Изоляторы) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТССЦпг01-01-01-022 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТССЦпг01-01-01-022 ЭМ=11,2 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,04	27,89	27,89	1		1		
18	ТССЦпг03-21-02-007 Приказ Министров России от 14.03.14 №87/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемности 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км II класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТССЦпг03-21-02-007 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТССЦпг03-21-02-007 ЭМ=6,76 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,04	13,1	13,1	1		1		
19	ТССЦпг01-01-02-022 Приказ Министров России от 14.03.14 №97/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в ящиках (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТССЦпг01-01-02-022 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТССЦпг01-01-02-022 ЭМ=10,29 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,04	27,89	27,89	1		1		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						8		8		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						73		73		
Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов						73				
Раздел 6. Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка новых материалов										
Транверсы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТССЦпг03-02-01-062 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №87/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 62 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-01-062 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг03-02-01- 062 ЭМ=7,17 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,078	64,88	64,88	5		5		
Изоляторы										
15	ТССЦпг03-02-02-082 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №87/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 82 км II класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-02-082 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг03-02-02- 082 ЭМ=7,17 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,04	93,67	93,67	4		4		
23	ТССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №87/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-010 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг03-21-01- 010 ЭМ=6,78 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	792	14,81	14,81	11730		11730		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						11739		11739		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						79360		79360		
Итого по разделу 6 Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка новых материалов						79360				
Раздел 7. Материалы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Компания «ВЭЛСнаб» Прайс-лист 2 квартал 2015	Изоляторы ШС-20 (Ш.Г) ИИ ЦДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Приложение №1 к письму Минрегиона России N 3004- ПС/08 от 06.02.2016 МА7=7,1/	18	32,08		577				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						577				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						4137				
Итого по разделу 7 Материалы						4137				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						70630	2452	19270 678		189
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						73410	2977	21525 566		233,11
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						378811	40279	128669 13071		233,11
Накладные расходы						53323				
Сметная прибыль						23654				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						372747				17,02
Итого Монтажные работы						44344				77,69
Итого Прочие затраты						39697				36,4
Итого						456789				233,11
В том числе:										
Материалы						210883				
Машины и механизмы						128569				
ФОТ						53350				
Накладные расходы						53323				
Сметная прибыль						23654				
Итого СМР для расчета лимитированных затрат						417091				
Переход к зоне 0,02*113						7596				
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500						19033				
Доставка рабочих и техники к месту производства работ (Расчет)						83075				
Итого						526795				
Итого с прочими затратами (39 697)						566492				
Непредвиденные затраты 3%						16995				
Итого с непредвиденными						583487				
Дефлятор 5,13%						29933				
ВСЕГО по смете						613420				233,11

Составил: Инженер ПТС ЦЭС: Е.В.Палфилова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер ПТС ХЭС: Е.Л.Пятакова
(должность, подпись, расшифровка)