


2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала №192
И. В. Милерова

2015 г.

на Замена АБ на ПС-5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость монтажных работ 77,745 тыс. руб.
Средства на оплату труда 13,774 тыс. руб.
Составлен(а) в базисных ценах

					Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				
№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Всего	В том числе			Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ФЕРм08-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр демонтаж	Ступек, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЭП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работамонтажных ТП и РП при наличии дорожек ОЭП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	1 ступек, петля или перемычка (3 фазы)	39	53,27	22,35	30,92	8,79	2077,53	871,65	1205,88	342,81	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕРм08-01-121-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр демонтаж	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-6, СК-6, С-8, СК-8 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДС35 пр.1 т.2 п.1.Проведение монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1 шт.	113	32,1	32,1			3627,3	3627,3		
3	ФЕРм08-01-123-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр демонтаж	Стеллаж для аккумуляторов металлический: одноярусный, двухрядный (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДС35 пр.1 т.2 п.1.Проведение монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1 м	22,8	8,03	8,03			183,08	183,08		
4	ФЕРм08-01-068-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр демонтаж	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм ² (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДС35 пр.1 т.2 п.1.Проведение монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м	0,35	533,63	409,09	124,54	48,78	186,77	143,18	43,59	17,07
Раздел 2. Монтажные работы												
5	ФЕРм08-01-123-08 Итр. Минрегион от 04.08.09 №31	Стеллаж для аккумуляторов металлический: двухъярусный, двухрядный (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДС35 пр.1 т.2 п.1.Проведение монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1 м	22,8	1387,59	32,11			31637,05	732,11		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕРм08-01-121-05 Пр. Минералон от 04.08.09 № 321	Акумулятор кислотный стационарный, МДЭС пр. 1 т. 2 п. 5. 1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к рас.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДЭС пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1 шт.	113	132,22	64,2			14940,86	7254,6		
8	ФЕРм08-01-105-01 Пр. Минералон от 04.08.09 № 321	Автоматическое распределительное устройство массой: до 0,1 т МДЭС пр. 1 т. 2 п. 5. 1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к рас.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДЭС пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1 шт.	2	776,68	288,31			1553,36	576,62		
9	ФЕРм08-02-472-02 И2-Пр. Минералон от 21.12.10 №747	Воземнитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 МДЭС пр. 1 т. 2 п. 5. 1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к рас.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДЭС пр. 1 т. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м	0,1	1227,67	252,78	127,3	4,81	122,77	25,28	12,73	0,48
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по смете												
									54328,72	13413,82	1262,2	360,36
									14462,89			
									8953,22			
									77744,83			

Составил:  Коновава
(должность, подпись, расшифровка)