

Стройка: ДРСК 2016

Объект: ЗЭС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12
(Локальный сметный расчет)

на ИТСО СП "ЗЭС" ПС 35/10 кВ Пера, Центральная база

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов;
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **240.000** тыс. руб.
монтажных работ: **143.738** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.333** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **64.453** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 10.2015 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество 0	Стомим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед. всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. ПС 35/10 кВ Пера установить 4 цифровых видеокамеры

1. Ц10-09-001-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой, 1 компл. - К2 = 16.78; К3 = 1; К4 = 16.78; К5 = 3.28; К6 = 1	4	<u>3 138.92</u> 2 929.79	12 555.68	11 719.15	<u>15</u>	<u>60</u>		
2. Ц08-04-744-08 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м - К2 = 16.78; К3 = 5.8; К4 = 16.78; К5 = 2.52; К6 = 1	3.2	<u>6 899.24</u> 6 439.49	<u>145.93</u> 29.20	22 077.56	20 606.38	<u>466.97</u> 93.43	<u>35.5</u> 0.13	<u>113.6</u> 0.416
3. Ц10-04-067-23 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство видеоконтрольное, 1 шт.	1	<u>461.95</u> 455.74	<u>5.66</u> 1.85	461.95	455.74	<u>5.66</u> 1.85	<u>2.18</u> 0.01	<u>2.18</u> 0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- K2 = 16.78; K3 = 4.76; K4 = 16.78; K5 = 1; K6 = 1									
4. Ц10-08-019-01		4	<u>93.70</u>		374.81	368.49		<u>0.5</u>	2
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Коробка ответительная на стене, 1 шт.									
- K2 = 16.78; K3 = 1; K4 = 16.78; K5 = 2.98; K6 = 1									
5. Ц10-08-003-03		1	<u>708.54</u>	<u>1.15</u>	708.54	692.85	<u>1.15</u>	<u>3.6</u>	<u>3.6</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Блок питания, 1 шт.									
- K2 = 16.78; K3 = 4.26; K4 = 16.78; K5 = 3.71; K6 = 1									
6. Ц10-03-013-05		1	<u>1 475.52</u>	<u>153.08</u>	1 475.52	1 226.28	<u>153.08</u>	<u>6.76</u>	<u>6.76</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Коммутатор служебной связи, 1 шт.									
- K2 = 16.78; K3 = 4.76; K4 = 16.78; K5 = 3.89; K6 = 1									
7. Ц10-06-068-15		1	<u>8 937.60</u>		8 937.60	8 926.96		<u>32</u>	<u>32</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Настройка простых сетевых трактов конфигурация и									
настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор,									
модем и т.п.), 1 шт.									
- K2 = 16.78; K3 = 1; K4 = 16.78; K5 = 1; K6 = 1									
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			46 591.66		43 995.85	<u>626.86</u>			<u>220.14</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			46 591.66		43 995.85	<u>144.28</u>			<u>0.696</u>
						<u>626.86</u>			<u>220.14</u>
						144.28			0.696
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1, 4-7;			30 779.42						
%=76 - по стр. 2; %=74 - по стр. 3)									
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 4-7;			19 826.55						
%=47 - по стр. 2, 3)									
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			97 197.63						
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			30 779.42						
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			19 826.55						
Стоимость без оборудования и пуско наладки			97 197.63						

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕТНЫЕ ЦЕННИКОМ

< 1 * 3 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Факт.стоимость									
УС-5320 1,3 Мпх IP видеокамеры Спос 1/3" Уличное исполнение, IP 67, Температурный диапазон -40С~50С, шт.									
<i>Поправки: М: *1.02</i>									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
9. Факт.стоимость									
Кабель УТР 4 пары кат.5е, 24 AWG, PVC, медь, 305 метров, ВНЕШНИЙ ТРОС, м									
<i>Поправки: М: *1.02</i>									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
10. Факт.стоимость									
4-канальный сетевой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС, шт.									
<i>Поправки: М: *1.02</i>									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
11. Факт.стоимость									
1Tb Seagate ST1000LM024 (8Mb, 5400rpm) Samsung, шт.									
<i>Поправки: М: *1.02</i>									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
12. Факт.стоимость									
Специализированный Источник бесперебойного питания, шт.									
<i>Поправки: М: *1.02</i>									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
13. Факт.стоимость									
Коробка распаечная 100х100х50, 1 шт.									
<i>Поправки: М: *1.02</i>									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
14. Факт.стоимость									
Коммутатор D-Link DGS-1005A/C1B, 5-портов 10/100/1000BASE-T Auto-sensing Stand-alone Unmanaged, 1 шт.									
<i>Поправки: М: *1.02</i>									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

15. Факт.стоимость

Монитор 18.5" 193DXb, LED, TN, 1366x768, 1 шт.

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2

Стоимость без оборудования и пуско наладки

56 972.10

56 972.10

56 972.10

56 972.10

Раздел 3. Центральная база

16. Ц10-09-001-02

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной
беструбочной камерой, 1 компл.

- K2 = 16.78; K3 = 1; K4 = 16.78; K5 = 3.28; K6 = 1

1 3 138.92

2 929.79

3 138.92

2 929.79

15

15

17. Ц08-04-744-08

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Кабель контрольный с креплением в местах изменения
трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м

- K2 = 16.78; K3 = 5.8; K4 = 16.78; K5 = 2.52; K6 = 1

2.6 6 899.24

6 439.49

145.93

29.20

17 938.01

16 742.68

379.41

75.91

35.5

0.13

92.3

0.338

18. Ц10-08-019-01

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Коробка ответительная на стене, 1 шт.

- K2 = 16.78; K3 = 1; K4 = 16.78; K5 = 2.98; K6 = 1

1 93.70

92.12

93.70

92.12

0.5

0.5

19. Ц10-08-003-03

(Постановление № 633 от 13.11.2010)

Блок питания, 1 шт.

- K2 = 16.78; K3 = 4.26; K4 = 16.78; K5 = 3.71; K6 = 1

1 708.54

692.85

1.15

708.54

692.85

1.15

3.6

3.6

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

21 879.17

20 457.44

380.56

75.91

111.4

0.338

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

21 879.17

20 457.44

380.56

75.91

111.4

0.338

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 16, 18,
19; %=76 - по стр. 17)

15 159.57

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 16, 18, 19;
%=47 - по стр. 17)

9 502.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3**ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ****ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ**

Стоимость без оборудования и пуско наладки

46 540.82**15 159.57****9 502.08****46 540.82****Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕТНЫЕ ЦЕННИКОМ****20. ФАКТ.СТОИМОСТЬ**

RVi-387 New Видеокамера купольная поворотная уличная
 скорость 1/4" цветная ПЗС SONY EXview HAD II; 23X
 оптический зум (объектив: 3.9-89.7 мм), 12 цифровой
 зум; Режим день/ночь; Разрешение по горизонтали:
 650ТВЛ (блок питания в комплекте) : AC 24V/3A (+20%),
 шт.

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

1 32 598.25**32 598.25****21. ФАКТ.СТОИМОСТЬ**

Кабель УТР 4 пары кат.5е, 24 AWG, PVC, медь, 305
 метров, ВНЕШНИЙ ТРОС, м

*Поправки: М: *1.02*

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

260 25.50**6 630.00****22. ФАКТ.СТОИМОСТЬ**

Коробка распаячная 100x100x50, 1 шт.

*Поправки: М: *1.02*

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

1 61.20**61.20****. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4****ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -****. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4**

Стоимость без оборудования и пуско наладки

39 289.45**39 289.45****39 289.45****39 289.45****. ИТОГО ПО СМЕТЕ****СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -****164 732.38****64 453.29****1 007.42****331.54****220.19****1.034****64 453.29****1 007.42****331.54****220.19****1.034****45 938.99****29 328.63****96 261.55****240 000.00****. ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ									
Материалы									
Оплата труда рабочих									
Эксплуатация машин									
в т. ч. оплата труда механизаторов									
Стоимость без оборудования и пуска наладки									
Значение Кзоны									
С Кзоны									
ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой									
					45 938.99				
					29 328.63				
					99 271.66				
					64 453.29				
					1 007.42				
					220.19				
					240 000.00				
					1.00				
					240 000.00				
					240 000.00				

Составил: С.И.С. С.И.С. (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: И.И.И. И.И.И. (должность, подпись, Ф.И.О)