

Стройка: ДРСК 2016

Объект: ВЭС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8
(Локальный сметный расчет)
на ИТССО СП ВЭС Михайловский РЭС Центральная база (видео)

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **120.000** тыс. руб.
монтажных работ: **72.608** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.162** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **33.118** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 10.2015 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество 0	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины		
									оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Раздел 1. Михайловский РЭС

1. Ц10-09-001-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой, 1 компл. - К2 = 16.78; К3 = 1; К4 = 16.78; К5 = 3.28; К6 = 1	3	3 138.92 2 929.79			9 416.76	8 789.36		15	45		
2. Ц08-04-744-08 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м - К2 = 16.78; К3 = 5.8; К4 = 16.78; К5 = 2.52; К6 = 1	1.98	6 899.24 6 439.49	145.93 29.20		13 660.49	12 750.20	288.94 57.81	35.5 0.13	70.29 0.2574		
3. Ц10-04-067-23 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство видеоконтрольное, 1 шт.	1	461.95 455.74	5.66 1.85		461.95	455.74	5.66 1.85	2.18 0.01	2.18 0.01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- K2 = 16.78; K3 = 4.76; K4 = 16.78; K5 = 1; K6 = 1									
4. Ц10-08-019-01		3	<u>93.70</u>		281.10	276.37		<u>0.5</u>	<u>1.5</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Коробка ответвительная на стене, 1 шт.									
- K2 = 16.78; K3 = 1; K4 = 16.78; K5 = 2.98; K6 = 1									
5. Ц10-08-003-03		1	<u>708.54</u>	<u>1.15</u>	708.54	692.85	<u>1.15</u>	<u>3.6</u>	<u>3.6</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Блок питания, 1 шт.									
- K2 = 16.78; K3 = 4.26; K4 = 16.78; K5 = 3.71; K6 = 1									
6. Ц10-03-013-05		1	<u>1 475.52</u>	<u>153.08</u>	1 475.52	1 226.28	<u>153.08</u>	<u>6.76</u>	<u>6.76</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Коммутатор служебной связи, 1 шт.									
- K2 = 16.78; K3 = 4.76; K4 = 16.78; K5 = 3.89; K6 = 1									
7. Ц10-06-068-15		1	<u>8 937.60</u>		8 937.60	8 926.96		<u>32</u>	<u>32</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Настройка простых сетевых трактов конфигурация и									
настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор,									
модем и т.п.), 1 шт.									
- K2 = 16.78; K3 = 1; K4 = 16.78; K5 = 1; K6 = 1									
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					34 941.96	33 117.76	<u>448.83</u>		<u>161.33</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					34 941.96	33 117.76	<u>448.83</u>		<u>161.33</u>
							108.66		0.5374
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1, 4-7;					22 847.63				
%=76 - по стр. 2; %=74 - по стр. 3)									
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 4-7;					14 817.98				
%=47 - по стр. 2, 3)									
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					72 607.57				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					22 847.63				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					14 817.98				
Стоимость без оборудования и пуско наладки					72 607.57				

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕТНЫЕ ЦЕННИКОМ

< 1 * 2 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Факт.стоимость	ВС-5320 1,3 Мпх IP видеокамеры Спос 1/3" Уличное исполнение, IP 67, Температурный диапазон -40С~50С, шт.	3	6 383.16		19 149.48				
<i>Поправки: М: *1.02</i>									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
9. Факт.стоимость	Кабель УТР 4 пары кат.5е, 24 AWG, PVC, медь, 305 метров, ВНЕШНИЙ ТРОС, м	198	25.50		5 049.00				
<i>Поправки: М: *1.02</i>									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
10. Факт.стоимость	4-канальный сетевой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС, шт.	1	6 306.66		6 306.66				
<i>Поправки: М: *1.02</i>									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
11. Факт.стоимость	1Tb Seagate ST1000LM024 (8Mb, 5400rpm) Samsung, шт.	1	5 100.00		5 100.00				
<i>Поправки: М: *1.02</i>									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
12. Факт.стоимость	Специализированный Источник бесперебойного питания, шт.	1	3 060.00		3 060.00				
<i>Поправки: М: *1.02</i>									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
13. Факт.стоимость	Коробка распаячная 100х100х50, 1 шт.	3	61.20		183.60				
<i>Поправки: М: *1.02</i>									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
14. Факт.стоимость	Коммутатор D-Link DGS-1005A/C1V, 5-портов 10/100/1000BASE-T Auto-sensing Stand-alone Unmanaged, 1 шт.	1	1 428.00		1 428.00				
<i>Поправки: М: *1.02</i>									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

15. Факт.стоимость

Монитор 18,5" 193DXb, LED; TN; 1366x768, 1 шт.

- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2

Стоимость без оборудования и пуско наладки

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1, 4-7;
%=76 - по стр. 2; %=74 - по стр. 3). СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 4-7;
%=47 - по стр. 2, 3)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ

Материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

Стоимость без оборудования и пуско наладки

Значение Кзоны

С Кзоны

ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой

Составил:

Составитель сметы И.И.О. Брунов С.И.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

Проверитель сметы Т.П. О.В. Брунов А.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)