

Стройка: ДРСК 2016

Объект: СП УТП Мухинка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1
(Локальный сметный расчет)
на установка шлаббаума

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **250.000** тыс. руб.
Монтажных работ: **154.424** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.369** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **67.753** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 10.2015 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стомим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда раб. мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Раздел 1. Установка шлаббаума

1. Ц37-01-013-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,05 т, 1 шт. - К2 = 16.78; К3 = 5.17; К4 = 16.78; К5 = 5.1; К6 = 1	1	<u>5 653.68</u> 4 256.75	<u>285.69</u>	5 653.68	4 256.75	<u>285.69</u>	24	24
2. Ц08-04-744-10 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м - К2 = 16.78; К3 = 5.8; К4 = 16.78; К5 = 1.95; К6 = 1	0.2	<u>10 653.29</u> 9 196.61	<u>145.93</u> 29.20	2 130.66	1 839.32	<u>29.19</u> 5.84	<u>50.7</u> 0.13	<u>10.14</u> 0.026
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		7 784.34		6 096.07		<u>314.88</u> 5.84		<u>34.14</u> 0.026
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		7 784.34		6 096.07		<u>314.88</u> 5.84		<u>34.14</u> 0.026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1; %=76 - по стр. 2) . СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=47 - по стр. 2) . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ Стоимость без оборудования и пуско наладки									
					4 126.64				
					2 697.63				
					14 608.61				
					4 126.64				
					2 697.63				
					14 608.61				

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕНЫЕ ЦЕННИКОМ

3. Факт. стоимость ASB6000 Комплект шлагбаума (с прямоугольной стрелой 6,3 метра) Состав: Тумба шлагбаума ASB6000; Стрела 6,3м; Демпфер FRK99; Заглушки для стрелы RBN91; Наклейки светоотражающие; Опора WA11C; Радиоблок АТ-4 - 2 шт., шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	<u>42 025.39</u>	42 025.39						
4. Факт. стоимость P5103 Фотоэлементы, 1 шт. <i>Поправки: М: *1.02</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	<u>1 224.00</u>	1 224.00						
5. Факт. стоимость АН90 Обогревательный элемент для электромеханических приводов, 1 шт. <i>Поправки: М: *1.02</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	<u>2 142.00</u>	2 142.00						
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					45 391.39				
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					45 391.39				
Стоимость без оборудования и пуско наладки					45 391.39				

Раздел 3. Видео домики

6. Ц10-09-001-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой, 1 компл. - К2 = 16.78; К3 = 1; К4 = 16.78; К5 = 3.28; К6 = 1	5	<u>3 138.92</u> 2 929.79	15 694.60	14 648.94				<u>15</u>	<u>75</u>
--	---	-----------------------------	-----------	-----------	--	--	--	-----------	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. Ц08-04-744-08		7.3	6 899.24	145.93	50 364.43	47 008.30	1 065.27	35.5	259.15
(Постановление № 633 от 13.11.2010)			6 439.49	29.20			213.14	0.13	0.949
Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м									
- K2 = 16.78; K3 = 5.8; K4 = 16.78; K5 = 2.52; K6 = 1									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			66 059.03			61 657.24	1 065.27		334.15
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			66 059.03			61 657.24	1 065.27		0.949
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 6; %=76 - по стр. 7)			45 263.62				213.14		334.15
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 6; %=47 - по стр. 7)			28 493.12				213.14		0.949
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			139 815.77						
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			45 263.62						
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			28 493.12						
Стоимость без оборудования и пуско наладки			139 815.77						
Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕТНЫЕ ЦЕННИКОМ									
8. Факт.стоимость NOVIsam PRO A89W Уличная цветная видеокамера с подсветкой, разрешение 800 Tvl 960H, шт.		5	5 100.01						25 500.05
Поправки: M: *1.02									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
9. Факт.стоимость Кабель УТР 4 пары кат.5е, 24 AWG, PVC, медь, 305 метров, ВНЕШНИЙ ТРОС, м		730	25.50						18 615.00
Поправки: M: *1.02									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
10. Факт.стоимость Блок питания 12 V стабилизированный, 4 А, шт.		5	928.24						4 641.20
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
11. Факт.стоимость Приемно-передатчик по "витой паре", шт.		5	285.60						1 428.00
Поправки: M: *1.02									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			50 184.25						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4					50 184.25				
Стоимость без оборудования и пуско наладки					50 184.25				
. ИТОГО ПО СМЕТЕ					169 419.01	67 753.31	1 380.15		368.29
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					73 843.37	67 753.31	1 380.15		368.29
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1, 6; %=76 - по стр. 2, 7)					49 390.26		218.98		0.975
. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 6; %=47 - по стр. 2, 7)					31 190.75				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					95 575.64				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					250 000.02				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					49 390.26				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ					31 190.75				
Материалы					100 285.54				
Оплата труда рабочих					67 753.31				
Эксплуатация машин					1 380.15				
в т. ч. оплата труда механизаторов					218.98				
Стоимость без оборудования и пуско наладки					250 000.00				
Значение Кзоны					1.00				
С Кзоны					250 000.00				
ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой					250 000.00				

Составил:

Евгений Евгеньевич

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Евгений Евгеньевич

Проверил:

Иванов Иван Иванович

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Иванов Иван Иванович