

Стройка: ДРСК 2016

Объект: ЗЭС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13
(Локальный сметный расчет)

на ИТСО СП "ЗЭС" ПС 110/ 35/6 кВ Коболдо

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **160.000** тыс. руб.
монтажных работ: **102.100** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.233** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **46.121** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 10.2015 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	на ед.	всего	
										оплата труда осн. раб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Раздел 1. Селемджинский РЭС РЭС ПС 110/ 35/6 кВ Коболдо установить 4 цифровых видеокамеры

1. Ц10-09-001-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой, 1 компл. - К2 = 16.78; К3 = 1; К4 = 16.78; К5 = 3.28; К6 = 1	4	3 138.92 2 929.79			12 555.68	11 719.15		15	60		
2. Ц08-04-744-08 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м - К2 = 16.78; К3 = 5.8; К4 = 16.78; К5 = 2.52; К6 = 1	3.53	6 899.24 6 439.49	145.93 29.20		24 354.30	22 731.41	515.13 103.07	35.5 0.13	125.315 0.4589		
3. Ц10-04-067-23 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство видеоконтрольное, 1 шт. - К2 = 16.78; К3 = 4.76; К4 = 16.78; К5 = 1; К6 = 1	1	461.95 455.74	5.66 1.85		461.95	455.74	5.66 1.85	2.18 0.01	2.18 0.01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Ц10-08-019-01			4						
(Постановление № 633 от 13.11.2010)			93.70		374.81	368.49		0.5	2
Коробка ответвительная на стене, 1 шт.			92.12						
- К2 = 16.78; К3 = 1; К4 = 16.78; К5 = 2.98; К6 = 1									
5. Ц10-08-003-03			1						
(Постановление № 633 от 13.11.2010)			708.54	1.15	708.54	692.85	1.15	3.6	3.6
Блок питания, 1 шт.			692.85						
- К2 = 16.78; К3 = 4.26; К4 = 16.78; К5 = 3.71; К6 = 1									
6. Ц10-03-013-05			1						
(Постановление № 633 от 13.11.2010)			1 475.52	153.08	1 475.52	1 226.28	153.08	6.76	6.76
Коммутатор служебной связи, 1 шт.			1 226.28	49.00			49.00	0.27	0.27
- К2 = 16.78; К3 = 4.76; К4 = 16.78; К5 = 3.89; К6 = 1									
7. Ц10-06-068-15			1						
(Постановление № 633 от 13.11.2010)			8 937.60		8 937.60	8 926.96		32	32
Настройка простых сетевых трактов конфигурация и			8 926.96						
настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор,									
модем и т.п.), 1 шт.									
- К2 = 16.78; К3 = 1; К4 = 16.78; К5 = 1; К6 = 1									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			48 868.40		48 868.40	46 120.88	675.02		231.855
							153.92		0.7389
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			48 868.40		48 868.40	46 120.88	675.02		231.855
							153.92		0.7389
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1, 4-7;					32 401.77				
%=76 - по стр. 2; %=74 - по стр. 3)									
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 4-7;					20 829.85				
%=47 - по стр. 2, 3)									
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					102 100.02				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					32 401.77				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ					20 829.85				
Стоимость без оборудования и пуско наладки					102 100.02				

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧЕТНЫЕ ЦЕННИКОМ

8. Факт.стоимость	4	6 383.16	25 532.64
УС-5320 1,3 Мпх IP видеокамеры Smos 1/3" Уличное			
исполнение, IP 67, Температурный диапазон -40С~50С,			
шт.			
Поправки: М: *1.02			
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Факт.стоимость Кабель УТР 4 пары кат.5е, 24 AWG, PVC, медь, 305 метров, ВНЕШНИЙ ТРОС, м <i>Поправки: М: *1.02</i> - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	353	<u>25.50</u>		9 001.50				
10.	Факт.стоимость 4-канальный сетевой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС, шт. <i>Поправки: М: *1.02</i> - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>6 306.66</u>		6 306.66				
11.	Факт.стоимость 1Tb Seagate ST1000LM024 (8Mb, 5400rpm) Samsung, шт. <i>Поправки: М: *1.02</i> - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>5 100.00</u>		5 100.00				
12.	Факт.стоимость Специализированный Источник бесперебойного питания, шт. <i>Поправки: М: *1.02</i> - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>3 060.00</u>		3 060.00				
13.	Факт.стоимость Коробка распаечная 100x100x50, 1 шт. <i>Поправки: М: *1.02</i> - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	4	<u>61.20</u>		244.80				
14.	Факт.стоимость Коммутатор D-Link DGS-1005A/C1B, 5-портов 10/100/1000BASE-T Auto-sensing Stand-alone Unmanaged, 1 шт. <i>Поправки: М: *1.02</i> - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>1 428.00</u>		1 428.00				
15.	Факт.стоимость Монитор 18.5" 193DXb, LED, TN, 1366x768, 1 шт. - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	1	<u>7 226.38</u>		7 226.38				
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					57 899.98				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					57 899.98				
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					57 899.98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость без оборудования и пуско наладки					57 899.98				
ИТОГО ПО СМЕТЕ					106 768.38	46 120.88	675.02		231.855
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					48 868.40	46 120.88	675.02		231.855
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1, 4-7; %=76 - по стр. 2; %=74 - по стр. 3)					32 401.77		153.92		0.7389
. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 4-7; %=47 - по стр. 2, 3)					20 829.85				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					57 899.98				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					160 000.00				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					32 401.77				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ					20 829.85				
Материалы					59 972.48				
Оплата труда рабочих					46 120.88				
Эксплуатация машин					675.02				
в т. ч. оплата труда механизаторов					153.92				
Стоимость без оборудования и пуско наладки					160 000.00				
Значение Кзоны					1.00				
С Кзоны					160 000.00				
ВСЕГО по смете с оборудованием и пуско наладкой					160 000.00				
Составил: <u>Савченко С.В.</u>					(Должность, подпись, Ф.И.О)				
Проверил: <u>Иванов С.В.</u>					(Должность, подпись, Ф.И.О)				