




Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

Ул. Линейная, 4, г. Алдан РС(Якутия), 678900 Тел: (41 145) 36-521; Тел/факс (41 145) 36-581
E-mail: doc@aldan.drsk.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заместителя директора-
главного инженера
филиала АО «ДРСК»
«Южно-Якутские электрические сети»

 А.Н. Кулемин

« 06 » 11 2015 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия в составе: Начальника ССДТУ Колесникова В.А., инженера
ССДТУ С.Н. Петрухина, инженера ССДТУ Клюева
Н.В.

провела обследование АСДУ ДП Нерюнгинского РЭС






инвентарный номер

основное средство:

и установила необходимость производства следующего объема работ:

№ №	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во	Прим
Основное средство, инвентарный номер				
Раздел 1. Строительно-монтажные работы				
1	Демонтаж существующих серверов оперативной обработки информации и баз данных (далее ООИ и БД).	шт.	4	Выполняются хоз. способом
2	Демонтаж диспетчерского щита ЩД-5.	шт.	1	
3	Монтаж серверов ООИ и БД.	шт.	4	выполняются подрядчиком
4	Монтаж модульных экранов коллективного пользования (далее МЭК).	шт.	6	
5	Монтаж АРМ диспетчера.	шт.	2	
6	Монтаж АРМ видеостены	шт.	1	
7	Монтаж информационных цепей, систем электропитания и заземления монтируемого оборудования.			

Раздел 2. Пусконаладочные работы				
1	Конфигурационные настройки сетевых компонентов АСДУ.			выполняются подрядчиком
2	Программирование и отладка МЭК, серверов ООИ и БД.			
3	Проведение комплексных испытаний АСДУ,включающие: 1. Предварительные; 2. Опытную эксплуатацию; 3. Приемочные.			
Раздел 2. Материалы и оборудование				
1	Модульный экран LG 55" (Full HD) (в т.ч. ЗИП) или аналог	шт.	7	приобретаются подрядчиком самостоятельно
2	Комплект крепления для экранов (6 экранов)	шт.	1	
3	Комплект кабелей для подключения экранов	шт.	1	
4	АРМ видеостены	шт.	1	
5	АРМ диспетчера	шт.	2	
6	Сервер ООИ/ специализированное ПО (основной, резервный)	шт.	2	
7	Сервер БД/ специализированное ПО (основной, резервный)	шт.	2	
8	Монитор LCD 24" (для АРМ)	шт.	2	
9	Витая пара, 4 пары Cat5E	м	300	
10	Кабель КГ-ХЛ 2х2,5+1х2,5	м	50	
Транспортировка				
1	Работа в помещениях здания РПБ Нерюнгринского РЭС	км	

	должность	подпись	расшифровка подписи
Члены комиссии:	Начальник службы		Колесников В.А.
	Инженер		Петрухин С.Н.
	Инженер		Клюев И.В.
Согласовано:	Зам. главного инженера по управлению сетями		Гаюнов Е.В.
	Зам. начальника ЦС СДТУ		Лушников С.В.