



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

Ул. Линейная, 4, г. Алдан РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584
E-mail: doc@aldan.drsk.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заместителя директора-
главного инженера
филиала АО «ДРСК»
«Южно-Якутские электрические сети»

А.Н. Кулемин

« 06 » 11 2015 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия в составе: Начальника ССДТУ Колесникова В.А., инженера
ССДТУ С.Н. Петрухина, инженера ССДТУ Клюева
Н.В.

провела обследование КП ТМ «Телеканал М» ПС 110кВ «Обогащительная
фабрика» Нерюнринского РЭС




инвентарный номер УА0001047

основное средство:

и установила необходимость производства следующего объема работ:

№ №	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во	Прим
Основное средство, инвентарный номер УА0001047				
Раздел 1. Строительно-монтажные работы				
1	Демонтаж шкафа КП «Телеканал М»	шт.	1	
2	Демонтаж клеммных рядов ТМ в помещении связи ПС40	шт.	1	
3	Демонтаж соединительных контрольных кабелей с ОПУ и ЗРУ	шт.	4	
4	Монтаж шкафов КП ТМ «Телеканал М2» в ОПУ и ЗРУ	шт.	2	
5	Монтаж информационных цепей, систем и цепей электропитания и заземления монтируемого оборудования.			выполняются подрядчиком

Раздел 2. Пусконаладочные работы				
1	Конфигурационные настройки сетевых компонентов АСДУ.			выполняются подрядчиком
2	Конфигурирование и параметризация блоков и узлов комплекса ТМ «Телеканал М2», отладка связи с серверами ООИ и БД.			
2	Монтаж цепей ТС, ТУ, ТИ.	шт.	180	
4	Проведение испытаний комплекса ТМ, включающие: 1. Предварительные; 2. Опытную эксплуатацию; 3. Приемочные.			
Раздел 2. Материалы и оборудование				
1	Комплекс ТМ «Телеканал М2» №1 информационная емкость: ТС – 30, ТИ – 40, ТУ – 30 или аналог.	шт.	1	приобретаются подрядчиком самостоятельно
2	Комплекс ТМ «Телеканал М2» №2 информационная емкость: ТС – 40, ТУ – 40 или аналог.	шт.	1	
3	Кабель КВВГ 10х1	м	200	
4	Кабель КВВГ 5х1	м	50	
5	Кабель ВВГ 3х2,5	м	150	
6	Витая пара, 4 пары Cat5E, экранированная, для внешней прокладки	м	150	
7	Специализированное ПО (базы данных, проект, прошивки, документация),	шт.	1	
Транспортировка				
1	Работа в помещениях ПС40 Нерюнгринского РЭС	км	36	7 дней

	должность	подпись	расшифровка подписи
Члены комиссии:	Начальник службы		Колесников В.А.
	Инженер		Петрухин С.Н.
	Инженер		Клюев Н.В.
Согласовано:	Зам. главного инженера по управлению сетями		Гаюнов Е.В.
	Зам. начальника ЦС СДТУ		Лушников С.В.