

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкция ограждения ПС-35/6 кв " Д "

Сметная стоимость _____ 1000,000 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1 кв.2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего		Экспл. маш.	Мат-ы		Всего		в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.		
					оплата труда	оплата труда	в т.ч. оплата труда	в т.ч. оплата труда		Всего	в т.ч. оплата труда	в т.ч. оплата труда	на ед-цу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Ремонт ограждения															
1	ТЕР46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов	1 м3	6,21	6469,9	3193,02	226,06	ТЕР46-04-001-03	40178,08	18945,59	19828,65	1403,84	17,77	110,35	
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)			3050,82	1346,83		ОЗП=15,61; ЭМ=4,62; ЗПМ=15,61; МАТ=6,7							8363,81
2	ТЕРм08-01-087-01	Демонтаж ограждения сетчатого	1 м2	216	350,44			ТЕРм08-01-087-01	75695,04	75695,04			1,92	414,72	
		27,89 = 144,05 - 0,04 x 122,49 - 0,38 x 8,45 - 0,05 x 106,90 - 0,56 x 1,00 - 0,0157 x 5 763,00 - 0,26 x 10,70 - 0,21 x 30,00 - 0,0002 x 12 880,00 Электромонтажные работы на других объектах			350,44		ОЗП=15,61; ЭМ=7,89; ЗПМ=15,61; МАТ=6,16								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР07-01-054-02	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м	100 м ограды	1,2	376700	41733,42	315842,8	ТЕР07-01-054-02 ТЕР07-01-054-02 [1-2016] ОЗП=15,61; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,61; МАТ=6,64	452040	22948,57	50080,1	379011,3	114,07	15
		52 718,48 = 5 533,07 - 0,0045 x 10 180,00 - 0,002 x 10 456,84 - 0,45 x 699,00 + 33,33334 x 1 427,00 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве			19123,81	9149,96					10979,95		41,51	49,81
4	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	1,45	2014,27	328,16	966,96	ТЕР11-01-002-04 ТЕР11-01-002-04 [1-2016] ОЗП=15,61; ЭМ=5,01; ЗПМ=15,61; МАТ=7,11	2920,69	1042,77	475,83	1402,09	4,29	6,22
		228,46 = 257,11 - 0,1 x 116,01 - 0,09 x 149,00 - 0,15 x 2,55 - 0,11 x 29,60 Полы			719,15	131,59					190,81		0,69	1
5	ТЕР07-01-001-05	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,41	87722,44	61594,42		ТЕР07-01-001-05 ТЕР07-01-001-05 [1-2016] ОЗП=15,61; ЭМ=8,01; ЗПМ=15,61; МАТ=10,82	35966,2	10712,49	25253,71		155,85	63,9
		7 607,23 = 8 997,63 - 22 x 63,20 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве			26128,02	16114,36					6606,89		65,96	27,04
6	Поставка подрядчика	Конструкции сборные железобетонные	шт	11	3874		3874		42614			42614		
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве												
7	Материалы заказчика	Фундаменты железобетонные Ф-4	шт	30										
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве												
8	ТЕР07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических	100 шт.	0,01	1779596	135790,6	1231424	ТЕР07-01-055-01 ТЕР07-01-055-01 [1-2016] ОЗП=15,61; ЭМ=8 12	17795,96	4123,81	1357,91	12314,24	2231,23	22,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		227 268,80 = 57 852,80 + 200 x 847,08 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве			412381,4	29995,4		ЗПМ=15,61; МАТ=6,45			299,95		136,09	1,36
9	ТЕР07-01-055-08	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0,01	776808	4036,15	588142,2	ТЕР07-01-055-08 ТЕР07-01-055-08 [1-2016] ОЗП=15,61; ЭМ=8,67; ЗПМ=15,61; МАТ=6,67	7768,08	1846,3	40,36	5881,42	984	9,84
		98 834,57 = 14 134,57 + 100 x 847,00 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве			184629,6	22,01					0,22		0,1	
10	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	1 м реза	5,01	68,63	2,13		ТЕР09-05-006-01 ТЕР09-05-006-01 [1-2016] ОЗП=15,61; ЭМ=2,84; ЗПМ=15,61	343,84	333,17	10,67		0,39	1,95
		Строительные металлические конструкции			66,5									
11	ТЕРм38-01-006-01 (прим.)	Изготовление металлических ворот и калитки	1 т конструкций	0,4	135430,8	34674,48	67779,21	ТЕРм38-01-006-01 ТЕРм38-01-006-01 [1-2016] ОЗП=15,61; ЭМ=6,75; ЗПМ=15,61; МАТ=5,18	54172,3	13190,82	13869,79	27111,69	185,15	74,06
		19 031,37 = 14 280,50 + 0,5 x 9 501,74 Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок			32977,06	2949,98					1179,99		13,88	5,55
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Ремонт ограждения :														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
									729494,2	148838,6	110917	469738,6		840,23
											27621,62			128,48
									159850,5					
									14008,58					
									704300,2					351,45
														122,93
									199053,1					488,78
														5,55
									903353,3					840,23
														128,48
									469738,6					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Машины и механизмы									110917					
ФОТ									176460,2					
Накладные расходы									159850,5					
Сметная прибыль									14008,58					
Итого по разделу 1 Ремонт ограждения									903353,3					840,23
														128,48
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах														
									729494,2	148838,6	110917	469738,6		840,23
											27621,62			128,48
Накладные расходы									159850,5					
Сметная прибыль									14008,58					
Итого по смете:														
Итого Строительные работы									704300,2					351,45
														122,93
Итого Монтажные работы									199053,1					488,78
														5,55
Итого									903353,3					840,23
														128,48
В том числе:														
Материалы									469738,6					
Машины и механизмы									110917					
ФОТ									176460,2					
Накладные расходы									159850,5					
Сметная прибыль									14008,58					
Транспортировка материалов, перебазировка транспорта и перевозка рабочих									96646,7					
ВСЕГО по смете									1000000					840,23
														128,48
НДС 18%									180000					
ВСЕГО по смете с НДС									1180000					

Заместитель директора по развитию и инвестициям

Начальник ООСТНиУИ

Начальник ОСДР

В.А.Скаредин

А.В.Москалев

Л.В.Стеценко