



Акционерное общество  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
Филиал «Приморские электрические сети»

ул. Командорская, 13а, г. Владивосток, Приморский край, 690080. тел. (4232) 22-32-12 приемная, факс: (4232) 26-45-02,  
E-mail: [doc@prim.drsk.ru](mailto:doc@prim.drsk.ru) ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/253731001

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель директора по  
развитию и инвестициям

\_\_\_\_\_ В.А. Скаредин

Начальник службы экономической  
безопасности АО «ДРСК»

\_\_\_\_\_ И.А. Лаптев

**УТВЕРЖДАЮ:**

Первый заместитель директора  
по производству – главный инженер  
филиала АО «ДРСК»  
«Приморские электрические сети»

\_\_\_\_\_ С.Н. Корчемagin

« 14 » марта 2016г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Реконструкция внешнего ограждения на территории объекта**

**1. Основание для выполнения работ:**

1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2016.

**2. Место выполнения работ:**

Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Горная. ПС-35/6 кВ «Д» Дальнегорского РЭС СП ПСЭС.

**3. Объем работ:**

3.1. Устройство ограждения из ж/б конструкций по периметру распределительной электроподстанции ПС-35/6 кВ «Д», *общая длина 120 метров*

3.2. Демонтаж существующего периметрального внешнего сетчатого ограждения – 120 м.

3.3. Рытье ям, для установки ж/б фундаментов, глубиной до 0,7 м. (количество ям определить расчетом исходя из протяженности ограждения).

3.4. Монтаж фундаментов под плиты ограждения (количество фундаментов определить расчетом исходя из протяженности ограждения).

3.5. Монтаж внешнего периметра ограждения из ж/б плит – 120 м.

3.6. Монтаж въездных ворот - 1 шт.

3.7. Монтаж калитки - 1 шт.

**4. Дополнительные условия:**

4.1. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 13. п. 4.15 ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевых



правил по ОТ»; п.п. 5.1.-5.3. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей», а также по постановлению правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «Правила устранения охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

4.2. Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало производства работ после выплаты авансового платежа.

## **5. Определение стоимости реконструкции и сметная документация:**

Сметная стоимость определяется на основании документов по порядку формирования сметной документации АО «ДРСК» (размещенных на внешнем сайте АО «ДРСК»).

Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием территориальных единичных расценок для Приморского края (ТЕР-2001), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Приморский региональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов). Для формирования базисной цены индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с рекомендованными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

## **6. Сроки выполнения ремонтных работ:**

6.1. Начало выполнения работ- с момента подписания договора

6.2. Окончание выполнения работ – до 30.09.2016.

7. **Заказчик:** АО «ДРСК» для СП «ПСЭС» филиала «Приморские электрические сети».

## **8. Требования к подрядчику:**

8.1. Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке) и иметь в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 624 в наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по организации строительства (либо иные, определенные законодательством РФ разрешительные документы на выполнение видов деятельности), в том числе:

*III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту*

*б. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций*

*б.1. Опалубочные работы*



6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

8.2. Подрядчик должен обладать соответствующими выполняемой работе необходимыми профессиональными знаниями и ресурсными возможностями (финансовые, материально-технические, производственно-технологические, квалифицированными кадровыми ресурсами), обладать управленческой компетентностью и репутацией.

Иметь в собственности либо на других законных основаниях и в необходимом количестве специальную и вспомогательную технику, технологическую оснастку, средства механизации строительства и инструменты.

Для выполнения работ Подрядчик должен иметь следующее минимальное количество машин и механизмов:

№ п/п	Ресурс	Ед. изм.	Кол-во
1.	Кран	Ед.	1
2.	Экскаватор	Ед.	1
3.	Автомобиль бортовой	Ед.	1

Необходимо предоставить: копии паспортов транспортных средств (ПТС), свидетельства о регистрации транспортного средства, договора аренды.

## 9. Требования к выполнению работ:

9.1. Реконструкция выполняется в условиях действующего предприятия, без остановки рабочего процесса.

9.2. Реконструкция выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнить в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими и др. нормативными документами).

9.3. Подрядчик выполняет работы по разработанному и согласованному с Заказчиком проекту реконструкции ограждения, ППР а также по согласованному графику выполнения работ. Проект реконструкции ограждения, ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

9.4. Выполнение работ осуществляется с учетом «Межотраслевых правил по охране труда», согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н.

## 10. Основные требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов.

10.1. Поставку материалов на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик.

10.2. Подрядчик комплектуется всеми необходимыми материалами с учетом следующих материалов поставки Заказчика:

Наименование	Кол-во, шт.
Фундамент железобетонный Ф-4	30

10.3. Материалы поставки Заказчика передаются в монтаж Подрядчику по акту приема-передачи. Поставщик забирает данный материал с базы Заказчика (ПК, Анучинский рай-он, с. Анучино, ул. Шевченко, 35) и доставляет на объект самостоятельно.

10.4. Поставляемая Подрядчиком продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.



10.5. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

10.6. Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа, вывозятся Подрядчиком на склад базы структурного подразделения филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС», в чьем ведомстве находится реконструируемый объект, и передаются Подрядчиком по Акту передачи Заказчику.

#### **11. Приемка работ по реконструкции:**

Приёмка выполненных работ осуществляется назначенной комиссией с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ.

#### **12. Гарантия исполнителя:**

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 36-ти месяцев с момента приёмки выполненных работ.

#### **13. Контактное лицо:**

Якимовский Сергей Михайлович

Тел: 8 (423) 2211-362. E-mail: [yakimovskiy-sm@prim.drsk.ru](mailto:yakimovskiy-sm@prim.drsk.ru)

Главный инженер СП ПСЭС



М.В. Чашин

Помощник директора по безопасности –  
начальник службы



С.М. Якимовский