

**Перечень необходимого оборудования
для монтажа пожароохранной сигнализации на ПС-35/6 кВ "ДСК", расположенной по
адресу: ЕАО, Сидовичский район, п. Николаевка, ул. Шевчука-29**

№ п/п	Наименование	ед. измерения	количество		
1	Кабель-канал 20*10	м	52		
2	КСРЭВнг(А)-FRLS 2*0,5 кабель монтажный	м	60		
3	Кабель связи КСВВнг 4*0,5	м	150		
4	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141	шт	9		
5	Извещатель пожарный ручной	шт	3		
6	Табло Выход	шт	3		
7	Астра-5 извещатель ИК	шт	5		
8	Астра-С извещатель акустический	шт	2		
9	ИО-102-20/А2П извещатель магнитоконтактный для металлич дверей	шт	7		
10	С2000-М пульт контроля и управления	шт	1		
11	ППК Сигнал-10	шт	2		
12	С2000-РПИ	шт	2		
13	С2000-СП 1	шт	1		
14	Блок питания Импульс-5	шт	1		
15	АКБ 7/12	шт	1		
16	Считыватель ТМ	шт	1		
17	Оповещатель Астра-10	шт	1		

Начальник ОКСИ филиала АО "ДРСК" - "ЭС ЕАО"



А.В. Царегородцев

**Перечень необходимого оборудования
для монтажа охранной сигнализации на ПС-35/6 кВ "Центр", расположенной по
адресу: ЕАО, г.Биробиджан, ул.Краснореченская, 19-П**

№ п/п	Наименование	ед. измерения	количес тво		
1	АСКЛ типа "Егоза"	10м	11		
2	Металлоконструкция для крепления АСКЛ типа "Егоза"	кг	220		
3	Кабель связи КСВВнг 4*0,5	м	133		
4	Кабель-канал 20*10	м	10		
5	Металлорукав 20 в ПВХ изоляции	м	60		
6	Дюбель-хомут 19-25 мм (уп.100шт)	шт	1		
7	Астра-9 извещатель ИК	шт	1		
8	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141	шт	2		
9	ИО-102-20/А2П извещатель магнитоконтактный для металлич дверей	шт	3		
10	ППК Сигнал-10	шт	1		
11	С2000-М пульт контроля и управления	шт	1		
12	С2000-СП	шт	1		
13	Блок питания Импульс-5	шт	1		
14	АКБ 7/12	шт	1		
15	Считыватель ТМ	шт	1		
16	Оповещатель Астра-10	шт	1		

Начальник ОКСИ филиала АО "ДРСК" - "ЭС ЕАО"



А.В. Царегородцев