


УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала АО "ДРСК"

"Хабаровские электрические сети"

А.Е.Кузнецов

"10"  2016 г.

Закупка № ____ лот

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Капитальный ремонт ЗИС СП ЦЭС

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			ремонтно-строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Л-С№ 1	Капитальный ремонт ПС Лермонтовка производственная часть (Инв.№ НВ010665). Ремонт кровли.	676 617				676 617
2	Л-С№ 2	Капитальный ремонт Здание ЗРУ 6 кВ ПС "НПЗ", расширение (пристройка) (Электросетевой комплекс № 5) (Инв. №НВ010246). Замена дверей.	73 634				73 634
3	Л-С№ 3	Капитальный ремонт Здание закрытого ЗРУ 110 кВ "НПЗ" (Электросетевой комплекс № 5) (Инв. №НВ010277). Ремонт отмостки.	236 886				236 886
4	Л-С№ 4	Капитальный ремонт Здание ЗРУ 6 кВ ПС "НПЗ" (Электросетевой комплекс № 10) (Инв. №НВ010257). Ремонт отмостки.	279 058				279 058
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			1 266 195				1 266 195
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5		Командировочные расходы				58 501	58 501
6	Расчет	Доставка рабочих к месту производства работ				30 230	30 230
9	Приказ	О тарифе на прием ТБО на МПС "Северная"				871	871
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"						89 602	89 602
Итого по Главам 1-9			1 266 195			89 602	1 355 797
Непредвиденные затраты							
7		Непредвиденные затраты				34 769	34 769
Итого "Непредвиденные затраты"						34 769	34 769


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнительные затраты в текущих ценах							
8		Дефлятор 5,13%				67 240	67 240
Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"						67 240	67 240
Налоги и обязательные платежи							
	Всего по сводному расчету		1 266 195			213657	1 457 806


СОГЛАСОВАНО:

Директор СП ЦЭС

"Хабаровские электрические сети"

 Д.А. Федоров

Составил Инженер ПТС ЦЭС:



Панфилова Е.В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Капитальный ремонт ПС Лермонтовка производственная часть (Инв.№ НВ010665). Ремонт кровли.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 828,748 тыс. руб.

Средства на оплату труда 154,418 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 860,91 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2015 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт кровли										
1	ТЕР10-01-053-01 Постановл.Губернат.Ха бар.края от 09.10.10 N119 применительно	Установка каркаса из брусьев (прогоны) (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-053-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР10-01-053-01 ОЗП=13,53; ЭМ=6,24; ЗПМ=13,53; МАТ=5,15 НР (47585 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (20462 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,1	2491,74 549,65	42,72 2,39	10216	2254	175 10	42,51	174,29
2	ТЕР46-03-001-01 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар. края от 13.12.11 №121	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-001-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР46-03-001-01 ОЗП=13,53; ЭМ=6,76; ЗПМ=13,53; МАТ=0,7 НР (19344 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (9878 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,3	2655,87 220,4	847,05 240,75	8764	727	2795 794	17,3	57,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР06-01-015-01 <i>Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119</i>	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР06-01-015-01 ОЗП=13,53; ЭМ=6,4; ЗПМ=13,53; МАТ=4,95 НР (5660 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (2798 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,082	17219,08 3695,07	71,61 4,28	1412	303	6	315,01	25,83
4	ТЕРр58-12-2 <i>И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС</i>	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-12-2 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРр58-12-2 ОЗП=13,53; ЭМ=7,28; ЗПМ=13,53; МАТ=6,83 НР (12191 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8928 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	4,1	1403,62 224,6	31,89 4,7	5755	921	131 19	21,35	87,54
5	ТЕР09-04-002-01 <i>Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119</i>	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) (Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-002-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР09-04-002-01 ОЗП=13,53; ЭМ=4,91; ЗПМ=13,53; МАТ=4,52 НР (31515 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (23738 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,1	1234,6 423,42	563,13 47,5	5062	1736	2309 195	36,565	149,92
6	ТСЦ-101-3831 <i>И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС</i>	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,8 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3830 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-101-3830 Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,7 МАТ=2,1	4,1	17212,55		70571				
7	ТСЦ-101-1810 <i>И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС</i>	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1810 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-101-1810 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям МАТ=2,24	0,029	17300,73		502				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-010-01 <i>Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали. (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР12-01-010-01 ОЗП=13,53; ЭМ=5,75; ЗПМ=13,53; МАТ=2,32 НР (5479 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (2364 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2	16927,75 1272,95	27,41 3,42	3386	255	5 1	112,75	22,55
9	ТЕР10-01-008-05 <i>Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119</i>	Устройство: карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-008-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР10-01-008-05 ОЗП=13,53; ЭМ=7,11; ЗПМ=13,53; МАТ=4,17 НР (9160 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (3939 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,27	7304,28 1614,47	96,35	1972	436	26	143	38,61
10	ТЕР12-01-010-01 <i>Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119</i>	Покрытие карнизов из окрашенной оцинкованной стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР12-01-010-01 ОЗП=13,53; ЭМ=5,75; ЗПМ=13,53; МАТ=2,32 НР (7384 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (3185 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,27	16927,75 1272,95	27,41 3,42	4570	344	7 1	112,75	30,44
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						112210	6976	5454 1020		586,27
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						117259	10242	7237 1171		860,91
В том числе, справочно:										
МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 9, 3-5, 8, 10)						3118	2187	931 79		185,213
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 9, 3, 5, 8, 10)						1931	1079	853 70		89,4315
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						438829	138574	41645 15844		860,91
Накладные расходы						138345				
Сметная прибыль						75302				
Итого по разделу 1 Ремонт кровли						652476				860,91
Раздел 2. Транспортировка нового материала										
Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,8										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТССЦпг03-01-01-170 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 170 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-01-01-170 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг03-01-01-170 ЭМ=7,43 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4,1	68,68	68,68	282		282		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						282		282		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						2095		2095		
Итого по разделу 2 Транспортировка нового материала						2095				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						112492	6976	5736		586,27
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						117541	10242	7519		860,91
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						440924	138574	43740		860,91
Накладные расходы						138345		15844		
Сметная прибыль						75302				
Итого по смете:										
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						186200				330,52
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						61621				57,09
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						20341				40,1
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						71347				118,18
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						264779				232,75
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						48188				82,27
Перевозка грузов автотранспортом						2095				
Итого						654571				860,91
В том числе:										
Материалы						258610				
Машины и механизмы						43740				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФОТ						154418				
Накладные расходы						138345				
Сметная прибыль						75302				
Переход к зоне ПЗ*0,05						22046				
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500						58501				
Доставка рабочих к месту производства работ						30230				
Итого						765348				
Непредвиденные затраты 3%						22960				
Итого с непредвиденными						788308				
Дефлятор 5,13%						40440				
ВСЕГО по смете						828748				860,91

Составил: Инженер ПТС ЦЭС : Е.В.Панфилова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер ПТС ХЭС: Е.Л.Пятакова
(должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Капитальный ремонт Здание ЗРУ 6 кВ ПС "НПЗ", расширение (пристройка) (Электросетевой комплекс № 5) (Инв. №НВ010246). Замена дверей.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 79,205 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 10,936 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 62,45 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2015 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Разборка дверей										
1	ТЕР46-04-012-03 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-012-03 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР46-04-012-03 ОЗП=13,53; ЭМ=7,48; ЗПМ=13,53 НР (1348 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (688 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,086	1400,11 1112,88	287,23 113,62	120	96	24 10	103,91	8,94
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						120	96	24 10		8,94
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						1479	1299	180 135		8,94
Накладные расходы						1348				
Сметная прибыль						688				
Итого по разделу 1 Разборка дверей						3515				8,94
Раздел 2. Установка дверей										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР09-04-013-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка противопожарных дверей: однополюсных глухих (1 м2 проема) (Т.Ч. приложение9.3. п2 Монтаж конструктивных элементов по каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Т.Ч. приложение9.3. п6. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-013-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР09-04-013-01 ОЗП=13,53; ЭМ=4,37; ЗПМ=13,53; МАТ=3,27 НР (1177 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (887 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,3	153,02 31,71	11,76	352	73	27	2,3453	5,39
3	ТСЦ-203-8124 И1. Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 26.01.12 N2	Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/60, размером 1100x2100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-203-8124 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-203-8124 Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/60, размером 1100x2100 мм МАТ=3,94	1	4085,59		4086				
4	ТЕР09-04-013-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих (1 м2 проема) (Т.Ч. приложение9.3. п2 Монтаж конструктивных элементов по каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Т.Ч. приложение9.3. п6. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-013-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР09-04-013-02 ОЗП=13,53; ЭМ=4,26; ЗПМ=13,53; МАТ=3,47 НР (4271 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (3217 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	6,3	153,15 41,96	13,22	965	264	83	3,1497	19,84
5	ТСЦ-201-0253 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС Применительно	Ворота противопожарные металлические двухпольные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-201-0253 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-201-0253 Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 МАТ=3,07	1	9172		9172				
Внутренние откосы										
6	ТЕРр61-7-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-7-1 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРр61-7-1 ОЗП=13,53; ЭМ=7,48; ЗПМ=13,53; МАТ=5,25 НР (1051 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (628 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,019	7452,54 4546,92	43,05 17,03	142	86	1	383,06	7,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР15-04-005-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР15-04-005-05 ОЗП=13,53; ЭМ=7,18; ЗПМ=13,53; МАТ=3,5 НР (109 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (45 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0193	1209,64 301,62	10,9 0,15	23	6		25,41	0,49
Наружные откосы										
8	ТЕРр61-20-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-20-1 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРр61-20-1 ОЗП=13,53; ЭМ=3,74; ЗПМ=13,53; МАТ=5,25 НР (390 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (233 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,008	6843,01 3977,82	2,62	55	32		323,4	2,59
9	ТЕР15-04-027-05 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-027-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР15-04-027-05 ОЗП=13,53; ЭМ=7,2; ЗПМ=13,53; МАТ=2,55 НР (12 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (5 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,008	638,95 150,95	3,53 0,15	5	1		11,99	0,1
10	ТЕР15-04-014-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-014-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР15-04-014-03 ОЗП=13,53; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,53; МАТ=2,53 НР (12 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (5 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,008	676,37 82,9	5,57	5	1		6,74	0,05
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						14805	463	111		35,74
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						15111	693	187		53,51
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						57896	9377	804		53,51
Накладные расходы						7024				
Сметная прибыль						5020				
Итого по разделу 2 Установка дверей						69940				53,51
Раздел 3. Демонтированный материал										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТССЦпг01-01-01-006 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий плотничных (Двери) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-006 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг01-01-01-006 ЭМ=9,41 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,086	13,69	13,69	1		1		
12	ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-041 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг01-01-01-041 ОЗП=10,42 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,2313	52,73 52,73		12	12			
13	ТССЦпг03-01-01-025 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-01-01-025 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг03-01-01-025 ЭМ=7,43 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,3173	20,33	20,33	6		6		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						19	12	7		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						179	125	54		
Итого по разделу 3 Демонтированный материал						179				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						14944	571	142 10		44,68
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						15250	801	218 10		62,45
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 4, 7)						80	51	28		3,858
МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 2, 4, 6, 8, 7)						226	180	49		13,8075
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						59554	10801	1038 135		62,45
Накладные расходы						8372				
Сметная прибыль						5708				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						3515				8,94
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						64651				39,18
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						4869				13,33
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						420				1
Погрузо-разгрузочные работы						134				
Перевозка грузов автотранспортом						45				
Итого						73634				62,45
В том числе:										
Материалы						47715				
Машины и механизмы						1038				
ФОТ						10936				
Накладные расходы						8372				
Сметная прибыль						5708				
Приказ №92-п от 17.10.2014г. О тарифе на прием ТБО на МПС "Северная" транспортировку и захоронение на полигон в районе и имени Лазо 0,3173*2238,78						710				
Итого						74344				
Непредвиденные затраты 2%						1487				
Итого с непредвиденными						75831				
Дефлятор 4,45%						3374				
ВСЕГО по смете						79205				62,45

Составил: Инженер ПТС ЦЭС : Е.В.Панфилова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер ПТС ХЭС: Е.Л.Пятакова
(должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на Капитальный ремонт Здание закрытого ЗРУ 110 кВ "НПЗ" (Электросетевой комплекс № 5) (Инв. №НВ010277). Ремонт отмотски.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 252,455 тыс. руб.

Средства на оплату труда 50,772 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 309,46 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2015 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Разборка отмостки										
1	ТЕРр68-12-5 <i>Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 №119</i>	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-5 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕРр68-12-5 ОЗП=13,53; ЭМ=5,28; ЗПМ=13,53 НР (2715 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (1481 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,15	3101,94 832,38	2269,56 293,53	465	125	340 44	77,72	11,66
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						465	125	340 44		11,66
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						628	169	459 59		15,74
В том числе, справочно:										
МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1)						163	44	119 15		4,081
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						4711	2287	2424 798		15,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						2715				
Сметная прибыль						1481				
Итого по разделу 1 Разборка отмостки						8907				15,74
Раздел 2. Устройство отмостки										
2	ТЕР01-02-057-03 <i>Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119</i>	Разработка грунта вручную в корыте отмостки глубиной до 0,3 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-057-03 ОЗП=13,53 НР (10295 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4693 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,38	2561,84 2561,84		973	973		248	94,24
3	ТЕР11-01-002-01 <i>Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119</i>	Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР11-01-002-01 ОЗП=13,53; ЭМ=4,71; ЗПМ=13,53; МАТ=4,44 НР (16011 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (7777 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	22,71	193,8 38,98	34,19 3,83	4401	885	776 87	3,41	77,44
4	ТЕР11-01-002-04 <i>Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119</i>	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-04 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР11-01-002-04 ОЗП=13,53; ЭМ=4,6; ЗПМ=13,53; МАТ=3,94 НР (12700 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (6168 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	15,14	418,68 43,75	63,55 7,01	6339	662	962 106	3,73	56,47
5	ТЕР06-01-001-01 <i>Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119</i>	Устройство бетонной отмостки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР06-01-001-01 ОЗП=13,53; ЭМ=5,23; ЗПМ=13,53; МАТ=6,03 НР (4612 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (2280 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1514	55999,44 1859,4	1844,59 307,8	8478	282	279 47	180	27,25
6	ТСЦ-204-0084 <i>Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119</i>	Сетка из проволоки холоднотянутой (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-204-0084 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой МАТ=3,36	0,757	11562,64		8753				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						28944	2802	2017 240		255,4
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						29869	3222	2522 301		293,72
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-5)						925	420	504 60		38,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						163415	43594	11928 4072		293,72
Накладные расходы						43618				
Сметная прибыль						20918				
Итого по разделу 2 Устройство отмостки						227951				293,72
Раздел 3. Строительный мусор										
7	ТССЦпг01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТССЦпг01-01-01-041 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТССЦпг01-01-041 ОЗП=10,42 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,033	52,73 52,73		2	2			
8	ТССЦпг03-01-01-025 <i>Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 25 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТССЦпг03-01-01-025 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТССЦпг03-01-025 ЭМ=7,43 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,033	20,33	20,33	1		1		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						3	2	1		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						28	21	7		
Итого по разделу 3 Строительный мусор						28				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						29412	2929	2358 284		267,06
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						30500	3393	2982 360		309,46
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						168154	45902	14359 4870		309,46
Накладные расходы						46333				
Сметная прибыль						22399				
Итого по смете:										
Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						8907				15,74
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						30128				108,38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						107572				154
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						60841				31,34
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						29410				
Погрузо-разгрузочные работы						21				
Перевозка грузов автотранспортом						7				
Итого						236886				309,46
В том числе:										
Материалы						107893				
Машины и механизмы						14359				
ФОТ						50772				
Накладные расходы						46333				
Сметная прибыль						22399				
Приказ №92-п от 17.10.2014г. О тарифе на прием ТБО на МПС "Северная" транспортировку и захоронение на полигон в районе и имени Лазо 0,033*2238,78						74				
Итого						236960				
Непредвиденные затраты 2%						4739				
Итого с непредвиденными						241699				
Дефлятор 4,45%						10756				
ВСЕГО по смете						252455				309,46

Составил: Инженер ПТС ЦЭС: Е.В.Панфилова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер ПТС ХЭС: Е.Л.Пятакова
(должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на Капитальный ремонт Здание ЗРУ 6 кВ ПС "НПЗ" (Электросетевой комплекс № 10) (Инв. №НВ010257). Ремонт отмостки.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 297,398 тыс. руб.

Средства на оплату труда 59,933 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 365,14 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2015 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Разборка отмостки										
1	ТЕРр68-12-5 <i>Постановл. Губернат. Хабаров. края от 09.10.10 N119</i>	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-5 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРр68-12-5 ОЗП=13,53; ЭМ=5,28; ЗПМ=13,53 НР (3274 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (1786 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,18	3101,94 832,38	2269,56 293,53	558	150	408 53	77,72	13,99
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						558	150	408 53		13,99
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						754	203	551 72		18,89
В том числе, справочно:										
МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1)						196	53	143 19		4,8965
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						5656	2747	2909 974		18,89

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						3274				
Сметная прибыль						1786				
Итого по разделу 1 Разборка отмостки						10716				18,89
Раздел 2. Устройство отмостки										
2	ТЕР01-02-057-03 <i>Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119</i>	Разработка грунта вручную в корыте отмостки глубиной до 0,3 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР01-02-057-03 ОЗП=13,53 НР (12200 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5562 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,45	2561,84 2561,84		1153	1153		248	111,6
3	ТЕР11-01-002-01 <i>Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119</i>	Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР11-01-002-01 ОЗП=13,53; ЭМ=4,71; ЗПМ=13,53; МАТ=4,44 НР (18823 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (9143 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	26,7	193,8 38,98	34,19 3,83	5174	1041	913 102	3,41	91,05
4	ТЕР11-01-002-04 <i>Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119</i>	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-04 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР11-01-002-04 ОЗП=13,53; ЭМ=4,6; ЗПМ=13,53; МАТ=3,94 НР (14946 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (7259 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	17,8	418,68 43,75	63,55 7,01	7453	779	1131 125	3,73	66,39
5	ТЕР06-01-001-01 <i>Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119</i>	Устройство бетонной отмостки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР06-01-001-01 ОЗП=13,53; ЭМ=5,23; ЗПМ=13,53; МАТ=6,03 НР (5419 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (2679 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,178	55999,44 1859,4	1844,59 307,8	9968	331	328 55	180	32,04
6	ТСЦ-204-0084 <i>Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119</i>	Сетка из проволоки холоднотянутой (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-204-0084 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой МАТ=3,36	0,89	11562,64		10291				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						34039	3304	2372 282		301,08
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						35128	3800	2965 353		346,25
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-5)						1089	496	593 71		45,162

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						192283	51414	14022 4777		346,25
Накладные расходы						51388				
Сметная прибыль						24643				
Итого по разделу 2 Устройство отмостки						268314				346,25
Раздел 3. Строительный мусор										
7	ТССЦпг01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТССЦпг01-01-01-041 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг01-01-01-041 ОЗП=10,42 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,039	52,73 52,73		2	2			
8	ТССЦпг03-01-01-025 <i>Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 25 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТССЦпг03-01-01-025 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦпг03-01-01-025 ЭМ=7,43 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,039	20,33	20,33	1		1		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						3	2	1		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						28	21	7		
Итого по разделу 3 Строительный мусор						28				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						34600	3456	2781 335		315,07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						35885	4005	3517 425		365,14
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						197967	54182	16938 5751		365,14
Накладные расходы						54662				
Сметная прибыль						26429				
Итого по смете:										
Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						10716				18,89
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						35703				128,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					126503				181,06
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					71530				36,85
	Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					34578				
	Погрузо-разгрузочные работы					21				
	Перевозка грузов автотранспортом					7				
	Итого					279058				365,14
	В том числе:									
	Материалы					126847				
	Машины и механизмы					16938				
	ФОТ					59933				
	Накладные расходы					54662				
	Сметная прибыль					26429				
	Приказ №92-п от 17.10.2014г. О тарифе на прием ТБО на МПС "Северная" транспортировку и захоронение на полигон в районе имени Лазо 0,039*2238,78					87				
	Итого					279145				
	Непредвиденные затраты 2%					5583				
	Итого с непредвиденными					284728				
	Дефлятор 4,45%					12670				
	ВСЕГО по смете					297398				365,14

Составил: Инженер ПТС ЦЭС : Е.В.Панфилова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер ПТС ХЭС: Е.Л. Пятакова
(должность, подпись, расшифровка)

Расчет
на перебазирровку рабочих и техники по объекту: ПС Дормонтовка 110/10

№ п/п	Обоснование	Наименование машин	Количес тво единиц, шт	Количес тво поездок	Расстояни е перебазир овки, км	Средняя скорость движения, км/ч	Время в пути, час				Стоимость 1 м/часа, руб	Итого затрат, руб
							из г.Хабаровск а до объекта	от объекта до г.Хабаровс ка	Погрузка- выгрузка (посадка- высадка)	Итого, час		
1	Услуги автотранспорта фирмы "ХЭС" ОАО "ДРСК" 2 квартал п.143	Автомобиль КАМАЗ - 55713 (Кран автомобильный)	1	1	190	50	4	4	0,75	8,35	2385,56	19 919,43
2	Услуги автотранспорта фирмы "ХЭС" ОАО "ДРСК" 2 квартал п.149	Автомобиль УАЗ-390995 (Бригадная)	1	1	190	50	4	4	0,45	7,93	1300,34	10 310,70
		Всего перебазировка										30 230

Составил: инженер ПТС ЦЭС



Е.В. Панфилова