

Сводный сметный расчет в сумме 851 532.73 руб.

В том числе НДС 129 894.82 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТАКапитальный ремонт дверей ТП 6-10/0.4 кВ зданий ЭС ЕАО

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на _ кв. _201_ г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР №1	Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 102, инв. № ЕО0001994	12 946.75	-	47 530.00	-	60 476.75
2	ЛСР №2	Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 705 инв. № ЕО0001996	24 673.11	-	68 919.00	-	93 592.11
3	ЛСР №3	Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 8 инв. № ЕО0004157	13 933.18	-	38 765.00	-	52 698.18
4	ЛСР №4	Трансформаторная подстанция №17: нежилое, 1-этажный, общая площадь 14,8 кв.м, лит.А г.Облучье, инв. № ЕО0043723	19 342.32	-	53 846.00	-	73 188.32
5	ЛСР №5	Трансформаторная подстанция №15: нежилое, 1-этажный, общая площадь 40,9 кв.м, инв. №2462, лит.А г.Облучье инв. № ЕО0043722	23 444.14	-	49 043.00	-	72 487.14
6	ЛСР №6	Трансформаторная подстанция №240 (КТП) пос.Кульдур, инв. № ЕО0043832	216 367.00	-	18 963.00	-	26 889.94
7	ЛСР №7	Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 88, инв. № ЕО0004164	21 052.13	-	62 172.00	-	83 224.13
8	ЛСР №8	Трансформаторная подстанция №239 (КТП) пос.Кульдур, инв. № ЕО0043831	22 414.09	-	63 817.00	-	86 231.09
9	ЛСР №9	Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТМ-250/6 кВ, № 44(кирпичная, 2-х этажная), инв. № ЕО0043503	22 992.34	-	64 665.00	-	87 657.34
10	ЛСР №10	Трансформаторная подстанция №11: нежилое, 2-этажный, общая площадь 44,2 кв.м, инв. №2559, лит.А г.Облучье инв. № ЕО0043721	22 172.91	-	63 020.00	-	85 192.91
		Итого:	399 337.97	-	530 740.00	-	721 637.91
Налоги и обязательные платежи							
5	Решение Правительства РФ	НДС 18%	-	-	95 533.20	-	129 894.82

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8
		Итого Налоги	-	-	95 533.20	-	129 894.82
		Всего по сводному расчету	-	-	626 273.20	-	851 532.73

Составил : Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

(подпись)

Проверил: начальник СОПР _____ В.В. Калинин

(подпись)

Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

Н.Н. Гусев
"10" 02 2016 г.
МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 102, инв. № ЕО0001994

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 71.363 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Двери												
1	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.02	1807.42	1437.99	369.43	39.94	36.15	28.76	7.39	0.8
2	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.0774	288.06	288.06			22.3	22.3		
3	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	7.74	68.6	23.81	19.07		530.96	184.29	147.6	
4	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.431412	10508				4533.28			
5	ФЕРм08-02-472-11	Перемышка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0.2	46.93	33.75	6.75	0.14	9.39	6.75	1.35	0.03
6	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350	100 шт.	0.02	1355				27.1			
7	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка СтЗсп	т	0.0066	8736.3				57.66			
8	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.06	2321.17	849.59			139.27	50.98		
9	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт. приборов	0.02	692.3	624.4			13.85	12.49		
Уд	1. 101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	компл.	100 2	75.7				151.4			
10	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (применительно)	компл.	2	92.52				370.08			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.335	215.61	108.18	2.93	0.14	72.23	36.24	0.98	0.05
Уд	1. 101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0273 0.0091	15707				142.93			
12	ФССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0134	15707				1178.03			
13	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	1.1	55.46	7.58	38.02		61.01	8.34	41.82	
Итого по разделу 1 Двери									58659.38			
Раздел 2. Прочие												
14	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.001	1553.82	1553.82			1.55	1.55		
15	ФССЦлг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.1	42.98	42.98			4.3	4.3		
16	ФССЦлг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0.5	14.41		14.41		7.21		7.21	
17	ФССЦлг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0.5	17.95		17.95		8.98		8.98	
18	ФССЦлг-03-02-01-130	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 130 км I класс груза	1 т груза	0.5	95.19		95.19		47.6		47.6	
Итого по разделу 2 Прочие									523.62			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									7120.95	356	262.93	0.88
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1-2, 8-9, 3-4, 11-12, 5-7, 13))									7313.2	478.55	332.63	1.19
Накладные расходы									434.54			
Сметная прибыль									348.43			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1-2, 8-9									211.57	114.53	7.39	0.8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								254.25	154.62	9.98	1.08
	Накладные расходы 82% ФОТ (от 155.70)								127.67			
	Сметная прибыль 62% ФОТ (от 155.70)								96.53			
	Итого с накладными и см. прибылью								478.45			
	Строительные металлические конструкции:											
	Итого Поз. 3-4								5064.24	184.29	147.6	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								5180.4	248.79	199.26	
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 248.79)								223.91			
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 248.79)								211.47			
	Итого с накладными и см. прибылью								5615.78			
	:											
	Итого Поз. 10								370.08			
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								370.08			
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 11-12								1250.26	36.24	0.98	0.05
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								1263.28	48.92	1.32	0.07
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 48.99)								51.44			
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 48.99)								26.94			
	Итого с накладными и см. прибылью								1341.66			
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 14								1.55	1.55		
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 1.55)								1.21			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1.55)								0.78			
	Итого с накладными и см. прибылью								3.54			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 15-17								20.49	4.3	16.19	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 18								47.6		47.6	
	Итого								7877.6			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								57585.26			
	Итого по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 5-7								94.15	6.75	1.35	0.03

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								96.98	9.11	1.82	0.04
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 9.15)								8.69			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 9.15)								5.95			
	Итого с накладными и см. прибылью								111.62			
	Итого								111.62			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								815.94			
	Итого по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 13								61.01	8.34	41.82	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								78.57	11.26	56.46	
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 11.26)								21.62			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 11.26)								6.76			
	Итого с накладными и см. прибылью								106.95			
	Итого								106.95			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								781.8			
	Итого								59183			
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы								6502.02			
	Машины и механизмы								332.63			
	ФОТ								479.74			
	Накладные расходы								434.54			
	Сметная прибыль								348.43			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								1293.75			
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								60476.75			
	НДС 18%								10885.82			
	ВСЕГО по смете								71362.57			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:



Н.Н. Гусев

"10" 02 2016 г.

МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 705 инв. № ЕО0001996

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 110.439 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Двери												
1	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.04	1807.42	1437.99	369.43	39.94	72.3	57.52	14.78	1.6
2	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.159	288.06	288.06			45.8	45.8		
3	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	15.9	68.6	23.81	19.07		1090.74	378.58	303.21	
4	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.75833	10508				7968.53			
5	ФЕРм08-02-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0.4	46.93	33.75	6.75	0.14	18.77	13.5	2.7	0.06
6	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350	100 шт.	0.04	1355				54.2			
7	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка СтЗсп	т	0.0066	8736.3				57.66			
8	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.14	2321.17	849.59			324.96	118.94		
9	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт. приборов	0.04	692.3	624.4			27.69	24.98		
Уд	1. 101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	компл.	100 4	75.7				302.8			
10	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (применительно)	компл.	4	92.52				370.08			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.318	215.61	108.18	2.93	0.14	68.56	34.4	0.93	0.04
Уд	1. 101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0273 0.0087	15707				136.65			
12	ФССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.013	15707				314.14			
13	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	1.08	55.46	7.58	38.02		60.45	8.26	41.44	
Итого по разделу 1 Двери									90275.14			
Раздел 2. Прочие												
14	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.001	1553.82	1553.82			1.55	1.55		
15	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.1	42.98	42.98			4.3	4.3		
16	ФССЦпг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0.8	14.41		14.41		11.53		11.53	
17	ФССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0.8	17.95		17.95		14.36		14.36	
18	ФССЦпг-03-02-01-130	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 130 км I класс груза	1 т груза	0.8	95.19		95.19		76.15		76.15	
Итого по разделу 2 Прочие									803.22			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									10581.77	687.83	465.1	1.7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1-2, 8-9, 3-4, 11-12, 5-7, 13))									10947.53	926.52	592.17	2.29
Накладные расходы									824.25			
Сметная прибыль									687.64			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1-2, 8-9									470.75	247.24	14.78	1.6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								562.45	333.77	19.95	2.16
	Накладные расходы 82% ФОТ (от 335.93)								275.46			
	Сметная прибыль 62% ФОТ (от 335.93)								208.28			
	Итого с накладными и см. прибылью								1046.19			
	Строительные металлические конструкции:											
	Итого Поз. 3-4								9059.27	378.58	303.21	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								9297.89	511.08	409.33	
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 511.08)								459.97			
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 511.08)								434.42			
	Итого с накладными и см. прибылью								10192.28			
	:											
	Итого Поз. 10								370.08			
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								370.08			
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 11-12								382.7	34.4	0.93	0.04
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								395.07	46.44	1.26	0.05
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 46.49)								48.81			
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 46.49)								25.57			
	Итого с накладными и см. прибылью								469.45			
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 14								1.55	1.55		
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 1.55)								1.21			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1.55)								0.78			
	Итого с накладными и см. прибылью								3.54			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 15-17								30.19	4.3	25.89	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 18								76.15		76.15	
	Итого								12187.88			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								89093.4			
	Итого по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 5-7								130.63	13.5	2.7	0.06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								136.31	18.23	3.65	0.08
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 18.31)								17.39			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 18.31)								11.9			
	Итого с накладными и см. прибылью								165.6			
	Итого								165.6			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								1210.54			
	Итого по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 13								60.45	8.26	41.44	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								77.84	11.15	55.94	
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 11.15)								21.41			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 11.15)								6.69			
	Итого с накладными и см. прибылью								105.94			
	Итого								105.94			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								774.42			
	Итого								91078.36			
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы								9428.84			
	Машины и механизмы								592.17			
	ФОТ								928.81			
	Накладные расходы								824.25			
	Сметная прибыль								687.64			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								2513.75			
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								93592.11			
	НДС 18%								16846.58			
	ВСЕГО по смете								110438.69			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:


Н.Н. Гусев

"10" 02 2016 г.
МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 8 инв. № ЕО0004157

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 62.184 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Двери												
1	ФЕРп56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.083	288.06	288.06			23.91	23.91		
2	ФЕРп56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.03	1807.42	1437.99	369.43	39.94	54.22	43.14	11.08	1.2
3	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	8.3	68.6	23.81	19.07		569.38	197.62	158.28	
4	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.424412	10508				4459.72			
5	ФЕРм08-02-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0.3	46.93	33.75	6.75	0.14	14.08	10.13	2.03	0.04
6	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350	100 шт.	0.03	1355				40.65			
7	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка СтЗсп	т	0.007	8736.3				61.15			
8	ФЕРп56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.08	2321.17	849.59			185.69	67.97		
9	ФЕРп56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт. приборов	0.03	692.3	624.4			20.77	18.73		
Уд	1. 101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	компл.	100 3	75.7				227.1			
10	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни (применительно)	компл.	3	92.52				277.56			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.166	215.61	108.18	2.93	0.14	35.79	17.96	0.49	0.02
Уд	1. 101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0273 0.0045	15707				70.68			
12	ФССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0066	15707				103.67			
13	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	0.84	55.46	7.58	38.02		46.59	6.37	31.94	
Итого по разделу 1 Двери									50805.52			
Раздел 2. Прочие												
14	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.001	1553.82	1553.82			1.55	1.55		
15	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.1	42.98	42.98			4.3	4.3		
16	ФССЦпг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0.5	14.41		14.41		7.21		7.21	
17	ФССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0.5	17.95		17.95		8.98		8.98	
18	ФССЦпг-03-02-01-100	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 100 км I класс груза	1 т груза	0.5	76.88		76.88		38.44		38.44	
Итого по разделу 2 Прочие									456.66			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									5953.66	391.68	258.45	1.26
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1-2, 8-9, 3-4, 11-12, 5-7, 13))									6160.05	526.73	329.79	1.7
Накладные расходы									467.89			
Сметная прибыль									384.67			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1-2, 8-9									284.59	153.75	11.08	1.2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									342.28	207.56	14.96	1.62
Накладные расходы 82% ФОТ (от 209.18)									171.53			
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 209.18)									129.69			
Итого с накладными и см. прибылью									643.5			
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 3-4												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									5029.1	197.62	158.28	
									5153.67	266.79	213.68	
Накладные расходы 90% ФОТ (от 266.79)									240.11			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 266.79)									226.77			
Итого с накладными и см. прибылью									5620.55			
:												
Итого Поз. 10									277.56			
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									277.56			
Отделочные работы:												
Итого Поз. 11-12												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									139.46	17.96	0.49	0.02
									145.92	24.25	0.66	0.03
Накладные расходы 105% ФОТ (от 24.28)									25.49			
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 24.28)									13.35			
Итого с накладными и см. прибылью									184.76			
Прочие ремонтно-строительные работы:												
Итого Поз. 14												
Накладные расходы 78% ФОТ (от 1.55)									1.55	1.55		
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1.55)									1.21			
Итого с накладными и см. прибылью									0.78			
Погрузо-разгрузочные работы:									3.54			
Итого Поз. 15-17												
Перевозка грузов автотранспортом:									20.49	4.3	16.19	
Итого Поз. 18												
Итого									38.44		38.44	
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"									6788.84			
Итого по Монтажным работам									49626.42			
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 5-7												
									115.88	10.13	2.03	0.04


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								120.14	13.68	2.74	0.05
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 13.73)								13.04			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 13.73)								8.92			
	Итого с накладными и см. прибылью								142.1			
	Итого								142.1			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								1038.75			
	Итого по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 13								46.59	6.37	31.94	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								60	8.6	43.12	
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 8.60)								16.51			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 8.60)								5.16			
	Итого с накладными и см. прибылью								81.67			
	Итого								81.67			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								597.01			
	Итого								51262.18			
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы								5303.53			
	Машины и механизмы								329.79			
	ФОТ								528.43			
	Накладные расходы								467.89			
	Сметная прибыль								384.67			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								1436			
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								52698.18			
	НДС 18%								9485.67			
	ВСЕГО по смете								62183.85			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:


Н.Н. Гусев
"10" 02 2016 г.
МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция №17: нежилое, 1-этажный, общая площадь 14,8 кв.м, лит.А г.Облучье, инв. № ЕО0043723
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 86.362 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Двери												
1	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.11	288.06	288.06			31.69	31.69		
2	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.04	1807.42	1437.99	369.43	39.94	72.3	57.52	14.78	1.6
3	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	11	68.6	23.81	19.07		754.6	261.91	209.77	
4	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.57811	10508				6074.78			
5	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.14	2321.17	849.59			324.96	118.94		
6	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт. приборов	0.04	692.3	624.4			27.69	24.98		
Уд	1. 101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	компл.	100 4	75.7				302.8			
7	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (применительно)	компл.	4	92.52				370.08			
8	ФЕРм08-02-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0.4	46.93	33.75	6.75	0.14	18.77	13.5	2.7	0.06
9	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350	100 шт.	0.04	1355				54.2			
10	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка СтЗсп	т	0.0066	8736.3				57.66			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.22	215.61	108.18	2.93	0.14	47.43	23.8	0.64	0.03
Уд	1. 101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0273 0.006	15707				94.24			
12	ФССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.018	15707				282.73			
13	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	1.03	55.46	7.58	38.02		57.12	7.81	39.16	
Итого по разделу 1 Двери									70460.66			
Раздел 2. Прочие												
14	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.001	1553.82	1553.82			1.55	1.55		
15	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.1	42.98	42.98			4.3	4.3		
16	ФССЦпг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0.6	14.41		14.41		8.65		8.65	
17	ФССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0.6	17.95		17.95		10.77		10.77	
18	ФССЦпг-03-02-01-166	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 166 км I класс груза	1 т груза	0.6	117.16		117.16		70.3		70.3	
Итого по разделу 2 Прочие									713.16			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									8269.58	546	356.77	1.69
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1-2, 5-6, 3-4, 11-12, 8-10, 13))									8552.11	735.06	450.24	2.28
Накладные расходы									650.69			
Сметная прибыль									533.7			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1-2, 5-6									456.64	233.13	14.78	1.6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								543.41	314.73	19.95	2.16
	Накладные расходы 82% ФОТ (от 316.89)								259.85			
	Сметная прибыль 62% ФОТ (от 316.89)								196.47			
	Итого с накладными и см. прибылью								999.73			
	Строительные металлические конструкции:											
	Итого Поз. 3-4								6829.38	261.91	209.77	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								6994.47	353.58	283.19	
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 353.58)								318.22			
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 353.58)								300.54			
	Итого с накладными и см. прибылью								7613.23			
	:											
	Итого Поз. 7								370.08			
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								370.08			
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 11-12								330.16	23.8	0.64	0.03
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								338.71	32.13	0.86	0.04
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 32.17)								33.78			
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 32.17)								17.69			
	Итого с накладными и см. прибылью								390.18			
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 14								1.55	1.55		
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 1.55)								1.21			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1.55)								0.78			
	Итого с накладными и см. прибылью								3.54			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 15-17								23.72	4.3	19.42	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 18								70.3		70.3	
	Итого								9470.78			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								69231.4			
	Итоги по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 8-10								130.63	13.5	2.7	0.06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								136.31	18.23	3.65	0.08
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 18.31)								17.39			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 18.31)								11.9			
	Итого с накладными и см. прибылью								165.6			
	Итого								165.6			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								1210.54			
	Итого по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 13								57.12	7.81	39.16	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								73.56	10.54	52.87	
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 10.54)								20.24			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10.54)								6.32			
	Итого с накладными и см. прибылью								100.12			
	Итого								100.12			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								731.88			
	Итого								71173.82			
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы								7366.81			
	Машины и механизмы								450.24			
	ФОТ								737.34			
	Накладные расходы								650.69			
	Сметная прибыль								533.7			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								2014.5			
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								73188.32			
	НДС 18%								13173.9			
	ВСЕГО по смете								86362.22			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

"10" 02 2016 г.
Н.Н. Гусев
МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция №15: нежилое, 1-этажный, общая площадь 40,9 кв.м, инв. №2462, лит. А г. Облучье инв. № ЕО0043722
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 85.535 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Двери												
1	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.15	288.06	288.06			43.21	43.21		
2	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.04	1807.42	1437.99	369.43	39.94	72.3	57.52	14.78	1.6
3	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	15	68.6	23.81	19.07		1029	357.15	286.05	
4	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.49905	10508				5244.02			
5	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.14	2321.17	849.59			324.96	118.94		
6	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт. приборов	0.04	692.3	624.4			27.69	24.98		
Уд	1. 101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	компл.	100 4	75.7				302.8			
7	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (применительно)	компл.	4	92.52				370.08			
8	ФЕРм08-02-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0.4	46.93	33.75	6.75	0.14	18.77	13.5	2.7	0.06
9	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350	100 шт.	0.04	1355				54.2			
10	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка Ст3сп	т	0.0066	8736.3				57.66			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	215.61	108.18	2.93	0.14	64.68	32.45	0.88	0.04
УД	1. 101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0273 0.0082	15707				128.8			
12	ФССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.012	15707				345.55			
13	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	0.98	55.46	7.58	38.02		54.35	7.43	37.26	
Итого по разделу 1 Двери									69464.01			
Раздел 2. Прочие												
14	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.001	1553.82	1553.82			1.55	1.55		
15	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.1	42.98	42.98			4.3	4.3		
16	ФССЦпг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0.5	14.41		14.41		7.21		7.21	
17	ФССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0.5	17.95		17.95		8.98		8.98	
18	ФССЦпг-03-02-01-166	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 166 км I класс груза	1 т груза	0.5	117.16		117.16		58.58		58.58	
Итого по разделу 2 Прочие									603.88			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									7787.09	661.03	416.44	1.7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1-2, 5-6, 3-4, 11-12, 8-10, 13))									8136	890.35	536.03	2.29
Накладные расходы									790.45			
Сметная прибыль									658.76			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1-2, 5-6									468.16	244.65	14.78	1.6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								558.96	330.28	19.95	2.16
	Накладные расходы 82% ФОТ (от 332.44)								272.6			
	Сметная прибыль 62% ФОТ (от 332.44)								206.11			
	Итого с накладными и см. прибылью								1037.67			
	Строительные металлические конструкции:											
	Итого Поз. 3-4								6273.02	357.15	286.05	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								6498.14	482.15	386.17	
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 482.15)								433.94			
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 482.15)								409.83			
	Итого с накладными и см. прибылью								7341.91			
	:											
	Итого Поз. 7								370.08			
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								370.08			
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 11-12								410.23	32.45	0.88	0.04
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								421.9	43.81	1.19	0.05
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 43.86)								46.05			
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 43.86)								24.12			
	Итого с накладными и см. прибылью								492.07			
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 14								1.55	1.55		
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 1.55)								1.21			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1.55)								0.78			
	Итого с накладными и см. прибылью								3.54			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 15-17								20.49	4.3	16.19	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 18								58.58		58.58	
	Итого								9324.34			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								68160.93			
	Итого по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 8-10								130.63	13.5	2.7	0.06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								136.31	18.23	3.65	0.08
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 18.31)								17.39			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 18.31)								11.9			
	Итого с накладными и см. прибылью								165.6			
	Итого								165.6			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								1210.54			
	Итого по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 13								54.35	7.43	37.26	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								69.99	10.03	50.3	
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 10.03)								19.26			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10.03)								6.02			
	Итого с накладными и см. прибылью								95.27			
	Итого								95.27			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								696.42			
	Итого								70067.89			
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы								6709.62			
	Машины и механизмы								536.03			
	ФОТ								892.64			
	Накладные расходы								790.45			
	Сметная прибыль								658.76			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								2419.25			
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								72487.14			
	НДС 18%								13047.69			
	ВСЕГО по смете								85534.83			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:


Н.Н. Гусев
"10" 02 2016 г.
МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция №240 (КТП) пос.Кульдур, инв. № ЕО0043832
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 31.730 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Двери												
1	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.048	288.06	288.06			13.83	13.83		
2	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.01	1807.42	1437.99	369.43	39.94	18.07	14.38	3.69	0.4
3	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4.8	68.6	23.81	19.07		329.28	114.29	91.54	
4	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.199502	10508				2096.37			
5	ФЕРм08-02-472-11	Перемишка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0.2	46.93	33.75	6.75	0.14	9.39	6.75	1.35	0.03
6	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350	100 шт.	0.02	1355				27.1			
7	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка СтЗсп	т	0.005	8736.3				43.68			
8	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.04	2321.17	849.59			92.85	33.98		
9	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт. приборов	0.01	692.3	624.4			6.92	6.24		
Уд	1. 101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	компл.	100 1	75.7				75.7			
10	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (применительно)	компл.	1	92.52				92.52			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	215.61	108.18	2.93	0.14	32.99	16.55	0.45	0.02
Уд	1. 101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0273 0.0042	15707				65.97			
12	ФССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.004	15707				125.66			
13	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	0.95	55.46	7.58	38.02		52.69	7.2	36.12	
Итого по разделу 1 Двери									25886.91			
Раздел 2. Прочие												
14	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.001	1553.82	1553.82			1.55	1.55		
15	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.1	42.98	42.98			4.3	4.3		
16	ФССЦпг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0.2	14.41		14.41		2.88		2.88	
17	ФССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0.2	17.95		17.95		3.59		3.59	
18	ФССЦпг-03-02-01-100	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 100 км I класс груза	1 т груза	0.2	76.88		76.88		15.38		15.38	
Итого по разделу 2 Прочие									217.03			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									2969.05	219.07	155	0.45
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1-2, 8-9, 3-4, 11-12, 5-7, 13))									3090.27	293.69	201.6	0.61
Накладные расходы									267.1			
Сметная прибыль									213.62			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1-2, 8-9									131.67	68.43	3.69	0.4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								156.91	92.38	4.98	0.54
	Накладные расходы 82% ФОТ (от 92.92)								76.19			
	Сметная прибыль 62% ФОТ (от 92.92)								57.61			
	Итого с накладными и см. прибылью								290.71			
	Строительные металлические конструкции:											
	Итого Поз. 3-4								2425.65	114.29	91.54	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								2497.69	154.29	123.58	
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 154.29)								138.86			
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 154.29)								131.15			
	Итого с накладными и см. прибылью								2767.7			
	:											
	Итого Поз. 10								92.52			
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								92.52			
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 11-12								158.65	16.55	0.45	0.02
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								164.6	22.34	0.61	0.03
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 22.37)								23.49			
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 22.37)								12.3			
	Итого с накладными и см. прибылью								200.39			
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 14								1.55	1.55		
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 1.55)								1.21			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1.55)								0.78			
	Итого с накладными и см. прибылью								3.54			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 15-17								10.77	4.3	6.47	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 18								15.38		15.38	
	Итого								3381.01			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								24715.18			
	Итого по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 5-7								80.17	6.75	1.35	0.03

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								83	9.11	1.82	0.04
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 9.15)								8.69			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 9.15)								5.95			
	Итого с накладными и см. прибылью								97.64			
	Итого								97.64			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								713.75			
	Итого по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 13								52.69	7.2	36.12	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								67.85	9.72	48.76	
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 9.72)								18.66			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 9.72)								5.83			
	Итого с накладными и см. прибылью								92.34			
	Итого								92.34			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								675.01			
	Итого								26103.94			
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы								2594.98			
	Машины и механизмы								201.6			
	ФОТ								294.3			
	Накладные расходы								267.1			
	Сметная прибыль								213.62			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								786			
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								26889.94			
	НДС 18%								4840.19			
	ВСЕГО по смете								31730.13			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:



Н.Н. Гусев

"10" 09 2016 г.

МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 88, инв. № ЕО0004164

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 98.204 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Двери												
1	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.04	1807.42	1437.99	369.43	39.94	72.3	57.52	14.78	1.6
2	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.15	288.06	288.06			43.21	43.21		
3	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	15	68.6	23.81	19.07		1029	357.15	286.05	
4	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.66533	10508				6991.29			
5	ФЕРм08-02-472-11	Перемишка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0.4	46.93	33.75	6.75	0.14	18.77	13.5	2.7	0.06
6	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350	100 шт.	0.04	1355				54.2			
7	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка СтЗсп	т	0.005	8736.3				43.68			
8	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.14	2321.17	849.59			324.96	118.94		
9	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт. приборов	0.04	692.3	624.4			27.69	24.98		
Уд	1. 101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	компл.	100 4	75.7				302.8			
10	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (применительно)	компл.	4	92.52				370.08			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	215.61	108.18	2.93	0.14	64.68	32.45	0.88	0.04
Уд	1. 101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0273 0.0082	15707				128.8			
12	ФССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.011	15707				408.38			
13	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	1	55.46	7.58	38.02		55.46	7.58	38.02	
Итого по разделу 1 Двери									82607.75			
Раздел 2. Прочие												
14	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.001	1553.82	1553.82			1.55	1.55		
15	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.1	42.98	42.98			4.3	4.3		
16	ФССЦпг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0.7	14.41		14.41		10.09		10.09	
17	ФССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0.7	17.95		17.95		12.57		12.57	
18	ФССЦпг-03-02-01-100	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 100 км I класс груза	1 т груза	0.7	76.88		76.88		53.82		53.82	
Итого по разделу 2 Прочие									616.38			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									9586.03	661.18	418.91	1.7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1-2, 8-9, 3-4, 11-12, 5-7, 13))									9935.26	890.55	538.77	2.29
Накладные расходы									790.83			
Сметная прибыль									658.88			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1-2, 8-9									468.16	244.65	14.78	1.6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									558.96	330.28	19.95	2.16
Накладные расходы 82% ФОТ (от 332.44)									272.6			
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 332.44)									206.11			
Итого с накладными и см. прибылью									1037.67			
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 3-4												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									8020.29	357.15	286.05	
Накладные расходы 90% ФОТ (от 482.15)									8245.41	482.15	386.17	
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 482.15)									433.94			
Итого с накладными и см. прибылью									409.83			
:									9089.18			
Итого Поз. 10												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									370.08			
Отделочные работы:									370.08			
Итого Поз. 11-12												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									473.06	32.45	0.88	0.04
Накладные расходы 105% ФОТ (от 43.86)									484.73	43.81	1.19	0.05
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 43.86)									46.05			
Итого с накладными и см. прибылью									24.12			
Прочие ремонтно-строительные работы:									554.9			
Итого Поз. 14												
Накладные расходы 78% ФОТ (от 1.55)									1.55	1.55		
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1.55)									1.21			
Итого с накладными и см. прибылью									0.78			
Погрузо-разгрузочные работы:									3.54			
Итого Поз. 15-17												
Перевозка грузов автотранспортом:									26.96	4.3	22.66	
Итого Поз. 18												
Итого									53.82		53.82	
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"									11136.15			
Итого по Монтажным работам									81405.26			
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 5-7												
									116.65	13.5	2.7	0.06

Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:


Н.Н. Гусев
"10" 02 2016 г.
МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8
(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция №239 (КТП) пос.Кульдур, инв. № ЕО0043831
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 101.753 тыс. руб.


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Двери												
1	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.04	1807.42	1437.99	369.43	39.94	72.3	57.52	14.78	1.6
2	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.14	288.06	288.06			40.33	40.33		
3	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	14	68.6	23.81	19.07		960.4	333.34	266.98	
4	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.69233	10508				7275			
5	ФЕРм08-02-472-11	Перемишка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0.4	46.93	33.75	6.75	0.14	18.77	13.5	2.7	0.06
6	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350	100 шт.	0.04	1355				54.2			
7	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка СтЗсп	т	0.005	8736.3				43.68			
8	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.14	2321.17	849.59			324.96	118.94		
9	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт. приборов	0.04	692.3	624.4			27.69	24.98		
Уд	1. 101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	компл.	100 4	75.7				302.8			
10	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (применительно)	компл.	4	92.52				370.08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2	0.28	215.61	108.18	2.93	0.14	60.37	30.29	0.82	0.04
У0	1. 101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	м	0.0273	15707				119.37			
12	ФССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.012	15707				376.97			
13	ВУЕР РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	1.01	55.46	7.58	38.02		56.01	7.66	38.4	
Итого по разделу 1 Двери												
									83296.21			
Раздел 2. Прочие												
14	ФЕР69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.001	1553.82	1553.82		1.55	1.55			
15	ФССЦп01-01-01-	Поручочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с поручкой вручную	1 т груза	0.1	42.98	42.98		4.3	4.3			
16	ФССЦп01-01-02-	Паргужончные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием поручника)	1 т груза	0.7	14.41	14.41		10.09	10.09			
17	ФССЦп01-01-01-	Поргужончные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием поручника)	1 т груза	0.7	17.95	17.95		12.57	12.57			
18	ФССЦп01-03-02-01-	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобильными самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовых автомобилей грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 100 км I класс груза	1 т груза	0.7	76.88	76.88		53.82	53.82			
Итого по разделу 2 Прочие									616.38			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									9763.09	632.41	400.16	1.7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЗМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1-2, 8-9, 3-4, 11-12, 5-7, 13))									10095.68	851.71	513.45	2.29
Накладные расходы									755.86			
Сметная прибыль									627.61			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1-2, 8-9									465.28	241.77	14.78	1.6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									555.07	326.39	19.95	2.16
Накладные расходы 82% ФОТ (от 328.55)									269.41			
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 328.55)									203.7			
Итого с накладными и см. прибылью									1028.18			
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 3-4									8235.4	333.34	266.98	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									8445.51	450.01	360.42	
Накладные расходы 90% ФОТ (от 450.01)									405.01			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 450.01)									382.51			
Итого с накладными и см. прибылью									9233.03			
:												
Итого Поз. 10									370.08			
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									370.08			
Отделочные работы:												
Итого Поз. 11-12									437.34	30.29	0.82	0.04
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									448.23	40.89	1.11	0.05
Накладные расходы 105% ФОТ (от 40.94)									42.99			
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 40.94)									22.52			
Итого с накладными и см. прибылью									513.74			
Прочие ремонтно-строительные работы:												
Итого Поз. 14									1.55	1.55		
Накладные расходы 78% ФОТ (от 1.55)									1.21			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1.55)									0.78			
Итого с накладными и см. прибылью									3.54			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 15-17									26.96	4.3	22.66	
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 18									53.82		53.82	
Итого									11229.35			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"									82086.55			
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 5-7									116.65	13.5	2.7	0.06

Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:


Н.Н. Гусев
"10" 02 2016 г.
МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8
(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция №239 (КТП) пос.Кульдур, инв. № ЕО0043831
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 101.753 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Двери												
1	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.04	1807.42	1437.99	369.43	39.94	72.3	57.52	14.78	1.6
2	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.14	288.06	288.06			40.33	40.33		
3	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	14	68.6	23.81	19.07		960.4	333.34	266.98	
4	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.69233	10508				7275			
5	ФЕРм08-02-472-11	Перемышка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0.4	46.93	33.75	6.75	0.14	18.77	13.5	2.7	0.06
6	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350	100 шт.	0.04	1355				54.2			
7	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка СтЗсп	т	0.005	8736.3				43.68			
8	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.14	2321.17	849.59			324.96	118.94		
9	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт. приборов	0.04	692.3	624.4			27.69	24.98		
Уд	1. 101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	компл.	100 4	75.7				302.8			
10	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (применительно)	компл.	4	92.52				370.08			

Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:


Н.Н. Гусев
"10" 02 2016 г.
МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9
(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТМ-250/6 кВ, № 44(кирпичная, 2-х этажная), инв. № ЕО0043503
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 103.436 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Двери												
1	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.04	1807.42	1437.99	369.43	39.94	72.3	57.52	14.78	1.6
2	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.15	288.06	288.06			43.21	43.21		
3	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	15	68.6	23.81	19.07		1029	357.15	286.05	
4	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.69905	10508				7345.62			
5	ФЕРм08-02-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0.4	46.93	33.75	6.75	0.14	18.77	13.5	2.7	0.06
6	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350	100 шт.	0.04	1355				54.2			
7	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка СтЗсп	т	0.005	8736.3				43.68			
8	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.12	2321.17	849.59			278.54	101.95		
9	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт. приборов	0.04	692.3	624.4			27.69	24.98		
Уд	1. 101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	компл.	100 4	75.7				302.8			
10	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (применительно)	компл.	4	92.52				370.08			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	215.61	108.18	2.93	0.14	64.68	32.45	0.88	0.04
Уд	1. 101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0273 0.0082	15707				128.8			
12	ФССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.012	15707				424.09			
13	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	1	55.46	7.58	38.02		55.46	7.58	38.02	
Итого по разделу 1 Двери									84688.47			
Раздел 2. Прочие												
14	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.001	1553.82	1553.82			1.55	1.55		
15	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.1	42.98	42.98			4.3	4.3		
16	ФССЦпг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0.7	14.41		14.41		10.09		10.09	
17	ФССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0.7	17.95		17.95		12.57		12.57	
18	ФССЦпг-03-02-01-100	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 100 км I класс груза	1 т груза	0.7	76.88		76.88		53.82		53.82	
Итого по разделу 2 Прочие									616.38			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									9909.65	644.19	418.91	1.7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1-2, 8-9, 3-4, 11-12, 5-7, 13))									10252.93	867.61	538.77	2.29
Накладные расходы									772.02			
Сметная прибыль									644.66			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1-2, 8-9									421.74	227.66	14.78	1.6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								506.59	307.34	19.95	2.16
	Накладные расходы 82% ФОТ (от 309.50)								253.79			
	Сметная прибыль 62% ФОТ (от 309.50)								191.89			
	Итого с накладными и см. прибылью								952.27			
	Строительные металлические конструкции:											
	Итого Поз. 3-4								8374.62	357.15	286.05	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								8599.74	482.15	386.17	
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 482.15)								433.94			
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 482.15)								409.83			
	Итого с накладными и см. прибылью								9443.51			
	:											
	Итого Поз. 10								370.08			
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								370.08			
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 11-12								488.77	32.45	0.88	0.04
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								500.44	43.81	1.19	0.05
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 43.86)								46.05			
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 43.86)								24.12			
	Итого с накладными и см. прибылью								570.61			
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 14								1.55	1.55		
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 1.55)								1.21			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1.55)								0.78			
	Итого с накладными и см. прибылью								3.54			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 15-17								26.96	4.3	22.66	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 18								53.82		53.82	
	Итого								11420.79			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								83485.97			
	Итого по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 5-7								116.65	13.5	2.7	0.06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								122.33	18.23	3.65	0.08
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 18.31)								17.39			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 18.31)								11.9			
	Итого с накладными и см. прибылью								151.62			
	Итого								151.62			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								1108.34			
	Итого по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 13								55.46	7.58	38.02	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								71.42	10.23	51.33	
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 10.23)								19.64			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10.23)								6.14			
	Итого с накладными и см. прибылью								97.2			
	Итого								97.2			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								710.53			
	Итого								85304.84			
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы								8846.55			
	Машины и механизмы								538.77			
	ФОТ								869.9			
	Накладные расходы								772.02			
	Сметная прибыль								644.66			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								2352.5			
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								87657.34			
	НДС 18%								15778.32			
	ВСЕГО по смете								103435.66			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

Н.Н. Гусев
"10" 02 2016 г.
МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10
(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция №11: нежилое, 2-этажный, общая площадь 44,2 кв.м, инв. №2559, лит. А г. Облучье, инв. № ЕО0043721
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 100.528 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Двери												
1	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.146	288.06	288.06			42.06	42.06		
2	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.04	1807.42	1437.99	369.43	39.94	72.3	57.52	14.78	1.6
3	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	14.6	68.6	23.81	19.07		1001.56	347.63	278.42	
4	ФССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.69775	10508				7331.96			
5	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.12	2321.17	849.59			278.54	101.95		
6	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт. приборов	0.04	692.3	624.4			27.69	24.98		
Уд	1. 101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	компл.	100 4	75.7				302.8			
7	ФССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (применительно)	компл.	4	92.52				370.08			
8	ФЕРм08-02-472-11	Перемишка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0.4	46.93	33.75	6.75	0.14	18.77	13.5	2.7	0.06
9	ФССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-350	100 шт.	0.04	1355				54.2			
10	ФССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка СтЗсп	т	0.00945	8736.3				82.56			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.292	215.61	108.18	2.93	0.14	62.96	31.59	0.86	0.04
Уд	1. 101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0273 0.008	15707				125.66			
12	ФССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0117	15707				183.77			
13	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	1.07	55.46	7.58	38.02		59.34	8.11	40.68	
Итого по разделу 1 Двери									82701.1			
Раздел 2. Прочие												
14	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.001	1553.82	1553.82			1.55	1.55		
15	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.1	42.98	42.98			4.3	4.3		
16	ФССЦпг01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0.7	14.41		14.41		1.59		1.59	
17	ФССЦпг01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0.7	17.95		17.95		1.97		1.97	
18	ФССЦпг-03-02-01-166	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 166 км I класс груза	1 т груза	0.7	117.16		117.16		12.89		12.89	
Итого по разделу 2 Прочие									177.56			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									9608.09	633.19	353.89	1.7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1-2, 5-6, 3-4, 11-12, 8-10, 13))									9945.78	852.77	472	2.29
Накладные расходы									759.35			
Сметная прибыль									632.58			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1-2, 5-6									420.59	226.51	14.78	1.6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									505.04	305.79	19.95	2.16
Накладные расходы 82% ФОТ (от 307.95)									252.52			
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 307.95)									190.93			
Итого с накладными и см. прибылью									948.49			
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 3-4									8333.52	347.63	278.42	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									8552.64	469.3	375.87	
Накладные расходы 90% ФОТ (от 469.30)									422.37			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 469.30)									398.91			
Итого с накладными и см. прибылью									9373.92			
:												
Итого Поз. 7									370.08			
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									370.08			
Отделочные работы:												
Итого Поз. 11-12									246.73	31.59	0.86	0.04
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"									258.09	42.65	1.16	0.05
Накладные расходы 105% ФОТ (от 42.70)									44.84			
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 42.70)									23.49			
Итого с накладными и см. прибылью									326.42			
Прочие ремонтно-строительные работы:												
Итого Поз. 14									1.55	1.55		
Накладные расходы 78% ФОТ (от 1.55)									1.21			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1.55)									0.78			
Итого с накладными и см. прибылью									3.54			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 15-17									7.86	4.3	3.56	
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 18									12.89		12.89	
Итого									11043.2			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"									80725.79			
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 8-10									155.53	13.5	2.7	0.06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								161.21	18.23	3.65	0.08
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 18.31)								17.39			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 18.31)								11.9			
	Итого с накладными и см. прибылью								190.5			
	Итого								190.5			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								1392.56			
	Итого по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 13								59.34	8.11	40.68	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35"								76.42	10.95	54.92	
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 10.95)								21.02			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10.95)								6.57			
	Итого с накладными и см. прибылью								104.01			
	Итого								104.01			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 СМР=7.31"								760.31			
	Итого								82878.66			
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы								8621.01			
	Машины и механизмы								472			
	ФОТ								855.06			
	Накладные расходы								759.35			
	Сметная прибыль								632.58			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								2314.25			
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								85192.91			
	НДС 18%								15334.72			
	ВСЕГО по смете								100527.63			

Составил: Ведущий инженер СОПР _____ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин