

Дальнегорский РЭС СП ПСЭС
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт кровли, заделка окон и ремонт бетонной отмостки ОПУ ПС - 35/6 кв "Промбаза" - подряд на 2016 год
Сметная стоимость строительных работ 740,001 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Ремонт кровли															
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2 покрытия	2,8	2491	136,73		ТЕР46-04-008-01	6974,8	6591,96	382,84		14,38	40,26	
					2354,27			ТЕР46-04-008-01 [4-2015] ОЗП=15,05; ЗМ=7,03;							
2	ТЕР07-05-030-09	Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т 515,67 = 2 652,19 - 12,66 x 90,10 - 14,16 x 8,45 - 0,01 x 10 180,00 - 1,28 x 605,00 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	100 шт. сборных конструкций	0,24	7140,02			ТЕР07-05-030-09	1713,6	1713,6			37,03	8,89	
					7140,02			030-09 [4-2015] ОЗП=15,05; ЗМ=7,03;							
3	ТЕР08-02-001-01	Разборка кирпичных парапетов: 54,43 = 924,58 - 0,4 x 90,10 - 0,0005 x 1 056,00 - 0,24 x 530,00 - 0,394 x 1 790,00 - 0,44 x 2,55 Конструкции из кирпича и блоков	1 м3 кладки	2,4	753,55			ТЕР08-02-001-01	1808,52	1808,52			4,32	10,37	
					753,55			001-01 [4-2015] ОЗП=15,05; ЗМ=7,03;							
4	ТЕР10-01-002-01	Конструкции из кирпича и блоков Установка стропил 6 368,88 = 2 193,61 - 0,038 x 8 090,00 - 3,38 x 7,54 + (0,008833 - 0,0072) x 11 785,00 + 1 x 1 630,00 - 0,16 x 1 320,00 + 0,83334 x 1 420,00 - 0,06 x 1 530,00 + 1 x 1 291,00 - 0,83 x 1 372,00 + (0,002 - 0,001962) x 16 706,00 + 1,0313334 x 1 310,00 + 0,666667 x 712,00 Деревянные конструкции	1 м3 древесины в конструкциях	3	41393,98	418,84	36772,43	ТЕР10-01-002-01	124181,9	12608,13	1256,52	110317,3	24,09	72,27	
					4202,71	39,88		002-01 [4-2015] ОЗП=15,05; ЗМ=8,84; ЗПМ=15,05; МАТ=6,04			119,64		0,19	0,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из листовой стали 298,04 = 1 585,03 + (0,005543 - 0,006) x 11 785,00 - 1,8 x 712,00	100 м2	3.32	4473.26	337.07	574.16	ТЕРр58-12-2 [4-2015] ОЗП=15,05; ЭМ=10,02; МАТ=6,18	14851.22	11825.94	1119.07	1906.21	21.35	70.88
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			3562.03	65.47					217.36		0.4	1.33
6	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 15 509,64 = 1 064,93 - 0,04 x 139,93 - 2,36 x 186,70 - 0,99 x 0,94 - 1,68 x 1,26 - 0,18 x 15,11 - 0,02 x 8,25 - 0,00015 x 38 100,00 - 1,4 x 10,20 - 0,00297 x 5 360,00 - 0,00061 x 10 060,01 - 0,0022 x 14 800,00 - 0,42 x 8,62 - 9Е-5 x 7 848,00 + 17,46988 x 862,97 - 0,0013 x 1 615,00 - 0,00047 x 16 479,00 - 0,011 x 8 100,00 - 0,016 x 76,50	100 м2 покрытия	3.32	100212.5	529.03	93170.61	01 ТЕР09-04-002-01 ТЕР09-04-002-01 [4-2015] ОЗП=15,05; ЭМ=7,4; ЗПМ=15,05; МАТ=6,18	332705.6	21622.79	1756.38	309326.4	35.5	117.86
		Строительные, металлопластиковые конструкции			6512.89	55.69					184.89		0.26	0.86
7	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила (изготовление элементов)	1 м реза	50	66.24	2.13		ТЕР09-05-006-01 ТЕР09-05-006-01 [4-2015]	3312	3205.5	106.5		0.34	17
8	ТЕР10-01-008-04	Строительные, металлические конструкции Устройство: фронтонов 796,65 = 5 438,92 - 0,0041 x 11 785,00 - 1,36 x 1 125,00 - 1,58 x 1 939,21	100 м2 стен, фронтонов (за	0.26	13307.98	1138.7		ТЕР10-01-008-04 ТЕР10-01-008-04 [4-2015]	3460.07	3164.01	296.06		68	17.68
		Деревянные конструкции			12169.28									
9	ТЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов 1 559,66 = 5 423,45 - 0,0036 x 11 785,00 - 0,58 x 1 260,00 - 0,92 x 1 125,00 - 1,06 x 1 939,21	100 м2 стен, фронтонов (за	0.22	26571.75	980.58		ТЕР10-01-008-05 ТЕР10-01-008-05 [4-2015]	5845.79	5630.06	215.73		143	31.46
		Деревянные конструкции			25591.17									
10	ТЕР08-02-001-01	Устройство парапетов из кирпича под мауэрлат 1 356,36 = 924,58 - 0,4 x 90,10 - 0,0005 x 1 056,00 - 0,24 x 530,00 + 0,9878088 x 1 318,00 - 0,394 x 1 790,00 - 0,44 x 2,55	1 м3 кладки	2.05	10172.66		9230.68	ТЕР08-02-001-01 ТЕР08-02-001-01 [4-2015] ОЗП=15,05; ЭМ=3,84; ЗПМ=15,05; МАТ=9	20853.95	1931.06		18922.89	5.4	11.07
		Конструкции из кирпича и блоков			941.98									
11	ТЕР26-02-018-03	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения безопасности ГТ, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения труднотонущей и медленно распространяющейся плазмы древесины по ГОСТ 12 1 044 333,73 = 287,36 + (0,506 - 1) x 5,22 + 5,819277 x 9,45 - 0,014 x 2,55	100 м2 обработки ваевой поверхно сти	6.64 (332*2,1/100)	3124.18	833.97	518.67	ТЕР26-02-018-03 ТЕР26-02-018-03 [4-2015] ОЗП=15,05; ЭМ=3,84; ЗПМ=15,05; МАТ=9	20744.56	11763.03	5537.56	3443.97	8.87	58.9
		Теплоизоляционные работы			1771.54	34.77					230.87		0.21	1.39

Страница 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 3 Ремонт отмостки ОПУ ПС														
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)														
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве														
Конструкции из кирпича и блоков														
Деревянные конструкции														
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)														
Строительные металлические конструкции														
Теплоизоляционные работы														
Кровли														
Стены (ремонтно-строительные)														
Отделочные работы														
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок														
Полы														
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по смете														

Составила  Н.Г.Кириленко