

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ

Монтаж ПОС СП "ВЭС" с разработкой ПСД (по предписаниям надзорных органов), филиал "АЭС"

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость без учета НДС, руб.
1	Проектные (изыскательские работы)	505 200,00
2	ОП сигнализация	5 494 800,00
Итого без учета НДС, руб.		6 000 000,00

Составил: Иванов-Сидоров А.И. ГРП И.И. Иванченко А.В.
(должность, подпись ФИО)

Проверил: Виноградов Г.П. Сосновое Г.Г.
(должность, подпись ФИО)

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА № 1

на проектные (изыскательские) работы


Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Проектирование				
1	Автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект площадью: 5000-7000м ² , 1(объект)	СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.3 п.9 (СБЦ1-3-9)	(4378*1)*1,15*1,5*30,17	227 850
		Прим.4 Проектирование установок совмещенных с ручными пожарными извещателями K=1,15;		
		Прим.3 Проектирование установок, для которых необходимо формировать импульс на управлении системами пожарной защиты и безопасности K=1,5;		
		Изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2016 г. к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 г. (основание письмо Минстрой России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г.) Кинф=30,17		
2	Системы оповещения людей о пожаре на объекте площадью: 5000-7000м ² , 1(объект)	СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.4 п.9 (СБЦ1-4-9)	(3502*1)*1,5*30,17	158 480

		Прим. 5 При отсутствии проекта эвакуации людей при пожаре цена определяется с коэффициентом до 1,5 по согласованию с заказчиком K=1,5;		
		Изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2016 г. к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 г. (основание письмо Минстрой России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г.) Кинф=30,17		
3	Установки охранной сигнализации, защищающие объект площадью: 5000-7000м ² , 1(объект)	СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.5 п.9 (СБЦ1-5-9)	(3940*1)*30,17	1 18 870
		Изменения сметной стоимости проектных работ на I квартал 2016 г. к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 г. (основание письмо Минстрой России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г.) Кинф=30,17		
	Итого по разделу 1 Проектирование			
	Итого Поз. 1-3			505 200
	Итого по разделу 1 Проектирование			505 200
	ВСЕГО по смете			
	Итого Поз. 1-3			505 200

составил: инженер-сметчик 2-кат. ГРП А.А. Никереев
 проверил: руководитель ГРП Ру. Селезнев Т.Г.
 Главный инженер ССДТУ  С.П. Конюхов

Техникоэкономические показатели ВЭС База минимальной потребности в ОПС
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на ОП сигнализация
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 5494,800 тыс. руб.
строительных работ 1066,266 тыс. руб.
монтажных работ 4428,534 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1876,985 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 8572,39 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2016 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ТЕРм10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (МДС-37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-8-1-1 ТЕРм10-8-1-1 ОЗП=17,21; ЭМ=4,45; ЗПМ=17,21; МАТ=4,41 НР (2314 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (1633 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	5	420,5	420,06	0,44			2103	2101	2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиотеплотный, световой в нормальном исполнении (МДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-8-2-2 ТЕРм10-8-2-2 ОЗП=17,21; ЭМ=4,45; ЗПМ=17,21; МАТ=3,53 НР (27268 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (19248 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	264 212+52	94,2	93,76	0,44		24869	24753	116	13
3	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (МДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-1-81-1 ТЕРм8-1-81-1 ОЗП=17,21; ЭМ=7,24; ЗПМ=17,21; МАТ=4,01 НР (2854 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1838 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	33 30+3	86,05	63,09	22,96	2,99	2840	2082	758	99
4	ТЕРм10-04-101-15	Транспарант световой (табло) (МДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-4-101-15 ТЕРм10-4-101-15 ОЗП=17,21; ЗПМ=17,21; МАТ=2,95 НР (565 руб.): 92%*0,85 от ФОТ СП (375 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	4	111,62	111,62			446	446		
5	ТЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (МДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-4-101-7 ТЕРм10-4-101-7 ОЗП=17,21; ЗПМ=17,21; МАТ=3,38 НР (2002 руб.): 92%*0,85 от ФОТ СП (1331 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	15 13+2	105,33	105,33			1580	1580		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕРм10-04-101-08	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-4-101-8 ТЕРм10-4-101-8 ОЗП=17,21; ЗПМ=17,21; МАТ=3,32 НР (267 руб.): 92%*0,85 от ФОТ СП (178 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	1	210,65	210,65			211	211		
7	ТЕРм10-08-003-05	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-8-3-5 ТЕРм10-8-3-5 ОЗП=17,21; ЭМ=4,41; ЗПМ=17,21; МАТ=3,34 НР (23729 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (16750 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	67 49+18	321,86	321,5	0,36		21541	21565	24	
8	ТЕРм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-2-16-6 ТЕРм10-2-16-6 ОЗП=17,21; ЭМ=5,03; ЗПМ=17,21; МАТ=3,99 НР (1486 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (1049 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	2 1+1	728,84	649,77	79,07	24,58	1300	1458	158	49
9	ТЕРм08-02-396-05	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-2-396-5 ТЕРм8-2-396-5 ОЗП=17,21; ЭМ=7,15; ЗПМ=17,21; МАТ=2,04 НР (20231 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (13028 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 м	7,2 (600+120)/100	2824,69	2051,93	772,76	95,98	14774	20338	5564	691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕРм08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля; до 1 кг (ИДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-2-147-10 ТЕРм8-2-147-10 ОЗП=17,21; ЭМ=4,6; ЗПМ=17,21; МАТ=2,04 НР (11963 руб.); 95%*0,85 от ФОТ СП (7704 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м кабеля	7,2 (600*120) / 100	1853,67	982,31	871,36	287,73	13346	7073	6273	2072
Итого по разделу 1 Демонтажные работы												
Раздел 2. Монтажные работы												
11	ТЕРм10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-8-1-1 ТЕРм10-8-1-1 ОЗП=17,21; ЭМ=4,45; ЗПМ=17,21; МАТ=4,41 НР (46274 руб.); 80%*0,85 от ФОТ СП (32664 руб.); 60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	30	1440,53	1400,21	1,47		43216	42006	44	
12	ТЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-8-2-2 ТЕРм10-8-2-2 ОЗП=17,21; ЭМ=4,45; ЗПМ=17,21; МАТ=3,53 НР (161813 руб.); 80%*0,85 от ФОТ СП (114221 руб.); 60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	470	321,7	312,53	1,47		151199	146889	691	
13	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-1-81-1 ТЕРм8-1-81-1 ОЗП=17,21; ЭМ=7,24; ЗПМ=17,21; МАТ=4,01 НР (11526 руб.); 95%*0,85 от ФОТ СП (7422 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	40	295,98	210,31	76,53	9,98	11839	8412	3061	399
14	ТЕРм10-04-101-15	Транспарант световой (табло) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-4-101-15 ТЕРм10-4-101-15 ОЗП=17,21; ЗПМ=17,21; МАТ=2,95 НР (7070 руб.); 92%*0,85 от ФОТ СП (4701 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	15	379,16	372,08			5687	5581		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-4-101-7 ТЕРм10-4-101-7 ОЗП=17,21; ЗПМ=17,21; МАТ=3,38 НР (9341 руб.): 92%*0,85 от ФОТ СП (6211 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	21	394,92	351,08			8293	7373		
16	ТЕРм10-04-101-08	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-4-101-8 ТЕРм10-4-101-8 ОЗП=17,21; ЗПМ=17,21; МАТ=3,32 НР (11564 руб.): 92%*0,85 от ФОТ СП (7690 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	13	764,88	702,17			9943	9128		
17	ТЕРм08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-1-121-1 ТЕРм8-1-121-1 ОЗП=17,21; ЗПМ=17,21; МАТ=3,06 НР (16045 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (10332 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	32	491,25	383,27			15720	12265		
18	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-3-526-1 ТЕРм8-3-526-1 ОЗП=17,21; ЭМ=5,76; ЗПМ=17,21; МАТ=2,25 НР (5633 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (3628 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	15	674,14	287,06	7,14		10112	4306	107	
19	ТЕРм08-01-081-02	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-1-81-2 ТЕРм8-1-81-2 ОЗП=17,21; ЭМ=7,24; ЗПМ=17,21; МАТ=3,71 НР (8069 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (5196 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	28	306,2	210,31	76,53	9,98	8574	5889	2143	279
20	ТЕРм10-08-003-05	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-8-3-5 ТЕРм10-8-3-5 ОЗП=17,21; ЭМ=4,41; ЗПМ=17,21; МАТ=3,34 НР (180625 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (127500 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	153	1086,18	1071,67	1,19		166186	163966	182	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕРм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-2-16-6 ТЕРм10-2-16-6 ОЗП=17,21; ЭМ=5,03; ЗПМ=17,21; МАТ=3,99 НР (12381 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (8740 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	5	2627,87	2165,88	263,57	81,92	13139	10829	1318	410
22	ТЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-8-2-2 ТЕРм10-8-2-2 ОЗП=17,21; ЭМ=4,45; ЗПМ=17,21; МАТ=3,53 НР (689 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (486 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	2	321,7	312,53	1,47		643	625	3	
23	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-1-81-1 ТЕРм8-1-81-1 ОЗП=17,21; ЭМ=7,24; ЗПМ=17,21; МАТ=4,01 НР (24206 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (15588 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	84	295,98	210,31	76,53	9,98	24862	17666	6429	838
24	ТЕРм08-02-396-05	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-2-396-5 ТЕРм8-2-396-5 ОЗП=17,21; ЭМ=7,15; ЗПМ=17,21; МАТ=2,04 НР (282 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (181 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,03 3 / 100	10498,01	6839,77	2575,86	319,93	315	205	77	10
25	ТЕРм08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-2-147-10 ТЕРм8-2-147-10 ОЗП=17,21; ЭМ=4,6; ЗПМ=17,21; МАТ=2,04 НР (16614 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (10698 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 м кабеля	3 300 / 100	7116,18	3274,37	2904,53	959,11	21349	9823	8714	2877
26	ТЕРм08-02-149-01	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-2-149-1 ТЕРм8-2-149-1 ОЗП=17,21; ЭМ=4,99; ЗПМ=17,21; МАТ=3,46 НР (141149 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (90894 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 м кабеля	15 1500 / 100	21913,73	3181,27	12969,76	4012	328706	47719	194546	60180

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-2-412-2 ТЕРм8-2-412-2 ОЗП=17,21; ЭМ=7,23; ЗПМ=17,21; МАТ=2,33 НР (6441 руб.); 95%*0,85 от ФОТ СП (4148 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м	4 400/100	1812,65	1226,04	38,25	4,99	7251	4904	153	20
28	ТЕР46-03-002-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-3-2-1 ТЕР46-3-2-1 ОЗП=17,21; ЭМ=7,76; ЗПМ=17,21; МАТ=0,61 НР (137116 руб.); 110%*0,85 от ФОТ СП (82123 руб.); 70%*0,8 от ФОТ	100 отверстий	10 1000/100	12636,94	4334,68	7503,63	4717,61	126369	43347	75035	47176
29	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм8-3-574-1 ТЕРм8-3-574-1 ОЗП=17,21; ЭМ=7,25; ЗПМ=17,21; МАТ=1,85 НР (168586 руб.); 95%*0,85 от ФОТ СП (108563 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 жил	39,98 (570*1880+160*45+84*26+30+112*612+15*8*456)/100	6537,64	3220,85	19,14	2,58	261375	128770	765	103
30	ТЕРм10-05-001-03	Проверка монтажа системы перед настройкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-5-1-3 ТЕРм10-5-1-3 ОЗП=17,21; ЗПМ=17,21 НР (245911 руб.); 92%*0,85 от ФОТ СП (163521 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	1 система	15	12955,93	12940,89			194339	194113		
31	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-8-19-1 ТЕРм10-8-19-1 ОЗП=17,21; ЗПМ=17,21; МАТ=3 НР (11865 руб.); 80%*0,85 от ФОТ СП (8376 руб.); 60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	114	96,07	94,48			10952	10771		
32	ТЕРм10-06-068-17	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-6-68-17 ТЕРм10-6-68-17 ОЗП=17,21; ЭМ=6,15; ЗПМ=17,21 НР (102428 руб.); 80%*0,85 от ФОТ СП (72302 руб.); 60%*0,8 от ФОТ	1 объект	1	119170,12	82687,68	36386,35	10292,96	119170	82688	36386	10293
Итого по разделу 2 Монтажные работы										4547941		

Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Прайс-лист	Прибор приёмно-контрольный «Гранит» МАТ=7783/1,18 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт	30	6929,51 7783/1,18				207885			
34	Прайс-лист	Извещатель пожарный дымовой «ИП212-41М» МАТ=400/1,18 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт	470	356,13 400/1,18				167381			
35	Прайс-лист	Извещатель пожарный дымовой «ИПР513-10» МАТ=250/1,18 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт	40	222,58 250/1,18				8903			
36	Прайс-лист	Светильник аварийного освещения «Ракета 01-30LED» МАТ=1000/1,18 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт	15	890,34 1000/1,18				13355			
37	Прайс-лист	Оповещатель звуковой комбинированный уличный «Маяк-12-3М» МАТ=275/1,18 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт	21	244,84 275/1,18				5142			
38	Прайс-лист	Оповещатель звуковой комбинированный уличный «Маяк-12-КПМ» МАТ=548/1,18 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт	13	487,91 548/1,18				6343			
39	Прайс-лист	Аккумулятор GS 12-7.2 МАТ=1100/1,18 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт	32	979,37 1100/1,18				31340			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Прайс-лист	Автоматический выключатель С-6 МАТ=135/1,18 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт	15	120,2 135/1,18				1803			
41	Прайс-лист	Считыватель накладной ТМ-ключей СТМ-Кр МАТ=367/1,18 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт	28	326,76 367/1,18				9149			
42	Прайс-лист	Извещатель охранный объёмный оптико- электронный «Астра-5» исп. А МАТ=662/1,18 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт	153	589,41 662/1,18				90180			
43	Прайс-лист	Ключ Touch Memory DS1990A МАТ=30/1,18 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт	84	26,71 30/1,18				2244			
44	Прайс-лист	Извещатель пожарный пламени «Пульсар 1-01С» МАТ=4800/1,18 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт	2	4273,63 4800/1,18				8547			
45	Прайс-лист	Прибор речевого оповещения МАТ=2099/1,18 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт	1	1868,82 2099/1,18				1869			
46	Прайс-лист	Речевые оповещатели МАТ=605/1,18 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02))	шт	1	538,65 605/1,18				539			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по смете:												
	Итого Строительные работы											
	Итого Монтажные работы											
	Итого											
	В том числе:											
	Материалы											
	Машины и механизмы											
	ФОТ											
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль											
	ВСЕГО по смете											

Составил: инженер-сметчик д.г.г.п. Г.С. Жук
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: руководитель ГРП О.С. Савосев Т.Г.
(должность, подпись, расшифровка)

Объект проверки: Жилой комплекс "Светлый"
Негосударственный заказчик: ООО "С.П. Бонус"