

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала АО «ДРСК»
«Хабаровские электрические сети»
_____ А.Е. Кузнецов
«___» _____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку: «Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны 16 подстанций СП СЭС ХЭС, выведенных на пульт централизованного наблюдения МРОВО по г. Комсомольск-на-Амуре - филиал ФГКУ УВО УМВД России по Хабаровскому краю»

1. **Заказчик:** АО «ДРСК» для филиала «Хабаровские электрические сети».

2. **Основание необходимости проведения работ**

2.1. Осуществление организационно-технических мероприятий планово-профилактического характера по поддержанию комплекса технических средств охраны 16 подстанций в состоянии, соответствующем требованиям технической документации в течение всего срока эксплуатации.

3. **Объем работ**

3.1. Техническое обслуживание комплекса исправных и работоспособных технических средств охраны, установленных на 16 подстанциях СП «Северные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

3.2. Перечень подстанций и оборудования, передаваемого на техническое обслуживание:

№ п/п	Наименование эл.подстанции	Инвентарный номер, наименование	Адрес объекта	Перечень установленного оборудования	Кол-во
1.	"ЭТЗ", 35/6	инв. № НВ033399 "Охранная сигнализация"	г. Комсомольск-на-Амуре Комсомольское шоссе, 1		
2.	"Объект-10", 35/6	инв № НВ033398 "Охранная сигнализация"	г. Комсомольск-на-Амуре пос.Чкаловский, Северное шоссе		
3.	"Западная", 35/6	Инв. № НВ033397 «Охранная сигнализация»	Комсомольск-на-Амуре ул.Северное шоссе, 48		
4.	"Привокзальная", 110/6	инв. № НВ033396 "Охранная сигнализация"	г. Комсомольск-на-Амуре Магистральное шоссе		
5.	"Городская", 35/6	инв. № НВ033395 "Охранная сигнализация"	г. Комсомольск-на-Амуре ул. Комсомольская, 49		

6.	"ЛПБ", 35/6	инв № НВ033394 "Охранная сиг- нализация"	г. Комсомольск-на-Амуре ул. Хорпинское шоссе, 15		
7.	"ТН", 35/6	инв № НВ033393 "Охранная сиг- нализация"	г. Комсомольск-на-Амуре ул. Совхозная		
8.	"Красная", 35/6	инв. № НВ033392 "Охранная сиг- нализация"	г. Комсомольск-на-Амуре ул. Красная		
9.	"Береговая", 110/6	инв № НВ033391 "Охранная сиг- нализация"	г. Комсомольск-на-Амуре ул. Дзержинского, 33		
10.	"ЦОФ", 110/6	инв. № НВ033401 "Охранная сиг- нализация"	Хабаровский край Сол- нечный район, в 100м от центральной обогатитель- ной фабрики		
11.	"Горная", 110/6	инв № НВ033400 "Охранная сиг- нализация"	Хабаровский край Солнеч- ный район пос.Горный, в 300м от горно- обогатительной фабрики		
12.	"Ручей", 110	инв № НВ033386 "Охранная сиг- нализация"	Хабаровский край Солнеч- ный район 6,5 км по а/трассе Солнечный- Комсомольск		
13.	"Хурба", 110/35/6	инв № НВ033390 "Охранная сиг- нализация"	Хабаровский край пос.Хурба ул. Дачная,41		
14.	"Северная", 110/35/6	инв № НВ033389 "Охранная сиг- нализация"	г. Комсомольск-на-Амуре, юго-восточнее квартала им.Попова, радиоцентр		
15.	"Б", 35/6	инв № НВ033387 "Охранная сиг- нализация"	г. Комсомольск-на-Амуре ул.Культурная. 19		
16.	"Байкаль- ская", 110/35/6	инв № НВ033388 "Охранная сиг- нализация"	г. Комсомольск-на-Амуре ул.Водонасосная,43		

3.3. Сведения о перечне установленного оборудования, его количестве носят конфиденциальный характер, и не подлежат разглашению третьим лицам, не связанным с охраной «Объекта», эксплуатацией и обслуживанием «Комплекса».

3.4. Доступ к данным сведениям ограничивается «ЗАКАЗЧИКОМ» кругом материально-ответственных (доверенных) лиц, отвечающих за безопасность «Объекта» и имеющих в силу трудовых (должностных) обязанностей доступ к установленным на «Объекте» техническим средствам охраны, имеющим право проверять их работоспособность, сдавать Объект под охрану (снимать с охраны).

4. Требования к выполнению работ

4.1. Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания установок в исправном рабочем состоянии, в полном объеме и с надлежащим качеством.

4.2. Выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии «комплекса», причин «ложных» его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры.

4.3. Восстанавливать работоспособность «Комплекса» в случае его отказа в возможно короткий срок, но не более 24 часов. Обеспечить круглосуточный прием и выполнение заявок от «ЗАКАЗЧИКА» на устранение недостатков и неисправностей «Комплекса».

4.4. Восстановление работоспособности в случае его отказа в работе (при невозможности включения «комплекса» в режим охраны «объекта», периодических ложных сигналов «тревога», а также сбоев в работе программного обеспечения приборов приемно-контрольных (далее - ППК), путем замены вышедших из рабочего состояния устройств на исправные, из обменного фонда «исполнителя», оплачиваемых в дальнейшем за счет средств Заказчика.

4.5. Обучить доверенных лиц «ЗАКАЗЧИКА» правилам пользования техническими средствами охраны.

4.6. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ.

4.7. Осуществлять техническое обслуживание «Комплекса» своими контрольно-измерительными приборами, инструментами и расходными материалами, без привлечения субподрядчика.

4.8. Работы производятся на действующих энергообъектах, вследствие чего «Исполнителю» необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТРМ-016-2001.

5. Приемка выполнения работ.

5.1. Приемка объемов выполненных работ производится по факту выполнения работ в соответствие с требованиями Постановления Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

5.2. Ответственные лица от «Исполнителя», участвующие в техническом обслуживании, представляют ответственному за системы ИТСО представителю Заказчика информацию о выполнении работ по техническому обслуживанию.

5.3. Представитель «Заказчика»:

5.3.1. Осуществляет контроль качества выполняемых работ, проверяет соблюдение технологической дисциплины при производстве работ.

5.3.2. Контролирует выполнение работ по техническому обслуживанию в установленные сроки.

5.3.3. Согласовывает при необходимости объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей, заключений о технической непригодности.

5.3.4. Осуществляет приемку выполненных работ.

6. Требуемые сроки выполнения работ и оплата

«Исполнитель» выполняет работы по техническому обслуживанию с 01.01.2017 по 31.12.2017 года, оплата оказанных услуг до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

*Помощник директора по безопасности-
начальник службы*

 Л.В. Циба

СОГЛАСОВАНО:

*Зам. Генерального директора
по безопасности АО "ДРСК"*

С.А. Клачков

" " _____ 2016 г.