

Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства линий электропередач

Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..

Перевод в текущие цены, 4 квартал 2016г., осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №41695-ХМ/09 от 09.12.2016.

Таблица №1. Строительство ПС 35 кВ "Дубки"

№ п.п.	Наименование	Обоснование	Цена за ед. объема работ, в ценах 2001г, тыс.руб.	Объем работ	Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.	Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб.	Стоимость в ценах по состоянию на 4 кв. 2016 год с учетом ДВ коэффициента К=1,09, руб.				Всего, руб.
							СМР, руб.	Оборудование, без учета стоимости поставки заказчика руб.	ПНР, руб.	Прочие, руб.	
Строительство ПС 35 кВ "Дубки"											
1	ПС 35/10 кВ (2х16 МВА), шт.	табл. 15 интерпол.	23 544,00	1	1,159	27 287,50	41 028 010,00	22 106 409,42	16 239 880,00	22 539 530,00	101 913 829,42
Итого по расчету							41 028 010,00	22 106 409,42	16 239 880,00	22 539 530,00	101 913 829,42
НДС 18%							7 385 041,80	3 979 153,70	2 923 178,40	4 057 115,40	18 344 489,30
ВСЕГО по расчёту							48 413 051,80	26 085 563,12	19 163 058,40	26 596 645,40	120 258 318,72

Примечания:

1. К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложению №2 к сборнику укрупненных показателей

2. Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:

2.1. Для подстанций по п. 4.7:

- 1,0-5,0% - подготовительные работы;
- 1,0-4,0% - благоустройство;
- 3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- 7,0 - 8,5% - прочие работы и затраты;
- 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)

Заместитель директора по развитию и инвестициям

Начальник ОСДР

Инженер 1 кат. ОСДР

В.А.Скаредин

Л.В.Стеценко

Т.П. Гаврюш