

Расчет стоимости объекта "Строительство ЛЭП 6 кВ в г.Находка (для потребителя ООО «Приморстрой»)" по укрупненным показателям стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач

Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..

Перевод в текущие цены, 4 квартал 2016г., осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Министра России №41692-ХМ/09 от 09.12.2016.

Для перевода в цены 2017 года использованы индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ.

В расчете стоимости ПИР учтена ставка РД.

Таблица 1. Строительство ЛЭП 6 кВ в г.Находка (для потребителя ООО «Приморстрой»):

№ п.п.	Наименование	Обоснование	Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб.	Объем	Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.	Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб.	Стоимость в ценах 4 кв. 2016г. с учетом ДВ коэффициента К=1,09 (руб.)				Всего, руб.	
							Строительно-монтажные работы, руб.	Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб.	Пусконаладочные работы, руб.	Проектно-изыскательские работы, руб.		
Раздел 1.Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 "Учебная"												
1	ЛЭП 6 кВ (АПВГ), км	табл. 9	436,9	3,5	1,022	1 562,79	7 490 456,00	0,00	116 260,00	282 601,00	1 434 297,00	9 323 614,00
2	Восстановление дорожного покрытия, 100 м2	табл. 12	18,11	10,88	1,015	199,99	958 553,00	0,00	14 878,00	36 164,00	183 547,00	1 193 142,00
Итого по разделу 1 Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 "Учебная"							8 449 009,00	0,00	131 138,00	318 765,00	1 617 844,00	10 516 756,00
Раздел 2. Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 "Соленое озеро"												
3	ЛЭП 6 кВ (АПВГ), км	табл. 9	436,9	0,68	1,022	303,63	1 455 299,00	0,00	22 588,00	54 906,00	278 666,00	1 811 459,00
4	Восстановление дорожного покрытия, 100 м2	табл. 12	18,11	2,12	1,015	38,97	186 783,00	0,00	2 899,00	7 047,00	35 766,00	232 495,00
Итого по разделу 2 Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 "Соленое озеро"							1 642 082,00	0,00	25 487,00	61 953,00	314 432,00	2 043 954,00
Итого в ценах 4 кв. 2016 год							10 091 091,00	0,00	156 625,00	380 718,00	1 932 276,00	12 560 710,00
С учетом коэффициента-дефлятора на 2017 г. К=1,054							10 636 010,00	0,00	165 083,00	401 277,00	2 036 619,00	13 238 989,00
Итого с учетом тендерного коэффициента К = 0,77							8 214 577,57	0,00	127 499,61	309 920,83	1 572 954,97	10 224 952,98
НДС 18%							1 478 623,96	0,00	22 949,93	55 785,75	283 131,90	1 840 491,54
ВСЕГО по расчету							9 693 201,53	0,00	150 449,54	365 706,58	1 856 086,87	12 065 444,52

Примечания:

- К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложению №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..

Для кабельных линий:

- 1,5% - п. 3.3 - благоустройство,
- 1,022 - п.3.7 - в условиях городской и промышленной застройки

Заместитель директора по развитию и инвестициям

В.А.Скаредин

Начальник ООСТНИУИ

А.В.Москалев

Начальник ОСДР

Л.В. Стеценко

Инженер-сметчик 1 кат. ОСДР

Т.П. Гаврюш