

УТВЕРЖДАЮ
Директор СП "СеверныеЭС"
А.А. Ивницкий
"24" ноября 2016 года

Сводная таблица стоимости работ
Ремонт кровли здания ПС Строительная, зданий ТП Сковородинского РЭС

№ п/п	Краткий перечень объемов работ	Основание	Стоимость (без НДС), руб.	Стоимость (с НДС), руб.
1	Ремонт кровли здания ПС "Строительная"	Локальная смета № 1	1 615 248,30	1 905 992,99
2	Ремонт зданий ТП Сковородинского РЭС	Локальная смета № 2	459 950,44	542 741,52
ИТОГО без НДС, руб.			2 075 198,74	
ИТОГО с НДС, руб.				2 448 734,51

Начальник ПТС



А.В. Марченко

Приложение 4
к ТЗ Ремонт кровли здания ПС Строительная,
зданий ТП Сковородинского РЭС

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 615 248,30 руб.

Зам. директора по общим вопросам СП «СЭС»

Павлов
А.А. Павлов /

«24» *ноября* 2016г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

на ремонт кровли ПС Строительная

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 1 615,248 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 1,700 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: 341,223 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 02.2016 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего		экс. маш.		всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.	оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1. E53-16-1		9	10 590,52	233,53	95 314,68	52 458,85	2 101,78	35,39	318,51			
(Постановление № 633 от 13.11.2010)			5 828,76	105,48		949,28		0,43	3,87			
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки												
- K2 = 18,28; K3 = 7,19; K4 = 18,28; K5 = 5,51; K6 = 1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. E53-21-40	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной (типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.) и мастикой вулканизирующей, 100 м восстановления герметизации стыков - K2 = 18.28; K3 = 2.61; K4 = 18.28; K5 = 5.49; K6 = 1	0.35	17 582.06 9 033.79	4 364.94	6 153.72	3 161.83	1 527.73	48.45	16.96
3. E10-01-002-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции - K2 = 18.28; K3 = 8.09; K4 = 18.28; K5 = 4.09; K6 = 1	6	14 536.69 4 729.95	431.80 49.81	87 220.13	28 379.70	2 590.82 298.88	27.7 0.19	166.22 1.13
4. E46-03-001-01	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий - K2 = 18.28; K3 = 8.27; K4 = 18.28; K5 = 0.61; K6 = 1	2.4	10 541.61 3 418.54	6 324.81 3 735.34	25 299.87	8 204.50	15 179.55 8 964.80	17.3 16.4	41.52 39.36
5. E46-03-001-17	(Постановление № 633 от 13.11.2010) На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-01, 100 отверстий - K2 = 18.28; K3 = 7.82; K4 = 18.28; K5 = 0.61; K6 = 1	24	308.86 37.47	231.47 186.82	7 412.60	899.38	5 555.33 4 483.72	0.19 0.82	4.56 19.68
6. E06-01-015-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т - K2 = 18.28; K3 = 8.42; K4 = 18.28; K5 = 4.49; K6 = 1	0.09	122 946.20 65 890.31	697.91 82.95	11 065.16	5 930.13	62.81 7.47	362.26 0.31	32.6 0.03
7. E10-01-003-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно - K2 = 18.28; K3 = 8.17; K4 = 18.28; K5 = 5.6; K6 = 1	1	3 536.28 1 335.32	247.96 36.56	3 536.28	1 335.32	247.96 36.56	7.62 0.14	7.62 0.14
8. E10-01-008-05	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство карнизов и фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов - K2 = 18.28; K3 = 9.84; K4 = 18.28; K5 = 5.14; K6 = 1	0.75	52 430.61 28 798.88	1 081.79	39 322.96	21 599.16	811.34	164.45	123.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. E15-01-062-02	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Наружная облицовка поверхности карнизов и фронтонов профлистом, 100 м2 поверхности облицовки - K2 = 18.28; K3 = 5.25; K4 = 18.28; K5 = 1.78; K6 = 1	0.75	85 929.72 23 037.59	1 320.51 96.20	64 447.29	17 278.19	990.38 72.15	122.12 0.36	91.59 0.27
10. E12-01-013-03	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, 100 м2 утепляемого покрытия - K2 = 18.28; K3 = 6.23; K4 = 18.28; K5 = 8.38; K6 = 1	3.5	39 203.84 10 233.93	1 112.44 182.57	137 213.44	35 818.76	3 893.56 639.00	52.37 0.69	183.3 2.41
11. E12-01-015-03	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности - K2 = 18.28; K3 = 6.42; K4 = 18.28; K5 = 6.84; K6 = 1	3.5	7 248.97 1 620.17	275.82 43.19	25 371.39	5 670.58	965.37 151.15	9.02 0.16	31.56 0.57
12. E12-01-010-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия - K2 = 18.28; K3 = 8.3; K4 = 18.28; K5 = 3.75; K6 = 1	0.3	61 449.02 22 706.91	251.28 66.27	18 434.71	6 812.07	75.38 19.88	129.66 0.25	38.9 0.08
13. E12-01-008-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая волосточные трубы, с изготовлением элементов труб, 100 м2 фасада (без вычета проемов) - K2 = 18.28; K3 = 9.79; K4 = 18.28; K5 = 4.07; K6 = 1	5.2	7 105.14 2 698.59	35.24	36 946.73	14 032.69	183.27	15.41	80.13
14. E26-02-019-02	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности - K2 = 18.28; K3 = 3.01; K4 = 18.28; K5 = 14.68; K6 = 1	4.9	2 290.27 2 006.55	246.14 2.74	11 222.34	9 832.09	1 206.10 13.44	10.38 0.01	50.88 0.06
15. Прайме-лист.	Огнезащитное покрытие "ОЗОН-007", кг - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	100	247.00		24 700.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Б12-01-007-09									
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли	3.9	84 291.76	627.73	328 737.85	82 454.76	2 448.13	113.39	442.22	
- K2 = 18.28; K3 = 7.98; K4 = 18.28; K5 = 3.97; K6 = 1		21 142.25	179.14			698.66	0.68	2.63	
ИТОГО ПО СМЕТЕ									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 1, 2; %=89.16 - по стр. 3, 8; %=88.74 - по стр. 4, 5; %=84.15 - по стр. 6; %=94.86 - по стр. 7; %=79.1 - по стр. 9; %=90.61 - по стр. 10-13, 16; %=75.51 - по стр. 14)				922 399.15	293 868.01	37 839.51		1629.91	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 2; %=42.84 - по стр. 3, 7, 8; %=47.6 - по стр. 4, 5, 14; %=44.2 - по стр. 6, 10-13, 16; %=37.4 - по стр. 9)				922 399.15	293 868.01	37 839.51		70.23	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				268 133.20		16 334.99		1629.91	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				143 004.25		16 334.99		70.23	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 333 536.60					
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 333 536.60					
без пуско-наладки и оборудования				268 133.20					
с Кзоны				143 004.25					
с пуско наладочными и оборудованием				1 333 536.60					
индекс дефлятор	1.1			1 466 890.26					
с индекса дефлятором	5.5			1 466 890.26					
нормативная трудоемкость				80 678.96					
трудоемкость в днях (продолжит раб дня час)				1 547 569.22					
Командировочные расходы (дневная ставка руб)	8			1 700.14					1700.14
Непредвиденные расходы	100			212.52					
Итого по смете	3			21 252.00					
сметная зарплата с Кзоны	1.1			46 427.08					
				1 615 248.30					
				341 223.30					

Составил: Инженер ГПС I кат. СП «СЭС»

Handwritten signature


О.Н. Новосельцева
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Приложение 5
к ТЗ Ремонт кровли здания ПС Строительная,
зданий ТП Сквородинского РЭС

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 459 950,44 руб.

Зам. директора по общим вопросам СП «СЭС»


А.А. Павлов

« 24 » ноября 2016 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(Локальный сметный расчет)
на ремонт зданий ТП Сквородинского РЭС

- К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:
монтажных работ: 459.950 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 59.111 тыс. руб.
Сметная заработная плата: 0.561 тыс. чел.ч
104.871 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2016 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

Раздел I. ТП № 38 Больница

1. Е46-04-012-03	0.14	18 116.67	2 021.70	2 536.33	2 253.29	283.04	103.91	14.55		
(Постановление № 633 от 13.11.2010)		16 094.96	1 643.34			230.07	7.74	1.08		
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 17.04; K3 = 7.66; K4 = 17.04; K5 = 1; K6 = 1								
2. ЦЗ8-01-006-08	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.22	<u>75 218.83</u>	<u>15 292.39</u>	16 548.14	5 151.23	<u>3 364.33</u>	<u>130</u>	<u>28.6</u>
	Изготовление дверей из листовой стали, 1 т конструкций		23 414.66	271.11			59.64	1.3	0.29
	- K2 = 17.04; K3 = 7.51; K4 = 17.04; K5 = 5.6; K6 = 1								
3. Прайс-лист.		0.22	<u>49 000.00</u>		10 780.00				
	Сталь листовая 2 мм, т								
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
4. Е56-23-1	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.201	<u>44 552.18</u>	<u>209.19</u>	8 954.99	1 519.07	<u>42.05</u>	<u>44</u>	<u>8.84</u>
	Обрамление проемов угловой сталью, 1 т		7 557.58	80.60			16.20	0.38	0.08
	- K2 = 17.04; K3 = 7.93; K4 = 17.04; K5 = 8.64; K6 = 1								
5. Е09-06-001-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.3	<u>22 090.80</u>	<u>1 697.92</u>	6 627.24	6 047.94	<u>509.38</u>	<u>123.5</u>	<u>37.05</u>
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, 1 т конструкций		20 159.82	181.73			54.52	0.74	0.22
	- K2 = 17.04; K3 = 7.82; K4 = 17.04; K5 = 5.65; K6 = 1								
6. Е61-7-1	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.13	<u>83 594.11</u>	<u>303.03</u>	10 867.23	8 553.42	<u>39.39</u>	<u>383.06</u>	<u>49.8</u>
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямоугольных, 100 м2 отремонтированной поверхности		65 795.53	246.23			32.01	1.16	0.15
	- K2 = 17.04; K3 = 7.66; K4 = 17.04; K5 = 4.6; K6 = 1								
7. Е09-07-030-05	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)	0.04	<u>9 800.61</u>	<u>420.20</u>	392.02	375.22	<u>16.81</u>	<u>53.97</u>	<u>2.16</u>
	Демонтаж металлических конструкций, 1 т		9 380.42	31.13			1.25	0.13	0.01
	- K2 = 17.04; K3 = 4.51; K4 = 17.04; K5 = 1; K6 = 1								
8. ЦЗ8-01-006-08	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.2	<u>39 958.99</u>	<u>15 292.39</u>	7 991.80	4 682.93	<u>3 058.48</u>	<u>130</u>	<u>26</u>
	Изготовление металлических решеток, 1 т конструкций		23 414.66	271.11			54.22	1.3	0.26
	- K2 = 17.04; K3 = 7.51; K4 = 17.04; K5 = 5.6; K6 = 1								
9. Прайс-лист.		0.17	<u>50 000.00</u>		8 500.00				
	Лист просечно-вытяжной ПВЛ 408, т								
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
10. Прайс-лист.		0.03	<u>41 000.00</u>		1 230.00				
	Уголок 32х32х3, т								
	- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. E09-06-024-10 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Монтаж металлических решеток, 1 т конструкций - K2 = 17.04; K3 = 6.68; K4 = 17.04; K5 = 5.43; K6 = 1		0.2	9 798.39 7 047.57	2 184.36 111.27	1 959.68	1 409.51	436.87 22.25	38.26 0.45	7.65 0.09
12. E15-04-030-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности - K2 = 17.04; K3 = 8.97; K4 = 17.04; K5 = 2.61; K6 = 1		0.51	4 544.15 2 856.86	43.33 3.07	2 317.52	1 457.00	22.10 1.56	16.85 0.02	8.59 0.01
13. E46-04-008-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия - K2 = 17.04; K3 = 2.7; K4 = 17.04; K5 = 1; K6 = 1		0.62	2 461.38 2 376.06	85.32	1 526.05	1 473.16	52.90	15.9	9.86
14. E58-1-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли - K2 = 17.04; K3 = 6.84; K4 = 17.04; K5 = 1; K6 = 1		0.62	2 582.19 2 306.88	275.31 113.83	1 600.95	1 430.26	170.69 70.57	15.16 0.46	9.4 0.29
15. E58-1-2 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок, 100 м2 кровли - K2 = 17.04; K3 = 6.84; K4 = 17.04; K5 = 1; K6 = 1		0.62	3 686.50 3 512.97	173.53 71.74	2 285.63	2 178.04	107.59 44.48	22.68 0.29	14.06 0.18
16. E46-04-001-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка кирпичных стен, 1 м3 - K2 = 17.04; K3 = 6.01; K4 = 17.04; K5 = 1; K6 = 1		1.1	2 064.58 1 397.11	667.47 211.81	2 271.04	1 536.82	734.22 232.99	8.24 1.15	9.06 1.27
17. E10-01-002-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции - K2 = 17.04; K3 = 7.53; K4 = 17.04; K5 = 4.09; K6 = 1		1.4	15 148.15 5 290.92	482.30 55.72	21 207.41	7 407.29	675.22 78.01	33.24 0.23	46.54 0.32
18. E12-01-007-09 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными жлобами, 100 м2 кровли - K2 = 17.04; K3 = 7.2; K4 = 17.04; K5 = 3.97; K6 = 1		0.77	86 851.13 23 649.71	679.64 200.39	66 875.37	18 210.27	523.33 154.30	136.07 0.81	104.77 0.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. Е15-01-062-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Наружная облицовка поверхности карнизов и фронтонов профлистом, 100 м2 поверхности облицовки - К2 = 17.04; К3 = 5.03; К4 = 17.04; К5 = 1.78; К6 = 1		0.1	64 618.20 25 769.84	1 518.20 107.61	6 461.82	2 576.98	151.82 10.76	146.54 0.44	14.65 0.04
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					180 933.22	66 262.43	10 188.22 1 062.83		391.58 4.91
Раздел 2. ТП № 3 Солнечный									
20. Е46-04-012-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 - К2 = 17.04; К3 = 7.66; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1		0.071	18 116.67 16 094.96	2 021.70 1 643.34	1 286.28	1 142.74	143.54 116.68	103.91 7.74	7.38 0.55
21. Ц38-01-006-08 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Изготовление дверей из листовой стали, 1 т конструкций - К2 = 17.04; К3 = 7.51; К4 = 17.04; К5 = 5.6; К6 = 1		0.12	75 218.83 23 414.66	15 292.39 271.11	9 026.26	2 809.76	1 835.09 32.53	130 1.3	15.6 0.16
22. Прайс-лист. Сталь листовая 2 мм, т - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.12	49 000.00		5 880.00				
23. Е56-23-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Обрамление проемов угловой сталью, 1 т - К2 = 17.04; К3 = 7.93; К4 = 17.04; К5 = 8.64; К6 = 1		0.11	44 552.18 7 557.58	209.19 80.60	4 900.74	831.33	23.01 8.87	44 0.38	4.84 0.04
24. Е09-06-001-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоконтилок и пароварочных камер, 1 т конструкций - К2 = 17.04; К3 = 7.82; К4 = 17.04; К5 = 5.65; К6 = 1		0.175	22 090.80 20 159.82	1 697.92 181.73	3 865.89	3 527.97	297.14 31.80	123.5 0.74	21.61 0.13
25. Е61-7-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямоугольных, 100 м2 отремонтированной поверхности - К2 = 17.04; К3 = 7.66; К4 = 17.04; К5 = 4.6; К6 = 1		0.07	83 594.11 65 795.53	303.03 246.23	5 851.59	4 605.69	21.21 17.24	383.06 1.16	26.81 0.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Е09-07-030-05 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Демонтаж металлических конструкций, 1 т - К2 = 17.04; К3 = 4.51; К4 = 17.04; К5 = 1; К6 = 1		0.085	<u>9 800.61</u> 9 380.42	<u>420.20</u> 31.13	833.05	797.34	<u>35.72</u> 2.65	<u>53.97</u> 0.13	<u>4.59</u> 0.01
27. П38-01-006-08 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Изготовление металлических решеток, 1 т конструкций - К2 = 17.04; К3 = 7.51; К4 = 17.04; К5 = 5.6; К6 = 1		0.085	<u>39 958.99</u> 23 414.66	<u>15 292.39</u> 271.11	3 396.51	1 990.25	<u>1 299.85</u> 23.04	<u>130</u> 1.3	<u>11.05</u> 0.11
28. Прайсе-лист. Лист просечно-вытяжной ПВЛ 408, т - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.055	<u>50 000.00</u>		2 750.00				
29. Прайсе-лист. Уголок 32х32х3, т - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.03	<u>41 000.00</u>		1 230.00				
30. Е09-06-024-10 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Монтаж металлических решеток, 1 т конструкций - К2 = 17.04; К3 = 6.68; К4 = 17.04; К5 = 5.43; К6 = 1		0.085	<u>9 798.39</u> 7 047.57	<u>2 184.36</u> 111.27	832.86	599.04	<u>185.67</u> 9.46	<u>38.26</u> 0.45	<u>3.25</u> 0.04
31. Е15-04-030-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности - К2 = 17.04; К3 = 8.97; К4 = 17.04; К5 = 2.61; К6 = 1		0.33	<u>4 544.15</u> 2 856.86	<u>43.33</u> 3.07	1 499.57	942.76	<u>14.30</u> 1.01	<u>16.85</u> 0.02	<u>5.56</u>
32. Е10-01-002-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции - К2 = 17.04; К3 = 7.53; К4 = 17.04; К5 = 4.09; К6 = 1		0.7	<u>15 148.15</u> 5 290.92	<u>482.30</u> 55.72	10 603.71	3 703.64	<u>337.61</u> 39.00	<u>33.24</u> 0.23	<u>23.27</u> 0.16
33. Е12-01-007-09 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли - К2 = 17.04; К3 = 7.2; К4 = 17.04; К5 = 3.97; К6 = 1		0.23	<u>86 851.13</u> 23 649.71	<u>679.64</u> 200.39	19 975.76	5 439.43	<u>156.32</u> 46.09	<u>136.07</u> 0.81	<u>31.3</u> 0.19
34. Е15-01-062-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Наружная облицовка поверхности карнизов и фронтонов профлистом, 100 м2 поверхности облицовки - К2 = 17.04; К3 = 5.03; К4 = 17.04; К5 = 1.78; К6 = 1		0.05	<u>64 618.20</u> 25 769.84	<u>1 518.20</u> 107.61	3 230.91	1 288.49	<u>75.91</u> 5.38	<u>146.54</u> 0.44	<u>7.33</u> 0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				75 163.13	27 678.44	<u>4 425.37</u> 333.75		<u>162.59</u> 1.49
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				256 096.35	93 940.87	<u>14 613.59</u> 1 396.58		<u>554.17</u> 6.4
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				36 962.71	14 634.17	<u>9 557.75</u> 169.43		<u>81.25</u> 0.82
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 2, 21; %=62.04 - по стр. 8, 27)				9 503.06				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2, 21; %=60 - по стр. 8, 27)				7 271.53				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				53 737.30				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				204 622.90	66 549.68	<u>3 574.25</u> 1 105.22		<u>396.61</u> 5.08
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.74 - по стр. 1, 13, 16, 20; %=73.1 - по стр. 4, 23; %=70.55 - по стр. 6, 25; %=84.15 - по стр. 12, 31; %=73.95 - по стр. 14, 15; %=89.16 - по стр. 17, 32; %=90.61 - по стр. 18, 33; %=75.51 - по стр. 19, 34)				56 581.50				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 13, 16, 20; %=49.6 - по стр. 4, 23; %=40 - по стр. 6, 25; %=37.4 - по стр. 12, 31; %=52 - по стр. 14, 15; %=42.84 - по стр. 17, 32; %=44.2 - по стр. 18, 33; %=33.66 - по стр. 19, 34)				29 279.75				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				290 484.15				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				14 510.74	12 757.02	<u>1 481.59</u> 121.93		<u>76.31</u> 0.5
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.68 - по стр. 5, 7, 24, 26; %=64.72 - по стр. 11, 30)				9 198.01				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 5, 7, 11, 24, 26, 30)				7 444.03				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				31 152.78				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				375 374.23				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				75 282.57				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				43 995.31				
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП				292.66				
	без пуско-наладки и оборудования				375 374.23				
	с Кзоны			1.1	412 911.65				
	с пуско наладочными и оборудованием				412 911.65				
	индекс дефлятор			6.5	26 839.26				
	с индекс дефлятором				439 750.91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нормативная трудоемкость				560.57				560.57
	трудоемкость в днях (продолжит раб дня час)	8			70.07				
	Командировочные расходы (дневная ставка руб)	100			7 007.00				
	Непредвиденные расходы	3			13 192.53				
	Итого по смете				459 950.44				
	монтажных работ с Кзоны	1.1			59 111.03				
	сметная зарплата с Кзоны	1.1			104 871.20				

Составил: Инженер ПТС 1 кат.  О.Н. Новосельцева
(должность, подпись, Ф.И.О)