

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЮЯЭС"

И.В.Шкурко

"15" "06" 2017 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Капитальный ремонт здания АРРС "Гараж с электроцехом по ремонту трансформаторов", филиал ЮЯЭС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2063,79 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 15,066 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1704,9 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_2 кв. 2017 г. \_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дования	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Крыша														
Демонтажные работы, изоляция перекрытий														
1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия)	3,5109 42,3*8,3/100	153,59 112,16	41,43			539,24	393,78	145,46		14,38	50,49	
2	ФЕРр58-12-1	Разборка обрешетки сплошной из досок (100 м2)	3,09 42,3*7,3/100	234,81 202,19	32,62 4,75			725,56	624,77	100,79 14,68		25,464	78,68	
3	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен (100 м2 кровли)	2,65 42,0*6,3/100	255,37 219,08	36,29 5,67			676,73	580,56	96,17 15,03		27,08	71,76	
4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов (100 м2 кровли)	2,65 42,0*6,3/100	76,77 53,44	23,33 3,65			203,44	141,62	61,82 9,67		6,73	17,83	
5	ФЕРр58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных, применительно шах вентиляционных (100 окон)	0,03 3/100	2720,29 2709,92	10,37			81,61	81,3	0,31		341,3	10,24	

Гранд-СМЕТА

№	норматива	описание	количество	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы	затраты на подвоз	затраты на труд	в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
6	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (от демонтажа конструкций) (100 т мусора)	0,06 (3,09*0,04*0,7+3,313+2,147+0,168)/100	1553,82 1553,82				93,23 93,23			214,32	12,86	
7	ФЕР06-01-035-01	Устройство поясов: в опалубке (100 м3 железобетона в деле)	0,02352 42*0,4*0,14/100	163078 9115,85	8051,09 958,87	145911,1		3835,59 214,4	189,36 22,55	3431,83	1016,26	23,9	
8	ФЕР08-03-002-01	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (столбиков и парапетов) (1 м3 кладки)	8 0,4*1,6*0,2+0,4*6,3*0,8*2+0,4*0,4*0,8*15*2	835,93 38,28	38,02 5,94	759,63		6687,44 306,24	304,16 47,52	6077,04	4,43	35,44	
9	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (парапетов) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)	0,208 (0,8*6,3*2+0,4*0,8)*2/100	1713,34 681,87	51,77 24,03	979,7		356,37 141,83	10,77 5,00	203,77	70,88	14,74	
10	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой, пароизоляционной плёнкой ИЗОСПАН В (100 м2 изолируемой поверхности)	2,94 42,0*7/100	88,01 68,52	19,49 1,76			258,75 201,45	57,3 5,17		7,84	23,05	
10.1	ФССЦ-101-7198	ИЗОСПАН: В (10 м2)	32,34 323,4/10	27,5		27,5		889,35		889,35			
11	ФЕР12-01-014-05	Утепление покрытий: вермикулитом, применительно опилками древесными (1 м3 утеплителя)	131,04 41,6*6,3*0,5	53,88 23,71	30,17 3,83			7060,44 3106,96	3953,48 501,88		3,04	398,36	
11.1	ФССЦ-101-0634	Опилки древесные (м3)	136	34,92		34,92		4749,12		4749,12			
Конструктивные элементы каркаса													
12	ФЕР10-01-082-02	Укладка по фермам прогонов: из брусьев, в т.ч. мауэрлатов (брус сечением 150х150) (1 м3 древесины в конструкции)	5,1975 (4*42+3*21)*0,15*0,15	1980,4 144,68	35,24 2,03	1800,48		10293,13 751,97	183,16 10,55	9358	15,04	78,17	
13	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев, стоек (брус сечением 150х150) (1 м3 древесины в конструкции)	0,1 8*0,5*0,15*0,15*1,1	2411,06 188,55	33,51	2189		241,11 18,86	3,35	218,9	22,5	2,25	
14	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил (сечением 50х175) (1 м3 древесины в конструкции)	4,0635 9,0*43*0,05*0,175*1,2	2300,67 200,19	38,22 2,03	2062,26		9348,77 813,47	155,31 8,25	8379,99	24,09	97,89	
15	ФЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок, толщиной 40 мм (100 м2)	3,744 9,0*41,6/100	401,31 252,73	40,78 5,94	107,8		1502,5 946,22	152,68 22,24	403,6	31,83	119,17	
15.1	ФССЦ-102-0076	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта (м3)	15,814	990		990		15655,86		15655,86			
16	ФЕР14-01-015-05	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании: с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм (100 м2 внутренней поверхности шахты)	0,048 0,2*4*2*3/100	36050,02 3057,04	411,31 16,74	32581,67		1730,4 146,74	19,74 0,80	1563,92	371	17,81	

Гранд-СМЕТА

норматива			оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	риалы	дования		труда	в т.ч. оплаты труда	риалы	на единицу	всего	
17	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов)	0,2704 41,6*0,65/100	5313,53 1219,79	79,81	4013,93		1436,78	329,83	21,58	1085,37	143	38,67
18	ФЕР10-01-091-01	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления (100 м2 обрабатываемой поверхности)	7,488 9,0*41,6*2/100	263,84 47,94	39,73 0,46	176,17		1975,63	358,97	297,5 3,44	1319,16	5,1	38,19
19	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков, применительно карнизов	0,2704 41,6*0,65/100	1248,64 284,57	4,67 0,14	959,4		337,63	76,95	1,26 0,04	259,42	32,56	8,8
Кровля													
20	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой, пароизоляционной мембраной ИЗОСПАН С (100 м2 изолируемой поверхности)	7,28 41,6*17,5/100	88,01 68,52	19,49 1,69			640,71	498,83	141,88 12,30		7,84	57,08
20.1	ФССЦ-101-7199	ИЗОСПАН: С (10 м2)	80 800/10	42		42		3360			3360		
21	ФЕР12-01-021-01	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин, применительно, ПВХ мембрана Logicroof V-RP Arctic, с примыканиями к парапетам каменным (100м2 кровли)	7,455 42,6*17,5/100	4082,1 552,55	83,3 1,35	3446,25		30432,06	4119,26	621 10,06	25691,8	61,6	459,23
21.1	Прайс	ПВХ мембрана Logicroof V-RP Arctic, в сборе с комплектующими (м2)	782,775 745,5*1,05	52,58		52,58		41158,31			41158,31		
22	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев, применительно каркаса крепления парапетных фартуков (1 м3 древесины в конструкции)	0,256 (24+8)*4*0,04*0,05	2411,06 188,55	33,51	2189		617,23	48,27	8,58	560,38	22,5	5,76
23	ФЕР12-01-010-04	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из	0,3949 (41,6*0,5+(24-	9875,72 961,76)	23,38 2,7	8890,58		3899,92	379,8	9,23 1,07	3510,89	112,75	44,53
Раздел 2. Погрузка и вывоз строительного мусора													
24	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	6	42,98	42,98			257,88		257,88			
25	ФССЦпг-03-21-03-003	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,	6	7,94	7,94			47,64		47,64			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								149092,4	14375,31	6840,41	127876,7		1704,9
Накладные расходы								18685,06					
Сметная прибыль								9777,71					
Итого по смете:													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение								1291,36					50,49
Крыши, кровли								22646					297,68

Гранд-СМЕТА


норматива	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	риалы	дования	труда	в т.ч. оплаты труда	риалы	на единицу	всего
Прочие ремонтно-строительные работы	220,03								12,86
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	4264,47								23,9
Конструкции из кирпича и блоков	7444,49								35,44
Отделочные работы	1076,73								23,54
Кровли	109857,1								982,25
Деревянные конструкции	28435,81								260,93
Каркаснообшивные конструкции в сельском строительстве	2013,67								17,81
Погрузо-разгрузочные работы	257,88								
Перевозка грузов автотранспортом	47,64								
Итого	177555,2								1704,9
11,24-индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кв. 2016 г. по видам строительства (прочие объекты) (Письмо МинЖКХ	1950138								
Справочно, в ценах 2001г.:									
Материалы	127876,7								
Машины и механизмы	6840,41								
ФОТ	15065,58								
Накладные расходы	18685,06								
Сметная прибыль	9777,71								
Дефлятор перевода в цены 2017 г, 2 квартал 5,8%	113108								
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>2063279</b>								<b>1704,9</b>


Согласовано:


Зам.директора- гл. инженер  
филиала АО "ДРСК"- "ЮЯЭС"

И.о. зам. Директора по ЭИР  
филиала АО "ДРСК"- "ЮЯЭС"

Начальник СОПР  
филиала АО "ДРСК"- "ЮЯЭС"

  
Е.В. Гаюнов

  
А.А. Вараков

  
И.Ю. Аушев