

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель директора по развитию и
инвестициям филиала

АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

К.В. Шуляковский

« 13 » марта 2017г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала

АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

Н.Н. Гусев

« 13 » марта 2017г.

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения
потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала «ЭС ЕАО»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения
потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала «ЭС ЕАО» (ООО
«Стройсервис», ЕАО, Облученский р-н, г.Облучье, ул.Кузнечная, д.6, кадастровый номер
земельного участка 79:05:2400042:1017).

Монтаж РП-0,4кВ.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 54,062 тыс. руб.

строительных работ _____ 38,161 тыс. руб.

монтажных работ _____ 3,429 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,303 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 124,32 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтаж РП-0,4кВ																
1	ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных 167,29 = 203,89 - 0,06 x 610,00	1 опора	1	167,29	33,67	124,62	9,05	167	34	125	9	3,8	3,8	0,78	0,78

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕРм08-03-573-06 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм	1 шт.	1	102,13	23,51	73,99	5,41	102	24	74	5	2,37	2,37	0,48	0,48
3	ФЕРм08-03-526-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А	1 шт.	2	93,6	37,36	3,7	0,14	187	75	7		3,61	7,22	0,01	0,02
4	ФЕР33-03-004-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м <i>8,72 = 41,26 - 0,005 x 6 508,75</i>	1 заземлитель	3	8,72	5,75	2,66		26	17	8		0,68	2,04		
5	ФЕР33-04-015-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	0,6 <i>6 / 10</i>	32,19	15,23	15,72		19	9	9		1,8	1,08		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									501	159	223	14		16,51		1,28
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом (Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ Письмо от 09.12.2016 г. № 41695-ХМ09 (Прочие) ПЗ=7,53 (ОЗП=7,53; ЭМ=7,53; ЗПМ=7,53; МАТ=7,53; ТЗ=7,53; ТЗМ=7,53) (Поз. 1, 4-5, 2-3))									3772	1197	1679	106		124,32		9,64
Накладные расходы									1290							
Сметная прибыль									821							
Итого по разделу 1 Монтаж РП-0,4кВ									5883					124,32		9,64
Раздел 2. Монтаж РП-0,4кВ (материалы)																
6	ФССЦ-403-1171 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Стойка железобетонная (применительно к УСО-2А)	м3	0,27	836,2				226							
7	ФССЦ-509-6341 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Щиты с монтажной панелью: ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP54	шт.	1	1294				1294							
8	ФССЦ-509-2265 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-37 3Р 400А (с регулировкой на 320А)	шт.	2	1564,44				3129							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФССЦ-101-1616 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм	т	0,003696 6*0,616/1000	5230,01				19							
10	ФССЦ-101-1614 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм	т	0,01422 3*3*1,58/1000	5230,01				74							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									4742							
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ Письмо от 09.12.2016 г. № 41695-ХМ09 (Прочие) ПЗ=7,53 (ОЗП=7,53; ЭМ=7,53; ЗПМ=7,53; МАТ=7,53; ТЗ=7,53; ТЗМ=7,53) (Поз. 6-10))									35707							
Итого по разделу 2 Монтаж РП-0,4кВ (материалы)									35707							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									5 243,00	159	223	14		16,51		1,28
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ Письмо от 09.12.2016 г. № 41695-ХМ09 (Прочие) ПЗ=7,53 (ОЗП=7,53; ЭМ=7,53; ЗПМ=7,53; МАТ=7,53; ТЗ=7,53; ТЗМ=7,53) (Поз. 1, 4-10, 2-3))									39 479,00	1197	1679	106		124,32		9,64
Накладные расходы									1 290,00							
Сметная прибыль									821,00							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									38 161,00					52,11		5,87
Итого Монтажные работы									3 429,00					72,21		3,77
Итого									41 590,00					124,32		9,64
Проектные работы 8%									3 327,00							
Итого									44 917,00							
Непредвиденные затраты 2%									898,00							
Итого с непредвиденными									45 815,00							
НДС 18%									8 246,70							
ВСЕГО по смете									54 061,70					124,32		9,64

Составил: Специалист 2-ой кат. службы перспективного развития и техприсоединения _____ Косухин И.С.

Проверил: Начальник службы перспективного развития и техприсоединения _____ Грунин В.Н.