

УТВЕРЖДАЮ
#2 Директор филиала АО "ДРСК"
"Хабаровские электрические сети"
А.В. Бакай
"13" ноября 2017 г.
Прим. № 165-к
от 14.11.2014

Закупка № _____ лот _____

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Капитальный ремонт КЛ 0,4-10 кВ
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2016 год

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Л-С № 1	Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Вяземский - Забайкальское ф.11 (инв. № НВ010051). Монтаж кабеля, монтаж муфт.	212967	161020			373987
2	Л-С № 2	Капитальный ремонт Кабельная линия 6 кВ Электроснабжение насосной станции "прибрежная" (Инв. № НВ009591). Монтаж кабеля, монтаж муфт.	278697	508304			787001
3	Л-С № 3	Капитальный ремонт Кабельная линия 0,4 кВ ТП-283Х (инв. № НВ009481). Монтаж кабеля, монтаж муфт.	56730	184601			241331
4	Л-С № 4	4. Прокладка кабеля-ТП-283-дом 27	81040	154295			235335
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	629434	1008220			1637654
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5		Переход к зоне				12652	12652
6		Командировочные расходы				28471	28471
7	(Расчет)	Доставка рабочих и техники к месту производства работ				75181	75181
8	Приказ №93-п от 17.10.2014г.	Об стоимости услуг на захоронение ТБО на полигоне в районе имени Лазо				22791	22791

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				139095	139095
		Итого по Главам 1-9	629434	1008220		139095	1776749
Непредвиденные затраты							
9	Непредвиденные затраты	Итого "Непредвиденные затраты"				48678	48678
Дополнительные работы и затраты							
10	Дефлятор					99973	99973
	Итого "Дополнительные работы и затраты"					99973	99973
Налоги и обязательные платежи							
	Итого по сводному расчету	629434	1008220			575492	1927630

СОГЛАСОВАНО:

Директор СП ЦЭС

"Хабаровские электрические сети"

Д.А. Федоров

Составил Инженер ПТС ЦЭС:

Панфилова Е.В.

(наименование стройки)

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	534,739 тыс. руб.
строительных работ	212,967 тыс. руб.
монтажных работ	161,020 тыс. руб.
Средства на оплату труда	83,162 тыс. руб.
Сметная трудоемкость	344,95 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016 год

Автодорога.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-041 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг01-01-041 ОЗП=9,01 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,605 (5*0,55*0,1)*2,2	52,73 52,73		32	32			
3	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-010 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01-010 ЗМ=7,11 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,61 (5*0,55*0,1)*2,2	14,81	14,81	9		9		
Благоустройство										
4	ТЕРр68-14-2 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 08.10.10 №119	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-2 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРр68-14-2 ОЗП=14,09; ЗМ=5,05; ЗПМ=14,09 НР (198 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (108 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,02 2/100	1288,13 579,46	708,67 81,6	26	12	14 2	52,63	1,05
5	ТССЦпг01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-016 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг01-01-01-016 ЗМ=9,71 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,26 2*0,13	12,78	12,78	3		3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТССЦлг03-01-01-010 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦлг03-01-01-010 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦлг03-01-01-010 ЭМ=7,91 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,26 2*0,13	15,33	15,33	4		4		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
						95	52	43		1,73
								4		
						105	56	49		2,08
								4		
						919	626	293		2,08
								56		
						347				
						189				
						1455				2,08
Итого по разделу 1 Подготовительные работы										
Раздел 2. Земляные работы										
Автодорога										
7	ТЕР01-01-014-06 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 №119	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-014-06 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-014-06 ОЗП=14,09; ЭМ=6,45; ЗПМ=14,09; МАТ=4,21 НР (45 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (19 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0011 (5*0,35*0,61)/1000	10669,85 450,59	10207,35 1899,77	12		11	43,62	0,05
								2		
8	ТССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦлг03-21-01-010 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦлг03-21-01-010 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	2,08 (5*0,35*0,61)*1,95	14,81	14,81	31		31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР01-01-004-06 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-004-06 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-004-06 ОЗП=14,09; ЭМ=6,31; ЗПМ=14,09 НР (11 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (5 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0005 (5*0,35*0,29) / 1000	6919,97 182,84	6737,13 1191,72	3		3	17,7	0,01
10	ТЕР01-01-016-02 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-016-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-016-02 ОЗП=14,09; ЭМ=6,99; ЗПМ=14,09; МАТ=4,21 НР 81%=95%*0,85 от ФОТ СП 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0016 (5*0,35*0,9) / 1000	440,18 37,7	392,95 72,57	1		1	3,65	0,01
Земляное полотно										
11	ТЕР01-02-057-03 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-057-03 ОЗП=14,09 НР (8460 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (3857 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,25 (80*0,35*0,9) / 100	2561,84 2561,84		640	640		248	62
12	ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-039 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг01-01-01-039 ЭМ=6,9 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	16,38 (80*0,35*0,3)*1,95	5,07	5,07	83		83		
13	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-010 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01-010 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	16,38 (80*0,35*0,3)*1,95	14,81	14,81	243		243		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР01-01-016-02 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-016-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-016-02 ОЗП=14,09; ЭМ=6,99; ЗПМ=14,09; МАТ=4,21 НР (57 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (24 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,025 (90*0,35*0,9) / 1000	440,18 37,7	392,95 72,57	11	1	10	3,65	11
Обратная засыпка										
Автодорога										
15	ТЕР01-02-033-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Механизированная засыпка траншей песком с последующим уплотнением (10 м3) 233,05 = 1 227,75 - 10 x 99,47 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-033-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-033-01 ОЗП=14,09; ЭМ=5,26; ЗПМ=14,09; МАТ=4,95 НР (77 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (35 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,04 (5*0,35*0,2) / 10	233,05 127,85	105,2 13,02	9	5	4	13,43	0,54
16	ТСЦ-408-0122 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний МАТ=4,89	0,35 (5*0,35*0,2)*1,012	99,47		35				
17	ТЕР01-01-034-03 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Механизированная засыпка траншей ранее разработанным грунтом (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-034-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-034-03 ОЗП=14,09; ЭМ=6,79; ЗПМ=14,09 НР 81%=95%*0,85 от ФОТ СП 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0005 (5*0,35*0,29) / 1000	841,39	841,39 134,91					
18	ТЕР01-02-033-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Механизированная засыпка траншей песчано- гравийной смесью с послойным уплотнением (10 м3) 233,05 = 1 227,75 - 10 x 99,47 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-033-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-033-01 ОЗП=14,09; ЭМ=5,26; ЗПМ=14,09; МАТ=4,95 НР (19 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (9 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0175 (5*0,35*0,1) / 10	233,05 127,85	105,2 13,02	4	2	2	13,43	0,24
19	ТСЦ-408-0200 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0200 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=4,95	0,18 (5*0,35*0,1)*1,015	101,12		18				
Земляное полотно										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР01-02-061-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей, траншей песком с послойным уплотнением (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-01 ОЗП=14,09 НР (700 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (319 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06 (80*0,35*0,2)/100	878,81 878,81		53	53		88,5	5,31
21	ТСЦ-408-0122 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний МАТ=4,89	5,67 (80*0,35*0,2)*1,012	99,47		564				
22	ТЕР01-02-061-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей, ранее разработанным грунтом (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-04 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-04 ОЗП=14,09 НР (3085 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1406 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,17 (80*0,35*0,6)/100	1370,34 1370,34		233	233		138	23,46
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Земляные работы										
Раздел 3. Укладка кабеля в трубы через автомобильную дорогу										
23	ТЕР34-02-003-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) 1 552,49 = 40 332,49 - 1000 х 38,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР34-02-003-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР34-02-003-01 ОЗП=14,09, МАТ=6,15 НР (120 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,005 5,2/1000	1552,49 1489,6		8	7		133	0,67
Итого по разделу 3 Укладка кабеля в трубы через автомобильную дорогу										
Итого по разделу 3 Земляные работы										
Итого по разделу 3 Укладка кабеля в трубы через автомобильную дорогу										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТСЦ-507-0598 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 160 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0598 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-507-0598 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм МАТ=3,61	0,52 5,2 / 10	1577,6	820					
25	ТЕРм08-02-148-04 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-148-04 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-148-04 ОЗП=14,09; ЗМ=4,69; ЗПМ=14,09; МАТ=5,47 НР (343 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (220 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,052 5,2 / 100	1906,79 366,91	1442,25 122,12	99	19	75 6	28,8	1,5
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						927	26	75 6		2,17
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						949	33	90 7		2,72
Накладные расходы						3880	465	422 99		2,72
Сметная прибыль						463				
Итого по разделу 3 Укладка кабеля в трубы через автомобильную дорогу						282				
Раздел 4. Укладка кабеля в траншею						4625				2,72
26	ТЕРм08-02-142-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-142-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-142-01 ОЗП=14,09; ЗМ=6,5; ЗПМ=14,09; МАТ=14,09 НР (1871 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1201 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,8 80 / 100	1508,31 84,47	1422,15 85,33	1207	68	1138 68	6,63	5,3
27	ТЕРм08-02-145-04 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-145-04 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-145-04 ОЗП=14,09; ЗМ=5,22; ЗПМ=14,09; МАТ=5,26 НР (2534 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1627 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,8 80 / 100	1156,31 163,07	886,59 68,66	925	130	709 55	12,8	10,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТСЦ-501-0494 ИП. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 26.01.12 N2	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБЛУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-0494 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-501-0494 Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБЛУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм ² МАТ=3,08	0,156 ((80+80+5+7,5)*1,02) / 1000	174790,01		27267				
29	ТЕРм08-02-143-01 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичном одного кабеля (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-143-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-143-01 ОЗП=14,09; ЭМ=6,5; ЗПМ=14,09; МАТ=14,08 НР (1700 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1091 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,8 80 / 100	1293 82,94	1208,4 72,5	1034	66	967 58	6,51	5,21
30	ТСЦ-404-0005 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-404-0005 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 МАТ=5,85	0,667 ((80*8,34)) / 1000	1352,82		902				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 26-27, 29))										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Укладка кабеля в траншею										
Раздел 5. Работы в ТП и на ВЛ										
Работы на Опоре										
31	ТЕРм08-02-148-04 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Кабель до 35 кВ по опоре масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-148-04 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-148-04 ОЗП=14,09; ЭМ=4,69; ЗПМ=14,09; МАТ=5,47 НР (514 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (330 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,075 7,5/100	1906,79 366,91	1442,25 122,12	143	28	108 9	28,8	2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕРм08-02-144-06 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-06 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-144-06 ОЗП=14,09; МАТ=14,08 НР (148 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (95 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,03 3 / 100	369,06 361,82		11	11		28,4	0,85
33	ТСЦ-509-1510 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 95-12-13 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1510 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-509-1510 Наконечники кабельные алюминиевые ТА 95-12-13 МАТ=1,51	3	10,38		31				
34	ТЕРм08-02-165-07 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (ОПОРА) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-165-07 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-165-07 ОЗП=14,09; ЗМ=4,43; ЗПМ=14,09; МАТ=10,09 НР (2773 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1780 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1	1125,83 96,95	1024,1 105,68	1126	97	1024 106	7,61	7,61
35	ТСЦ-502-0782 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-502-0782 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-502-0782 Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления МАТ=1,89	1	591,39		591				
36	ТЕРм08-02-397-01 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 Применительно	Установка монтажного профиля для защиты кабелей длиной 2 м (защитный кожух) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-397-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-397-01 ОЗП=14,09; ЗМ=5,86; ЗПМ=14,09; МАТ=5,57 НР (45 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (29 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,02 2 / 100	554,54 133,22	127,16 5,64	11	3	3	10,7	0,21


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТСЦ-509-0067 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Профиль монтажный (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-0067 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-509-0067 Профиль монтажный МАТ=1,63	1	95,69						
38	ТСЦ-509-0161 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Полоса монтажная (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-0161 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-509-0161 Полоса монтажная МАТ=1,04	2	25,13		50				
Работы в ЗРУ-10										
39	ТЕР07-06-002-06 Постановл.Губернат.Ха бар.края от 09.10.10 N119 Применительно	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 (Снятие ж/б крышек с лотков) (100 шт. сборных конструкций) (ИДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-06-002-06 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР07-06-002-06 ОЗП=14,09; ЗМ=5,7; ЗПМ=14,09; МАТ=6,39 НР (20253 руб.); 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (10583 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,6 60 / 100	5916,42 1071,99	4844,43 727,37	3550	643	2907 436	86,104	51,66
40	ТЕР08-02-145-04 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-145-04 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР08-02-145-04 ОЗП=14,09; ЗМ=5,22; ЗПМ=14,09; МАТ=5,26 НР (1587 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1019 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,6 60 / 100	1156,31 163,07	886,59 68,66	694	98	532 41	12,8	7,68
41	ТЕР07-06-002-06 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 (установка ранее снятых ж/б крышек с лотков) (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-06-002-06 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР07-06-002-06 ОЗП=14,09; ЗМ=5,7; ЗПМ=14,09; МАТ=6,39 НР (30185 руб.); 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (15773 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,6 60 / 100	7519,49 1339,99	6055,53 909,21	4512	804	3633 546	107,63	64,58
42	ТЕР08-02-165-03 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-165-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР08-02-165-03 ОЗП=14,09; ЗМ=4,42; ЗПМ=14,09; МАТ=9,9 НР (2020 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1297 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	1	972,35 86	881,79 91,31	972	86	882 91	6,75	6,75


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ТСЦ-502-0780 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-502-0780 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-502-0780 Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления МАТ=5,73	1	484,79		485				
44	ТЕРм08-02-155-01 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-155-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-155-01 ОЗП=14,09; МАТ=6,54 НР (69 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (44 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	1	27,27 5,99		27	6		0,47	0,47
45	ТЕРм08-02-144-06 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-06 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-144-06 ОЗП=14,09; МАТ=14,08 НР (126 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (81 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,03 (3)/100	369,06 361,82		11	11		28,4	0,85
46	ТСЦ-509-1510 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 95-12-13 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1510 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-509-1510 Наконечники кабельные алюминиевые ТА 95-12-13 МАТ=1,51	3	10,38		31				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 5 Работы в ТП и на ВЛ										
Раздел 6. Восстановительные работы автомобильной дороги										
						12341	1787	9089		142,82
						15429	2250	11714		179,85
						100702	31702	63693		179,85
						57719		22727		
						31029				
						189450				179,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ТЕР27-04-005-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-005-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-04-005-01 ОЗП=14,09; ЭМ=5,57; ЗПМ=14,09; МАТ=3,77 НР (85 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (46 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,00275 (5*0,55) / 1000	56545,92 403,1	6104,26 835,16	156	1	17	37,29	0,1
48	ТЕР27-06-020-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-06-020-01 ОЗП=14,09; ЭМ=5,24; ЗПМ=14,09; МАТ=5,62 НР (34 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (18 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,00275 (5*0,55) / 1000	68791,01 487,94	2779,6 333,14	189	1	8 1	38,3	0,11
49	ТЕР27-06-020-03 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-06-020-03 ОЗП=14,09; ЭМ=5,24; ЗПМ=14,09; МАТ=7,08 НР (34 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (18 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,00275 (5*0,55) / 1000	52693,35 487,94	2779,6 333,14	145	1	8 1	38,3	0,11
50	ТЕР27-06-021-03 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (1000 м2 покрытия) (Увеличение толщины на 2 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-06-021-03 ОЗП=14,09; ЭМ=1,84; ЗПМ=14,09; МАТ=7,08 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,00275 (5*0,55) / 1000	24682,28 4,6	13,32	68			0,36	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						558	3	33 4		0,32
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						574	3	49 6		0,46
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						3283	42	265 84		0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ТССЦпг-03-02-01-101 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 101 км I класс груза (ТССЦ-20 км) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-01-101 Индекс 1 кв.2016 а. к ТССЦпг03-02-01- 101 ЭМ=7,54 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,4 1,17+0,26	93,63	93,63	131			131	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по разделу 8 Транспортировка нового материала										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7, 9-10, 14, 11, 20, 22, 15, 18, 23, 41, 47-49, 53, 51-52)										
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 7, 9- 10, 14, 11, 20, 22, 15, 18, 23, 39, 41, 47-49, 53, 51-52)										
МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 25, 31, 26-27, 29, 32, 34, 36)										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого										
Переход к зоне 253044*0,05										
Итого										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Командировочные расходы (344,95+110,59)/8*500					28471				
	Доставка рабочих и техники к месту производства работ					75181				
	Приказ №92-п от 17.10.2014г. О тарифе на прием ТБО на МПС "Северная" транспортировку и захоронение на полигон в районе имени Лазо 0,87*2238,78					1948				
	Итого									
	Непредвиденные затраты 3% от 492239					492239				
	Итого с непредвиденными					14767				
	Дефлятор 5,47% от 507006					507006				
	ВСЕГО по смете					27733				
						534739				344,95

Составил Инженер ПТС ЦЭС :  Е.В. Панфилова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер ПТС ХЭС:  Е.В. Пятакова
(должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Капитальный ремонт Кабельная линия 6 кВ Электроснабжение насосной станции "прибрежная" (Инв. № НВ009591). Монтаж
кабеля, монтаж муфт.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость _____ 864,940 тыс. руб.

строительных работ _____

278,697 тыс. руб.

монтажных работ _____

508,304 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____

145,629 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____

815,85 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы											
Тротуар											
1	ТЕРр68-13-2 Постановл.Губернатор.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-13-2 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРр68-13-2 ОЗП=14,09; ЗМ=5,05; ЗГПМ=14,09 НР (49 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (27 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,0055 ((2*5*0,55)/1000	2374,4 635,94	1738,46 200,18		13	3	10 1	57,76	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-041 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг01-01-01-041 ОЗП=9,01 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,5 (2*5*0,55*0,4)*2,2	52,73 52,73		26	26			
3	ТССЦпг03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-025 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01-025 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,5 (2*5*0,55*0,4)*2,2	22,47	22,47	11		11		
Автостроительство										
4	ТЕРп68-12-4 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 №119	Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп68-12-4 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРп68-12-4 ОЗП=14,09; ЭМ=5,14; ЗПМ=14,09 НР (521 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (284 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,013 (24*0,55*0,1)/100	732,47 2679,28	4673,19 536,83	96	35	61 7	243,35	3,16
5	ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-041 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг01-01-01-041 ОЗП=9,01 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	3 (24*0,55*0,1)*2,2	52,73 52,73		158	158			
6	ТССЦпг03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-025 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01-025 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	3 (24*0,55*0,1)*2,2	22,47	22,47	67		67		
Благоустройство										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр68-14-2 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-2 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРр68-14-2 ОЗП=14,09; ЭМ=5,05; ЗПМ=14,09 НР (495 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (270 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,06 6 / 100	1288,13 579,46	708,67 81,6	77	35	42 5	52,63	3,16
8	ТССЦпг01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-016 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01-016 ЭМ=9,71 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,78 6*0,13	12,78	12,78	10		10		
9	ТССЦпг03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-025 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01-025 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,78 6*0,13	22,47	22,47	18		18		
10	ТЕР27-02-004-01 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119 прим.	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков (100 м лотка) (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-004-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-02-004-01 ОЗП=14,09; ЭМ=5,95; ЗПМ=14,09; МАТ=4,21 НР (852 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (458 руб.): 65%=95%*0,85*0,8 от ФОТ	0,02 2 / 100	6081,43 1508,71	4552,72 586,8	121	30	91 12	135,92	2,72
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						597	287	310 25		9,36
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 10))						621	293	328 27		9,9
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						5199	3193	2006 380		9,9
Накладные расходы						1918				
Сметная прибыль						1039				
Итого по разделу 1 Подготовительные работы						8156				9,9
Раздел 2. Земляные работы										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Автодорога										
11	ТЕР01-01-014-06 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Разработка грунта с погрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-014-06 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-014-06 ОЗП=14,09; ЭМ=6,45; ЗГПМ=14,09; МАТ=4,21 НР (171 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (72 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,005 (24*0,35*0,8) / 1000	10689,85 450,59	10207,35 1899,77	53	2	51 9	43,62	0,22
12	ТССЦпг03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-025 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01-025 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	9,83 (24*0,35*0,6)*1,95	22,47	22,47	221		221		
13	ТЕР01-01-004-06 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-004-06 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-004-06 ОЗП=14,09; ЭМ=6,31; ЗГПМ=14,09 НР (57 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (24 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0025 (24*0,35*0,3) / 1000	6919,97 182,84	6737,13 1191,72	17		17 3	17,7	0,04
14	ТЕР01-01-016-02 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-016-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-016-02 ОЗП=14,09; ЭМ=6,99; ЗГПМ=14,09; МАТ=4,21 НР (11 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (5 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,008 (24*0,35*0,9) / 1000	440,18 37,7	392,95 72,57	4		3 1	3,65	0,03
Тротуар										
15	ТЕР01-02-057-03 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-057-03 ОЗП=14,09 НР (1073 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (489 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0315 (2*5*0,35*0,9) / 100	2561,84 2561,84		81	81		248	7,81

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТССЦпг01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-039 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг01-01-039 ЭМ=6,9 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	2,73 (2*5*0,35*0,4)*1,95	5,07	5,07	14				
17	ТССЦпг03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-025 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01-025 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	2,73 (2*5*0,35*0,4)*1,95	22,47	22,47	61				
18	ТЕР01-01-016-02 Постановл.Губернатора Хабаровск. края от 09.10.10 N119	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-016-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-016-02 ОЗП=14,09; ЭМ=6,99; ЗПМ=14,09; МАТ=4,21 НР 81%=95%*0,85 от ФОТ СП 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,00315 (2*5*0,35*0,9) / 1000	440,18 37,7	392,95 72,57	1			3,65	0,01
Земляное полотно										
19	ТЕР01-02-057-03 Постановл.Губернатора Хабаровск. края от 09.10.10 N119	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-057-03 ОЗП=14,09 НР (38277 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (17450 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,13 (360*0,35*0,9) / 100	2561,84 2561,84	2895	2895			248	280,24
20	ТССЦпг01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-039 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг01-01-01-039 ЭМ=6,9 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	73,71 (360*0,35*0,3)*1,95	5,07	5,07	374				

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТССЦп03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦп03-21-01-025 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦп03-21-01- 025 ЗМ=7,11 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	73,71 (360*0,35*0,3)*1,95	22,47	22,47	1656		1656		
22	ТЕР01-01-016-02 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-016-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-016-02 ОЗП=14,09; ЗМ=6,99; ЗПМ=14,09; МАТ=4,21 НР (206 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (86 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,113 (360*0,35*0,9) / 1000	440,18 37,7	392,95 72,57	50	4	44 8	3,65	0,41
Обратная засыпка										
Автодорога										
23	ТЕР01-02-033-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Механизированная засыпка траншей песком с последующим уплотнением (10 м3) 233,05 = 1 227,75 - 10 x 99,47 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-033-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-033-01 ОЗП=14,09; ЗМ=5,26; ЗПМ=14,09; МАТ=4,95 НР (326 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (148 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,17 (24*0,35*0,2) / 10	233,05 127,85	105,2 13,02	40	22	18 2	13,43	2,28
24	ТСЦ-408-0122 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний МАТ=4,89	1,7 (24*0,35*0,2)*1,012	99,47		169				
25	ТЕР01-01-034-03 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Механизированная засыпка траншей ранее разработанным грунтом (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-034-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-034-03 ОЗП=14,09; ЗМ=6,79; ЗПМ=14,09 НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,00252 (24*0,35*0,3) / 1000	841,39	841,39 134,91	2		2		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР01-02-033-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Механизированная засыпка траншей песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением (100 м3) 233,05 = 1 227,75 - 10 x 99,47 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-033-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-033-01 ОЗП=14,09; ЗМ=5,26; ЗПМ=14,09; МАТ=4,95 НР (163 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (74 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,084 (24*0,35*0,1) / 10	233,05 127,85	105,2 13,02	20	11	9	13,43	1,13
27	ТСЦ-408-0200 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0200 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=4,95	0,85 (24*0,35*0,1)*1,015	101,12		86				
Тротуар										
28	ТЕР01-02-061-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей, траншей песком с послойным уплотнением (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-01 ОЗП=14,09 НР (77 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (35 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,007 (2*5*0,35*0,2) / 100	878,81 878,81		6	6		88,5	0,62
29	ТСЦ-408-0122 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний МАТ=4,89	0,71 (2*5*0,35*0,2)*1,012	99,47		71				
30	ТЕР01-02-061-04 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей, ранее разработанным грунтом (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-04 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-04 ОЗП=14,09 НР (384 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (175 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,021 (2*5*0,35*0,6) / 100	1370,34 1370,34		29	29		138	2,9
31	ТЕР01-02-061-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-01 ОЗП=14,09 НР (38 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (17 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0035 (2*5*0,35*0,1) / 100	878,81 878,81		3	3		88,5	0,31

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТСЦ-408-0200 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0200 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=4,95	0,36 (2*5*0,35*0,1)*1,015	101,12		36				
Земляное полотно										
33	ТЕР01-02-061-01 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей, траншей песком с последующим уплотнением (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-01 ОЗП=14,09 НР (2912 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (1328 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,25 (360*0,35*0,2)/100	878,81 878,81		220	220		88,5	22,13
34	ТСЦ-408-0122 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний МАТ=4,89	25,5 (360*0,35*0,2)*1,012	99,47		2536				
35	ТЕР01-02-061-04 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей, ранее разработанным грунтом (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-04 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-04 ОЗП=14,09 НР (13758 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (6272 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,76 (360*0,35*0,6)/100	1370,34 1370,34		1041	1041		138	104,88
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Земляные работы										
Раздел 3. Укладка кабеля в трубы через автомобильную дорогу										
36	ТЕР34-02-003-01 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) 1 552,49 = 40 332,49 - 1000 x 38,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР34-02-003-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР34-02-003-01 ОЗП=14,09; МАТ=6,15 НР (587 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (304 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,024 24/1000	1552,49 1489,6		37	36		133	3,19

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТСЦ-507-0598 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 160 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0598 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-507-0598 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм МАТ=3,61	2,4 24 / 10	1577,6		3786				
38	ТЕРм08-02-148-04 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-148-04 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-148-04 ОЗП=14,09; ЗМ=4,69; ЗГПМ=14,09; МАТ=5,47 НР (1609 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1033 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,24 24 / 100	1906,79 366,91	1442,25 122,12	458	88	346 29	28,8	6,91
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 Укладка кабеля в трубы через автомобильную дорогу										
Раздел 4. Укладка кабеля в траншею										
39	ТЕРм08-02-142-01 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-142-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-142-01 ОЗП=14,09; ЗМ=6,5; ЗГПМ=14,09; МАТ=14,08 НР (8285 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (5319 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	3,56 356 / 100	1508,31 84,47	1422,15 85,33	5370	301	5063 304	6,63	23,6
40	ТЕРм08-02-145-04 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-145-04 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-145-04 ОЗП=14,09; ЗМ=5,22; ЗГПМ=14,09; МАТ=5,26 НР (11299 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (7253 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	3,56 356 / 100	1156,31 163,07	886,59 68,66	4116	581	3156 244	12,8	45,57

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТСЦ-501-0496 Постановл.Губернатор.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБЛУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-0496 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-501-0496 Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБЛУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2 МАТ=2,88	0,408 (400*1,02)/1000	233404		95229				
42	ТЕРМ08-02-143-01 Постановл.Губернатор.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичном одного кабеля (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-02-143-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРМ08-02-143-01 ОЗП=14,09; ЗМ=6,5; ЗПМ=14,09; МАТ=14,08 НР (7578 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (4865 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	3,56 356 / 100	1293 82,94	1208,4 72,5	4603	295	4302 258	6,51	23,18
43	ТСЦ-404-0005 Постановл.Губернатор.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-404-0005 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 МАТ=5,85	2,969 (356*8,34) / 1000	1352,82		4017				
44	ТЕРМ08-02-167-10 Изм. 1. Постановл.Губернатор.Хабар. края от 13.12.11 №121	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-02-167-10 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРМ08-02-167-10 ОЗП=14,09; ЗМ=6,5; ЗПМ=14,09; МАТ=3,38 НР (4896 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (3143 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	2	334,29 178,36	8,55 0,51	669	357	17 1	14	28
45	ТСЦ-502-0787 Постановл.Губернатор.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления (КОМПЛ.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-502-0787 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-502-0787 Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления МАТ=1,68	2	1608,11		3216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 39-40, 42, 44))										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Укладка кабеля в траншею										
						477832				144,42

Раздел 5. Работы в ТП										
46	ТЕРм08-02-147-04 Изм. 1. Постановл. Губернатор. Хабар. края от 13.12.11 №121	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-147-04 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-147-04 ОЗП=14,09; ЭМ=4,58; ЗПМ=14,09; МАТ=3,84 НР (388 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (249 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,06 6 / 100	1709,37 322,32	1237,07 106,61	103	19	74 6	25,3	1,52
47	ТЕРм08-02-144-07 Постановл. Губернатор. Хабар. кра я от 09.10.10 N119	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-07 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-144-07 ОЗП=14,09; МАТ=14,09 НР (228 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (147 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,03 3 / 100	493,8 484,12		15			38	1,14
48	ТСЦ-509-1514 Постановл. Губернатор. Хабар. кра я от 09.10.10 N119	Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 240-20-20 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1514 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-509-1514 Наконечники кабельные алюминиевые ТА 240-20-20 МАТ=1,46	3	23,7		71				
49	ТЕРм08-02-165-09 Постановл. Губернатор. Хабар. кра я от 09.10.10 N119	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-165-09 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-165-09 ОЗП=14,09; ЭМ=4,43; ЗПМ=14,09; МАТ=10,61 НР (4382 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (2813 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1	1602,99 132,5	1465 151,34	1603	133	1465 151	10,4	10,4

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
50	ТСЦ-502-0781 Постановл.Губернатор.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-502-0781 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-502-0781 Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления МАТ=6,27	1	503,31		503					
51	ТЕРМ08-02-155-01 Постановл.Губернатор.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-02-155-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРМ08-02-155-01 ОЗП=14,09; МАТ=6,54 НР (92 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (59 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	1	27,27 5,99		27	6		0,47	0,47	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 46-47, 49, 51))						2322	173	1539 157		13,53	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						2922	234	2078 212		18,26	
Накладные расходы						16004	3297	9221 2987		18,26	
Сметная прибыль						5090					
Итого по разделу 5 Работы в ТП						3268					
Итого по разделу 5 Работы в ТП						24362				18,26	
Раздел 6. Восстановительные работы автомобильной дороги											
52	ТЕР27-04-005-01 Постановл.Губернатор.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-005-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-04-005-01 ОЗП=14,09; ЭМ=5,57; ЗПМ=14,09; МАТ=3,77 НР (410 руб.); 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (220 руб.); 65%=95%*0,85*0,8 от ФОТ	0,0132 (24*0,55) / 1000	56545,92 403,1	6104,26 835,16	746		5	81 11	37,29	0,49

Гранд-Смета (вер.7.3)

Гранд-Смета (вер. 7.3)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ТЕР27-06-020-01 Постановл. Губернатор. Хабаров. кра я от 09.10.10 N119	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-06-020-01 ОЗП=14,09; ЭМ=5,24; ЗПМ=14,09; МАТ=5,62 НР (240 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (129 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0132 (24*0,55) / 1000	68791,01 487,94	2779,6 333,14	908	6	37 4	38,3	0,51
54	ТЕР27-06-020-03 Постановл. Губернатор. Хабаров. кра я от 09.10.10 N119	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-06-020-03 ОЗП=14,09; ЭМ=5,24; ЗПМ=14,09; МАТ=7,08 НР (240 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (129 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0132 (24*0,55) / 1000	52693,35 487,94	2779,6 333,14	696	6	37 4	38,3	0,51
55	ТЕР27-06-021-03 Постановл. Губернатор. Хабаров. кра я от 09.10.10 N119	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (1000 м2 покрытия) (Увеличение толщины на 2 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-06-021-03 ОЗП=14,09; ЭМ=1,84; ЗПМ=14,09; МАТ=7,08 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0132 (24*0,55) / 1000	24682,28 4,6	13,32	326			0,36	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 6 Восстановительные работы автомобильной дороги										
Раздел 7. Восстановительные работы тротуара										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ТЕР27-07-002-01 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-07-002-01 ОЗП=14,09; ЭМ=6,16; ЗГМ=14,09; МАТ=5,97 НР (443 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (238 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,055 (2*5*0,55) / 100	3979,48 293,89	319,34 44,32	219	16	18 2	26,24	1,44
57	ТЕР27-07-002-02 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) (Увеличение толщины на 3 см ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3 к расч.; ЗГМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-07-002-02 ОЗП=14,09; ЭМ=6,02; ЗГМ=14,09; МАТ=5,98 НР (17 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (9 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,055 (2*5*0,55) / 100	915,21 18,15	30,84 3,84	50	1	2	1,62	0,09
58	ТЕР27-07-001-01 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-07-001-01 ОЗП=14,09; ЭМ=4,58; ЗГМ=14,09; МАТ=5,65 НР (238 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (128 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,055 (2*5*0,55) / 100	4051,28 185,98	65,21 0,72	223	10	4	15,12	0,83
59	ТЕР27-07-001-02 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (Увеличение толщины на 1 см ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-07-001-02 ОЗП=14,09; ЭМ=4,33; ЗГМ=14,09; МАТ=5,62 НР (68 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (36 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,055 (2*5*0,55) / 100	1281,12 57,08	18,92	70	3	1	4,64	0,26
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						562	30	25 2		2,62
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						587	41	39 4		3,61
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						3741	577	227 56		3,61
Накладные расходы						766				
Сметная прибыль						411				
Итого по разделу 7 Восстановительные работы тротуара						4918				3,61

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 8. Благоустройство										
60	ТЕР47-01-001-02 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Планировка участка: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-001-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР47-01-001-02 ОЗП=14,09 НР (2541 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ СП (1582 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,26 (360*0,35) / 100	105,37 105,37		133	133		10,2	12,85
61	ТЕР47-01-046-06 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-046-06 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР47-01-046-06 ОЗП=14,09; ЭМ=5,73; ЗГПМ=14,09; МАТ=4,76 НР (2693 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ СП (1676 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,26 (360*0,35) / 100	629,2 67,09	354,47 40,22	793	85	447 51	5,99	7,55
62	ТЕР27-02-010-02 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-02-010-02 ОЗП=14,09; ЭМ=6,03; ЗГПМ=14,09; МАТ=5,91 НР (1227 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (659 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06 6 / 100	5081,78 852,1	93 11,63	305	51	6 1	76,08	4,56
63	ТСЦ-403-8021 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Камни бортовые: БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-8021 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-403-8021 Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) МАТ=6,88	6	91,66		550				
64	ТЕР27-02-004-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков (100 м лотка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-004-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-02-004-01 ОЗП=14,09; ЭМ=5,95; ЗГПМ=14,09; МАТ=4,21 НР (1296 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (696 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,02 2/100	9416,34 1885,89	5690,9 733,5	188	38	114 15	169,9	3,4
65	ТЕР06-01-001-01 Постановл.Губернат.Ха бар.края от 09.10.10 N119 Применительно	Укладка бетона (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР06-01-001-01 ОЗП=14,09; ЭМ=5,35; ЗГПМ=14,09; МАТ=6,23 НР (301 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (149 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,008 0.8 / 100	55999,44 1859,4	1844,59 307,8	448	15	15 2	180	1,44

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ТСЦ-101-3890 Постановл. Губернатор. Хабаровск от 09.10.10 №119	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТСЦ-101-3890 Индекс 1 кв. 2016 г. к ТСЦ-101-3890 Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм МАТ=1,94	0,8 4*0,2	53,79		43				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
						2460	322	582 69		29,8
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
						2878	446	876 105		41,13
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						20667	6285	5051 1479		41,13
Накладные расходы										
						8058				
Сметная прибыль										
						4762				
Итого по разделу 8 Благоустройство										
						33487				41,13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
						139804	6801	17966 1132		610,28
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										
						145579	8985	21557 1417		815,85
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
						620519	125665	130503 19964		815,85
Накладные расходы										
						108430				
Сметная прибыль										
						58052				
Итого по смете:										
						278697				644,88
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
						508304				170,97
Итого										
						787001				815,85
Приказ №155-п от 19.10.2015 г. О тарифе на прием ТБО на МПС "Северная" транспортировку и захоронение на полигон в районе имени Лазо 4,28*2238,78										
						9582				
Итого										
						796583				
Непредвиденные затраты 2,95% от 796583										
						23499				
Итого с непредвиденными										
Дефлятор 5,47% от 820082										
						820082				
ВСЕГО по смете										
						44858				
						864940				815,85

Составил Инженер ПТС ЦЭС : Е.В. Панфилова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер ПТС ХЭС: Е.Л. Пятакова
(должность, подпись, расшифровка)

КП-0,4 кв ТП-283 – дом 33
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3 (локальная смета)

на Капитальный ремонт Кабельная линия 0,4 кв ТП-283 (инв. № НВ009481). Монтаж кабеля, монтаж муфт.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ.

Сметная стоимость _____ 265,962 тыс. руб.
строительных работ _____ 56,730 тыс. руб.
монтажных работ _____ 184,601 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 39,707 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 148,18 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы											
Тротуар											
1	ТЕРр68-13-2 Постановл. Губернатор. Хабаровск от 09.10.10 N119	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-13-2 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРр68-13-2 ОЗГ=14,09; ЭМ=5,05; ЗПМ=14,09 НР (12 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (7 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,0014 (2*0,7) / 1000	2374,4 635,94	1738,46 200,18		3	1	2	57,76	0,08

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-041 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг01-01-041 ОЗП=9,01 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,12 (2*0,04*0,7)*2,2	52,73 52,73		6	6			
3	ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-015 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01-015 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,12 (2*0,04*0,7)*2,2	17,36	17,36	2		2		
Прилегающая дорога к дому, площадка возле подъезда										
4	ТЕРр68-12-4 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-4 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРр68-12-4 ОЗП=14,09; ЭМ=5,14; ЗПМ=14,09 НР (186 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (101 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,0042 (6*0,1*0,7) / 100	7352,47 2679,28	4673,19 536,83	31	11	20 2	243,35	1,02
5	ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-041 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг01-01-01-041 ОЗП=9,01 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,92 (6*0,1*0,7)*2,2	52,73 52,73		49	49			
6	ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-015 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01-015 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,92 (6*0,1*0,7)*2,2	17,36	17,36	16		16		
Благоустройство										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр68-14-2 Постановл. Губернатор. Хабаровск от 09.10.10 №119	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-2 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРр68-14-2 ОЗП=14,09; ЗМ=5,05; ЗПМ=14,09 НР (397 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (216 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,04 4/100	1288,13 579,46	708,67 81,6	52	23	29 3	52,63	2,11
8	ТССЦпг01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-003 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг01-01-01-003 ЗМ=9,85 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,52 4*0,13	13,11	13,11	7		7		
9	ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-015 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01-015 ЗМ=7,11 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,52 4*0,13	17,36	17,36	9		9		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 4, 7))										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Подготовительные работы										
Раздел 2. Земляные работы										
Тротуар										
						175	90	85 5		3,21
						192	97	95 6		3,85
						1659	1088	571 84		3,85
						595				
						324				
						2578				3,85

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР01-02-057-03 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-057-03 ОЗП=14,09 НР (297 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (135 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,009 (2*0,5*0,9) / 100	2561,84 2561,84		23			248	2,23
11	ТССЦпг01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-039 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг01-01-01- 039 ЭМ=6,9 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,07 (2*0,5*0,55)*1,95	5,07	5,07	5		5		
12	ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-015 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01- 015 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,07 (2*0,5*0,55)*1,95	17,36	17,36	19		19		
13	ТЕР01-01-016-02 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-016-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-016-02 ОЗП=14,09; ЭМ=6,99; ЗПМ=14,09; МАТ=4,21 НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0009 (2*0,5*0,9) / 1000	440,18 37,7	392,95 72,57				3,65	
Прилегающая дорога к дому, площадка возле подъезда										
14	ТЕР01-02-057-03 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-057-03 ОЗП=14,09 НР (911 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (415 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,027 (6*0,5*0,9) / 100	2561,84 2561,84		69		69	248	6,7

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТССЦпг01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-039 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг01-01-01-039 ЭМ=6,9 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3,51 (6*0,5*0,6)*1,95	5,07	5,07	18				
16	ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-015 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01-015 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3,51 (6*0,5*0,6)*1,95	17,36	17,36	61		61		
17	ТЕР01-01-016-02 Постановл.Губернатора Хабаровск. края от 09.10.10 N119	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-016-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-016-02 ОЗП=14,09; ЭМ=6,99; ЗПМ=14,09; МАТ=4,21 НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 34%=50%*0.85*0.8 от ФОТ	0,0027 (6*0,5*0,9)/1000	440,18 37,7	392,95 72,57	1		1	3,65	0,01
Земляное полотно										
18	ТЕР01-01-014-06 Постановл.Губернатора Хабаровск. края от 09.10.10 N119	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-014-06 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-014-06 ОЗП=14,09; ЭМ=6,45; ЗПМ=14,09; МАТ=4,21 НР (514 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 34%=50%*0.85*0.8 от ФОТ	0,013 (88*0,5*0,3)/1000	10669,85 450,59	10207,35 1899,77	139	6	133 25	43,62	0,57
19	ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-015 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01-015 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	25,74 (88*0,5*0,3)*1,95	17,36	17,36	447		447		

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР01-01-004-06 Постановл. Губернатор. Хабаров. кр ая от 09.10.10 N119	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-004-06 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-004-06 ОЗП=14,09; ЭМ=6,31; ЗПМ=14,09 НР (616 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (259 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,026 (88*0,5*0,6) / 1000	6919,97 182,84	6737,13 1191,72	180	5	175 31	17,7	0,46
21	ТЕР01-01-016-02 Постановл. Губернатор. Хабаров. кр ая от 09.10.10 N119	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-016-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-016-02 ОЗП=14,09; ЭМ=6,99; ЗПМ=14,09; МАТ=4,21 НР (79 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (33 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,04 (88*0,5*0,9) / 1000	440,18 37,7	392,95 72,57	18	2	16 3	3,65	0,15
Обратная засыпка										
Тротуар										
22	ТЕР01-02-061-01 Постановл. Губернатор. Хабаров. кр ая от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей, траншей песком с послойным уплотнением (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-01 ОЗП=14,09 НР (19 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (9 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,002 (2*0,5*0,2) / 100	878,81 878,81		2	2		88,5	0,18
23	ТСЦ-408-0122 Постановл. Губернатор. Хабаров. кр ая от 09.10.10 N119	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний МАТ=4,89	0,2 (2*0,5*0,2)*1,012	99,47		20				
24	ТЕР01-02-061-04 Постановл. Губернатор. Хабаров. кр ая от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей, ранее разработанным грунтом (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-04 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-04 ОЗП=14,09 НР (67 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (31 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0035 (2*0,5*0,35) / 100	1370,34 1370,34		5	5		138	0,48

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР01-02-061-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-01 ОЗП=14,09 НР (10 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,001 (2*0,5*0,1) / 100	878,81 878,81		1	1		88,5	0,09
26	ТСЦ-408-0200 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Смесь песчано-гравийная природная (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0200 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=4,95	0,1 (2*0,5*0,1)*1,015	101,12		10				
Прилегающая дорога к дому, площадка возле подъезда										
27	ТЕР01-02-061-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей, траншей песком с послойным уплотнением (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-01 ОЗП=14,09 НР (67 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (31 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,006 (6*0,5*0,2) / 100	878,81 878,81		5	5		88,5	0,53
28	ТСЦ-408-0122 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Песок природный для строительных: работ средний (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний МАТ=4,89	0,61 (6*0,5*0,2)*1,012	99,47		61				
29	ТЕР01-02-061-04 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей, ранее разработанным грунтом (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-04 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-04 ОЗП=14,09 НР (163 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (74 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,009 (6*0,5*0,3) / 100	1370,34 1370,34		12	12		138	1,24
30	ТЕР01-02-061-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-01 ОЗП=14,09 НР (38 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (17 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,003 (6*0,5*0,1) / 100	878,81 878,81		3	3		88,5	0,27

Гранд-Смета (вер. 7.3)

Гранд-Смета (вер.7.3)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТСЦ-408-0200 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Смесь песчано-гравийная природная (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0200 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=4,95	0,3 (6*0,5*0,1)*1,015	101,12		30				
Земляное полотно										
32	ТЕР01-02-033-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Механизированная засыпка траншей песком с послойным уплотнением (10 МЗ) 233,05 = 1 227,75 - 10 x 99,47 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-033-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-033-01 ОЗП=14,09; ЗМ=5,26; ЗПМ=14,09; МАТ=4,95 НР (1658 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (756 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,88 ((100-2-2-2-6)*0,5*0,2) / 10	233,05 127,85	105,2 13,02	205	113	92 11	13,43	11,82
33	ТСЦ-408-0122 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Песок природный для строительных: работ средний (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний МАТ=4,89	8,91 (88*0,5*0,2)*1,012	99,47		886				
34	ТЕР01-01-034-03 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Механизированная засыпка траншей ранее разработанным грунтом (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-034-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-034-03 ОЗП=14,09; ЗМ=6,79; ЗПМ=14,09 НР (69 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (29 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,026 (88*0,5*0,6) / 1000	841,39 841,39	841,39 134,91	22		22 4		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Земляные работы										
Раздел 3. Укладка кабеля в трубы по прилегающей дороге к дому, площадке возле подъезда и подвальном помещении дома..										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР34-02-003-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) 1 552,49 = 40,332,49 - 1000 x 38,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР34-02-003-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР34-02-003-01 ОЗП=14,09; МАТ=6,15 НР (407 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (211 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,016 (6*2)*2/1000	1552,49 1489,6		25	24		133	2,13
36	ТСЦ-507-0598 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0598 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-507-0598 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм МАТ=3,61	1,64 (8,2*2)/10	1577,6		2587				
37	ТЕРм08-02-148-03 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-148-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-148-03 ОЗП=14,09; ЗПМ=4,6; ЗПМ=14,09; МАТ=5,34 НР (662 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (425 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,124 (6,2*2)/100	1535,6 295,57	1143,83 98,22	190	37	142 12	23,2	2,88
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 Укладка кабеля в трубы по прилегающей дороге к дому, площадке возле подъезда и подвальном помещении дома..										
Раздел 4. Укладка кабеля в траншею										
38	ТЕРм08-02-142-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-142-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-142-01 ОЗП=14,09; ЗПМ=6,5; ЗПМ=14,09; МАТ=14,08 НР (2226 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1429 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,96 (100-2-2)/100	1508,31 84,47	1422,15 85,33	1448	81	1365 82	6,63	6,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 4 Укладка кабеля в траншею										
Раздел 5. Монтажные работы										
Работы в ТП										
44	ТЕРм08-02-147-03 Изм. 1. Постановл. Губернатор.Хабар. края от 13.12.11 №121	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-147-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-147-03 ОЗП=14,09; ЗМ=4,37; ЗПМ=14,09; МАТ=3,72 НР (205 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (132 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,04 4 / 100	1221,71 238,24	835,18 74,4	49	10	33 3	18,7	0,75
45	ТЕРм08-02-165-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-165-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-165-03 ОЗП=14,09; ЗМ=4,42; ЗПМ=14,09; МАТ=9,9 НР (5467 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (3509 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	2	972,35 86	881,79 91,31	1945	172	1764 183	6,75	13,5
46	ТЕРм08-02-155-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-155-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-155-01 ОЗП=14,09; МАТ=6,54 НР (182 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (117 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	2	27,27 5,99		55	12		0,47	0,94
47	ТЕРм08-02-144-06 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-06 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-144-06 ОЗП=14,09; МАТ=14,08 НР (446 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (286 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,08 (4*2) / 100	369,06 361,82		30	29		28,4	2,27
48	ТСЦ-509-1511 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 120-12-14 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1511 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-509-1511 Наконечники кабельные алюминиевые ТА 120-12-14 МАТ=1,52	8 4*2	14,04		112				
Работы в подвальном помещении дома										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ТЕРм08-02-148-03 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-148-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-148-03 ОЗП=14,09; ЭМ=4,6; ЗПМ=14,09; МАТ=5,34 НР (239 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (153 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,04 (2*2) / 100	1535,6 295,57	1143,83 98,22	61	12	46 4	23,2	0,93
50	ТЕРм08-02-165-03 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-165-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-165-03 ОЗП=14,09; ЭМ=4,42; ЗПМ=14,09; МАТ=9,9 НР (5467 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3509 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2	972,35 86	881,79 91,31	1945	172	1764 183	6,75	13,5
51	ТЕРм08-02-144-06 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-06 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-144-06 ОЗП=14,09; МАТ=14,08 НР (331 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (213 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,08 (4*2) / 100	369,06 361,82		30	29		28,4	2,27
52	ТСЦ-509-1511 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 120-12-14 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1511 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-509-1511 Наконечники кабельные алюминиевые ТА 120-12-14 МАТ=1,52	8 4*2	14,04		112				
53	ТЕРр52-15-1 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Герметизация вводов в подвальное помещение (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр52-15-1 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРр52-15-1 ОЗП=14,09; ЭМ=7,56; ЗПМ=14,09; МАТ=5,74 НР (201 руб.): 79%=93%*0.85 от ФОТ СП (152 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	0,02 2 / 100	1974,08 746,33	1,05	39	15		64,45	1,29
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 5 Монтажные работы										
						51541				46,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 6. Восстановительные работы тротуара										
54	ТЕР27-07-002-01 Постановл. Губернатор. Хабаровск от 09.10.10 N119	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-07-002-01 ОЗП=14,09; ЭМ=6,16; ЗПМ=14,09; МАТ=5,97 НР (120 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (64 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,014 (2*0,7) / 100	3979,48 293,89	319,34 44,32	56	4	4	26,24	0,37
55	ТЕР27-07-002-02 Постановл. Губернатор. Хабаровск от 09.10.10 N119	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) (Увеличение толщины на 3 см ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ЗТМ=3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-07-002-02 ОЗП=14,09; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,09; МАТ=5,98 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,014 (2*0,7) / 100	915,21 18,15	30,84 3,84	13			1,62	0,02
56	ТЕР27-07-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-07-001-01 ОЗП=14,09; ЭМ=4,58; ЗПМ=14,09; МАТ=5,65 НР (68 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (36 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,014 (2*0,7) / 100	4051,28 185,98	65,21 0,72	57	3	1	15,12	0,21
57	ТЕР27-07-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (Увеличение толщины на 1 см ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ЗТМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-07-001-02 ОЗП=14,09; ЭМ=4,33; ЗПМ=14,09; МАТ=5,62 НР (17 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (9 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,014 (2*0,7) / 100	1281,12 57,08	18,92	18	1		4,64	0,07
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						144	8	5		0,67
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						149	11	7		0,93
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						957	155	42		0,93
Накладные расходы						204		14		

Гранд-Смета (вер. 7.3)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль										
Итого по разделу 6 Восстановительные работы тротуара										
Итого по разделу 6 Восстановительные работы прилегающей дороги к дому и площадке возле подъезда										
Раздел 7. Восстановительные работы прилегающей дороги к дому и площадке возле подъезда										
58	ТЕР27-04-005-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-005-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-04-005-01 ОЗП=14,09; ЗМ=5,57; ЗПМ=14,09; МАТ=3,77 НР (137 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (73 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0042 (6*0,7) / 1000	56545,92 403,1	6104,26 835,16	237	2	26 4	37,29	0,16
59	ТЕР27-06-020-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-06-020-01 ОЗП=14,09; ЗМ=5,24; ЗПМ=14,09; МАТ=5,62 НР (51 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (27 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0042 (6*0,7) / 1000	68791,01 487,94	2779,6 333,14	289	2	12 1	38,3	0,16
60	ТЕР27-06-020-03 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-06-020-03 ОЗП=14,09; ЗМ=5,24; ЗПМ=14,09; МАТ=7,08 НР (51 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (27 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0042 (6*0,7) / 1000	52693,35 487,94	2779,6 333,14	221	2	12 1	38,3	0,16
61	ТЕР27-06-021-03 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (1000 м2 покрытия) (Увеличение толщины на 2 см ПЗ=4; ОЗП=4; ЗМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-06-021-03 ОЗП=14,09; ЗМ=1,84; ЗПМ=14,09; МАТ=7,08 НР 121%=142%*0.85 от ФОТ СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0042 (6*0,7) / 1000	24682,28 4,6	13,32	104			0,36	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						851	6	50 6		0,48

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
						877	6	76		0,66
								8		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						5031	84	411		0,66
								113		
Накладные расходы										
						238				
Сметная прибыль										
						128				
Итого по разделу 7 Восстановительные работы прилегающей дороги к дому и площадке возле подъезда										
						5397				0,66
Раздел 8. Благоустройство										
62	ТЕР47-01-001-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Планировка участка: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-001-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР47-01-001-02 ОЗП=14,09 НР (884 руб.): 98%=115%*0,85 от ФОТ СП (550 руб.): 61%=90%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,44 (88*0,5) / 100	105,37 105,37		46	46		10,2	4,49
63	ТЕР47-01-046-06 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-046-06 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР47-01-046-06 ОЗП=14,09; ЗПМ=5,73; МАТ=4,76 НР (967 руб.): 98%=115%*0,85 от ФОТ СП (602 руб.): 61%=90%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,44 (88*0,5) / 100	629,2 67,09	354,47 40,22	277	30	156 18	5,99	2,64
64	ТЕР27-02-010-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-02-010-02 ОЗП=14,09; ЗПМ=6,03; МАТ=5,91 НР (801 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (430 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,04 4 / 100	5081,78 852,1	93 11,63	203	34	4	76,08	3,04
65	ТСЦ-403-8021 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-8021 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-403-8021 Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) МАТ=6,88	4	91,66		367				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
						893	110	160		10,17
								18		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
						1016	153	240		14,04
								28		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						7466	2156	1377		14,04
								395		
Накладные расходы										
						2652				
Сметная прибыль										
						1582				
Итого по разделу 8 Благоустройство										
						11700				14,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 9. Материалы										
66	ООО "Электро-Мастер" Прайс-лист 1 кв 2016 год	Концевые муфты внутренней установки на 4-х жильный кабель с бумажной изоляцией до 1 кВ марки КВТп 1 - 4 x 70-120 (компл.)	4	861		3444				
67	Компания ООО "ТМК- ЭНЕРГО" Прайс-лист 1 кв 2016 год	Кабель силовой, ААШв-1 4x95 (м)	204 (((2+6+88+2+2)*2)*1,02)	307,2		62669				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						66113				
Итого по разделу 9 Материалы						66113				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						190041	25180	67205 14527		148,18
Накладные расходы						31932				
Сметная прибыль						19358				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						56730				58,11
Итого Монтажные работы						184601				90,07
Итого						241331				148,18
В том числе:										
Материалы						97656				
Машины и механизмы						67205				
ФОТ						39707				
Накладные расходы						31932				
Сметная прибыль						19358				
Приказ № 155-п от 19.10.2015 г. О тарифе на прием ТБО на МПС "Северная" транспортировку и захоронение на полигон в районе имени Лазо 1,56*2238,78						3492				
Итого						244823				
Непредвиденные затраты 3% от 244823						7345				
Итого с непредвиденными						252168				
Дефлятор 5,47% от 252168						13794				
ВСЕГО по смете						265962				148,18

Составил Инженер ПТС ЦЭС:  Е.В. Панфилова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер ПТС ХЭС:  Е.Л. Пятакова
(должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на Капитальный ремонт Кабельная линия 0,4 кВ ж/дома 31,29,27,25,33 Центральная Усадьба (инв. № НВ009120). Монтаж кабеля, монтаж муфт.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость 261,989 тыс. руб.

строительных работ

81,067 тыс. руб.

монтажных работ

156,498 тыс. руб.

Средства на оплату труда

40,789 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

158,91 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Раздел 1. Подготовительные работы											
Дорожки											
1	ТЕРр68-12-4 Поспаноел.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 NT19	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-4 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРр68-12-4 ОЗП=14,09; ЗМ=5,14; ЗГПМ=14,09 НР (25 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (13 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,00056 ((2*0,04*0,7))/100	7352,47 2679,28	4673,19 536,83	4	2	2	243,35	0,14	0,14

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-041 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг01-01-01-041 ОЗП=9,01 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,12 (2*0,04*0,7)*2,2	52,73 52,73		6				
3	ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-015 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01-015 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,12 (2*0,04*0,7)*2,2	17,36	17,36	2		2		
Тротуар										
4	ТЕРр68-13-2 Постановл.Губернати.Хабар кра я от 09.10.10 №119	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-13-2 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРр68-13-2 ОЗП=14,09; ЭМ=5,05; ЗПМ=14,09 НР (37 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (20 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,0025 (3,5*0,7)/1000	2374,4 635,94	1738,46 200,18	6		2	4 1	57,76 0,14
5	ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-041 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг01-01-01-041 ОЗП=9,01 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,22 (3,5*0,04*0,7)*2,2	52,73 52,73		12		12		
6	ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-015 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01-015 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,22 (3,5*0,04*0,7)*2,2	17,36	17,36	4		4		

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРм08-02-147-03 Изм. 1. Постановл. Губернатор. Хабар. края от 13.12.11 №121	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-147-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-147-03 ОЗП=14,09; ЭМ=4,37; ЗПМ=14,09; МАТ=3,72 НР (148 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (95 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,04 4 / 100	1221,71 238,24	835,18 74,4	49	10	33 3	18,7	0,75
Автодорога.										
8	ТЕРр68-12-4 Постановл. Губернатор. Хабаров. ая от 09.10.10 N119	Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-4 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРр68-12-4 ОЗП=14,09; ЭМ=5,14; ЗПМ=14,09 НР (186 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (101 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,004 ((6*0,7*0,1)/100	7352,47 2679,28	4673,19 536,83	29	11	18 2	243,35	0,97
9	ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-041 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг01-01-01- 041 ОЗП=9,01 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,92 (6*0,7*0,1)*2,2	52,73 52,73		49	49			
10	ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-015 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01- 015 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,92 (6*0,7*0,1)*2,2	17,36	17,36	16	16	16		
Прилегающая дорога к дому, площадка возле подъезда										
11	ТЕРр68-12-4 Постановл. Губернатор. Хабар. кр ая от 09.10.10 N119	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-4 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРр68-12-4 ОЗП=14,09; ЭМ=5,14; ЗПМ=14,09 НР (371 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (203 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,0077 ((11*0,1*0,7)/100	7352,47 2679,28	4673,19 536,83	57	21	36 4	243,35	1,87

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-041 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг01-01-041 ОЗП=9,01 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,69 (11*0,1*0,7)*2,2	52,73 52,73		89				
13	ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-015 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01-015 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,69 (11*0,1*0,7)*2,2	17,36	17,36	29		29		
Благоустройство										
14	ТЕРр68-14-2 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-2 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРр68-14-2 ОЗП=14,09, ЭМ=5,05; ЗПМ=14,09 НР (397 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,04 4 / 100	1288,13 579,46	708,67 81,6	52	23	29 3	52,63	2,11
15	ТССЦпг01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-003 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг01-01-01-003 ЭМ=9,85 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,52 4*0,13	13,11	13,11	7		7		
16	ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-015 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01-015 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,52 4*0,13	17,36	17,36	9		9		

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 8, 11, 4, 14))										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Подготовительные работы										
Раздел 2. Земляные работы										
Дорожки										
17	ТЕР01-02-057-03 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-057-03 ОЗП=14,09 НР (297 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (135 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,009 (2*0,5*0,9)/100	2561,84 2561,84		23	23		248	2,23
18	ТССЦпг01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-039 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг01-01-01- 039 ЭМ=6,9 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,07 (2*0,5*0,55)*1,95	5,07	5,07	5		5		
19	ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-015 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01- 015 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,07 (2*0,5*0,55)*1,95	17,36	17,36	19		19		
20	ТЕР01-01-016-02 Постановл.Губерн.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-016-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-016-02 ОЗП=14,09; ЭМ=6,99; ЗПМ=14,09; МАТ=4,21 НР 81%=95%*0,85 от ФОТ СП 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0009 (2*0,5*0,9)/1000	440,18 37,7	392,95 72,57				3,65	

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тротуар										
21	ТЕР01-02-057-03 Постановл. Губерн. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР01-02-057-03 Индекс 1 кв. 2016 г. к ТЕР01-02-057-03 ОЗП=14,09 НР (827 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (240 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0158 (3,5*0,5*0,9) / 100	2561,84 2561,84	40	40	248		3,92	
22	ТССЦпг01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТССЦпг01-01-01-039 Индекс 1 кв. 2016 г. к ТССЦпг01-01-01-039 ЭМ=6,9 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,88 (3,5*0,5*0,55)*1,95	5,07	10	10				
23	ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТССЦпг03-21-01-015 Индекс 1 кв. 2016 г. к ТССЦпг03-21-01-015 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,88 (3,5*0,5*0,55)*1,95	17,36	33	33				
24	ТЕР01-01-016-02 Постановл. Губерн. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР01-01-016-02 Индекс 1 кв. 2016 г. к ТЕР01-01-016-02 ОЗП=14,09; ЭМ=6,99; ЗПМ=14,09; МАТ=4,21 НР 81%=95%*0,85 от ФОТ СП 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,00158 (3,5*0,5*0,9) / 1000	440,18 37,7	1	1	3,65	0,01		
Автомодорога										
25	ТЕР01-01-014-06 Постановл. Губерн. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР01-01-014-06 Индекс 1 кв. 2016 г. к ТЕР01-01-014-06 ОЗП=14,09; ЭМ=6,45; ЗПМ=14,09; МАТ=4,21 НР (80 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (34 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,002 (6*0,5*0,6) / 1000	10669,85 450,59	21	1	20 4	43,62	0,09	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТССЦп03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦп03-21-01-015 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦп03-21-01- 015 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3,51 (6*0,5*0,6)*1,95	17,36	17,36	61		61		
27	ТЕР01-01-004-06 Постановл.Губернатор.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-004-06 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-004-06 ОЗП=14,09; ЭМ=6,31; ЗПМ=14,09 НР (11 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (5 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,001 (6*0,5*0,3) / 1000	6919,97 182,84	6737,13 1191,72	7		7 1	17,7	0,02
28	ТЕР01-01-016-02 Постановл.Губернатор.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-016-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-016-02 ОЗП=14,09; ЭМ=6,99; ЗПМ=14,09; МАТ=4,21 НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,003 (6*0,5*0,9) / 1000	440,18 37,7	392,95 72,57	1		1	3,65	0,01
Прилегающая дорога к дому, площадка возле подъезда										
29	ТЕР01-02-057-03 Постановл.Губернатор.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-057-03 ОЗП=14,09 НР (1677 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (764 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0495 (1*0,5*0,9) / 100	2561,84 2561,84		127		127	248	12,28
30	ТССЦп01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦп01-01-01-039 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦп01-01-01- 039 ЭМ=6,9 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	6,44 (1*0,5*0,6)*1,95	5,07	5,07	33		33		

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-015 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01- 015 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	6,44 (11*0,5*0,6)*1,95	17,36	17,36	112		112		
32	ТЕР01-01-016-02 Постановл.Губернатора Хабаров.кр ая от 09.10.10 N119	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-016-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-016-02 ОЗП=14,09; ЭМ=6,99; ЗПМ=14,09; МАТ=4,21 НР 81%=95%*0.85 от ФОТ СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,00495 (11*0,5*0,9) / 1000	440,18 37,7	392,95 72,57	2		2	3,65	0,02
Земляное полотно										
33	ТЕР01-01-014-06 Постановл.Губернатора Хабаров.кр ая от 09.10.10 N119	Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-014-06 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-014-06 ОЗП=14,09; ЭМ=6,45; ЗПМ=14,09; МАТ=4,21 НР (331 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (139 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,008 (50,5*0,5*0,3) / 1000	10669,85 450,59	10207,35 1899,77	85	4	81 15	43,62	0,35
34	ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-015 Индекс 1 кв.2016 г. к ТССЦпг03-21-01- 015 ЭМ=7,11 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	14,77 (50,5*0,5*0,3)*1,95	17,36	17,36	256		256		
35	ТЕР01-01-004-06 Постановл.Губернатора Хабаров.кр ая от 09.10.10 N119	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-004-06 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-004-06 ОЗП=14,09; ЭМ=6,31; ЗПМ=14,09 НР (365 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (153 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,015 (50,5*0,5*0,6) / 1000	6919,97 182,84	6737,13 1191,72	104	3	101 18	17,7	0,27

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР01-01-016-02 Постановл. Губернат. Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-016-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-016-02 ОЗП=14,09; ЭМ=6,99; ЗПМ=14,09; МАТ=4,21 НР (57 руб.): 81%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (24 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,023 (50*0,5*0,9) / 1000	440,18 37,7	392,95 72,57	10	1	9 2	3,65	11 0,08
Обратная засыпка										
Дорожки										
37	ТЕР01-02-061-01 Постановл. Губернат. Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей, траншей песком с последыным уплотнением (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-01 ОЗП=14,09 НР (19 руб.): 68%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (9 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,002 (2*0,5*0,2) / 100	878,81 878,81		2	2		88,5	0,18
38	ТСЦ-408-0122 Постановл. Губернат. Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний МАТ=4,89	0,2 (2*0,5*0,2)*1,012	99,47		20				
39	ТЕР01-02-061-04 Постановл. Губернат. Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей, ранее разработанным грунтом (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-04 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-04 ОЗП=14,09 НР (67 руб.): 68%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (31 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0035 (2*0,5*0,35) / 100	1370,34 1370,34		5	5		138	0,48
40	ТЕР01-02-061-01 Постановл. Губернат. Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей песчано-гравийной смесью с последыным уплотнением (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-01 ОЗП=14,09 НР (10 руб.): 68%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ СП (4 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,001 (2*0,5*0,1) / 100	878,81 878,81		1	1		88,5	0,09
41	ТСЦ-408-0200 Постановл. Губернат. Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0200 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=4,95	0,1 (2*0,5*0,1)*1,015	101,12		10				
Тротуар										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТЕР01-02-061-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей, траншей песком с последующим уплотнением (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-01 ОЗП=14,09 НР (38 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (17 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0035 (3,5*0,5*0,2) / 100	878,81 878,81		3	3		88,5	0,31
43	ТСЦ-408-0122 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний МАТ=4,89	0,35 (3,5*0,5*0,2)*1,012	99,47		35				
44	ТЕР01-02-061-04 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей, ранее разработанным грунтом (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-04 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-04 ОЗП=14,09 НР (105 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (48 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0061 (3,5*0,5*0,35) / 100	1370,34 1370,34		8	8		138	0,84
45	ТЕР01-02-061-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей песчано-гравийной смесью с последующим уплотнением (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-01 ОЗП=14,09 НР (19 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (9 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0018 (3,5*0,5*0,1) / 100	878,81 878,81		2	2		88,5	0,16
46	ТСЦ-408-0200 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0200 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=4,95	0,18 (3,5*0,5*0,1)*1,012	101,12		18				
Автодорога										
47	ТЕР01-02-033-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Механизированная засыпка траншей песком с последующим уплотнением (10 м3) 233,05 = 1 227,75 - 10 x 99,47 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-033-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-033-01 ОЗП=14,09; ЗМ=5,26; ЗГМ=14,09; МАТ=4,95 НР (115 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (52 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,06 (6*0,5*0,2) / 10	233,05 127,85	105,2 13,02	14	8	6 1	13,43	0,81

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	TSC-408-0122 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): TSC-408-0122 Индекс 1 кв.2016 г. к TSC-408-0122 Песок природный для строительных работ средний МАТ=4,89	0,61 (6*0,5*0,2)*1,012	99,47		61				
49	TER01-01-034-03 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Механизированная засыпка траншей ранее разработанным грунтом (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): TER01-01-034-03 Индекс 1 кв.2016 г. к TER01-01-034-03 ОЗП=14,09; ЭМ=6,79; ЗПМ=14,09 НР 81%=95%*0,85 от ФОТ СП 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,001 (6*0,5*0,30)/1000	841,39 134,91	841,39	1	1			
50	TER01-02-033-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Механизированная засыпка траншей песчано- гравийной смесью с послойным уплотнением (10 м3) 233,05 = 1 227,75 - 10 х 99,47 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): TER01-02-033-01 Индекс 1 кв.2016 г. к TER01-02-033-01 ОЗП=14,09; ЭМ=5,26; ЗПМ=14,09; МАТ=4,95 НР (58 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (26 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,03 (6*0,5*0,1)/10	233,05 127,85	105,2 13,02	7	4	3	13,43	0,4
51	TSC-408-0200 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): TSC-408-0200 Индекс 1 кв.2016 г. к TSC-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=4,95	0,3 (6*0,5*0,1)*1,015	101,12		30				
Прилегающая дорога к дому, площадка возле подъезда										
52	TER01-02-061-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей, траншей песком с послойным уплотнением (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): TER01-02-061-01 Индекс 1 кв.2016 г. к TER01-02-061-01 ОЗП=14,09 НР (134 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (61 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,011 (11*0,5*0,2)/100	878,81 878,81		10	10		88,5	0,97
53	TSC-408-0122 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): TSC-408-0122 Индекс 1 кв.2016 г. к TSC-408-0122 Песок природный для строительных работ средний МАТ=4,89	1,11 (11*0,5*0,2)*1,012	99,47		110				

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ТЕР01-02-061-04 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей, ранее разработанным грунтом (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-04 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-04 ОЗП=14,09 НР (297 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (135 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0165 (11*0,5*0,3) / 100	1370,34 1370,34		23			138	2,28
55	ТЕР01-02-061-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-01 ОЗП=14,09 НР (87 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (31 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0055 (11*0,5*0,1) / 100	878,81 878,81		5	5		88,5	0,49
56	ТСЦ-408-0200 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0200 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=4,95	0,56 (11*0,5*0,1)*1,015	101,12		57				
Земляное полотно										
57	ТЕР01-02-033-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Механизированная засыпка траншей песком с послойным уплотнением (10 м3) 233,05 = 1 227,75 - 10 x 99,47 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-033-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-02-033-01 ОЗП=14,09; ЭМ=5,26; ЗПМ=14,09; МАТ=4,95 НР (968 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (441 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,51 (50,5*0,5*0,2) / 10	233,05 127,85	105,2 13,02	119	65	54 7	13,43	6,85
58	ТСЦ-408-0122 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний МАТ=4,89	5,11 (50,5*0,5*0,2)*1,012	99,47		508				
59	ТЕР01-01-034-03 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Механизированная засыпка траншей ранее разработанным грунтом (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-034-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР01-01-034-03 ОЗП=14,09; ЭМ=6,79; ЗПМ=14,09 НР (45 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (19 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,015 (50,5*0,5*0,6) / 1000	841,39 841,39	841,39 134,91	13		13 2		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2012	335	828 50		33,14

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Земляные работы										
Раздел 3. Укладка кабеля в трубы										
через автомобильную дорогу										
60	ТЕР34-02-003-01 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) 1 552,49 = 40 332,49 - 1000 x 38,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР34-02-003-01 Индекс 1 кв. 2016 г. к ТЕР34-02-003-01 ОЗП=14,09; МАТ=6,15 НР (299 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (155 руб.): 44%=65%*0,85*0,8 от ФОТ	0,012 (6+6)/1000	1552,49 1489,6		19	18		133	1,6
61	ТСЦ-507-0598 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0598 Индекс 1 кв. 2016 г. к ТСЦ-507-0598 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм МАТ=3,61	1,24 (6,2*2) / 10	1577,6		1956				
62	ТЕР08-02-148-03 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-148-03 Индекс 1 кв. 2016 г. к ТЕР08-02-148-03 ОЗП=14,09; ЗМ=4,6; ЗПМ=14,09; МАТ=5,34 НР (662 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (425 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,124 (6,2*2) / 100	1535,6 295,57	1143,83 98,22	190	37	142 12	23,2	2,88
Прилегающая дорога к дому, площадка возле подъезда										
63	ТЕР34-02-003-01 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) 1 552,49 = 40 332,49 - 1000 x 38,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР34-02-003-01 Индекс 1 кв. 2016 г. к ТЕР34-02-003-01 ОЗП=14,09; МАТ=6,15 НР (551 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (285 руб.): 44%=65%*0,85*0,8 от ФОТ	0,022 (11+11)/1000	1552,49 1489,6		34	33		133	2,93

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ТСЦ-507-0598 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0598 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-507-0598 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм МАТ=3,61	2,2 ((11+11)) / 10	1577,6		3471				
65	ТЕРм08-02-148-03 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-148-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-148-03 ОЗП=14,09; ЗМ=4,6; ЗПМ=14,09; МАТ=5,34 НР (1187 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (762 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,22 ((11+11)) / 100	1535,6 295,57	1143,83 98,22	338	65	252 22	23,2	5,1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
						6008	153	394 34		12,51
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
						6127	193	473 41		15,83
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						24669	2719	2176 578		15,83
Накладные расходы										
						2711				
Сметная прибыль										
						1634				
Итого по разделу 3 Укладка кабеля в трубы										
Раздел 4. Укладка кабеля в траншею										
66	ТЕРм08-02-142-01 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-142-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-142-01 ОЗП=14,09; ЗМ=6,5; ЗПМ=14,09; МАТ=14,08 НР (1690 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1085 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,73 (2+3,5+6+11+50,5) / 100	1508,31 84,47	1422,15 85,33	1101	62	1038 62	6,63	4,84
67	ТЕРм08-02-142-02 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-142-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-142-02 ОЗП=14,09; ЗМ=6,5; ЗПМ=14,09; МАТ=14,19 НР (571 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (367 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,73 (2+3,5+6+11+50,5) / 100	439,9 31,72	407,55 24,45	321	23	298 18	2,49	1,82

Гранд-Смета (вер. 7.3)

[illegible]

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	ТЕРм08-02-147-03 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар. края от 13.12.11 №121	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-147-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-147-03 ОЗП=14,09; ЗМ=4,37; ЗГПМ=14,09; МАТ=3,72 НР (205 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (132 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,04 (2*2) / 100	1221,71 238,24	835,18 74,4	49	10	33 3	18,7	0,75
73	ТЕРм08-02-165-03 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-165-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-165-03 ОЗП=14,09; ЗМ=4,42; ЗГПМ=14,09; МАТ=9,9 НР (5467 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (3509 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	2	972,35 86	881,79 91,31	1945	172	1764 183	6,75	13,5
74	ТЕРм08-02-155-01 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-155-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-155-01 ОЗП=14,09; МАТ=6,54 НР (182 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (117 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	2	27,27 5,99		55	12		0,47	0,94
75	ТЕРм08-02-144-06 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-06 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-144-06 ОЗП=14,09; МАТ=14,08 НР (446 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (286 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,08 (4*2)/100	369,06 361,82		30	29		28,4	2,27
76	ТСЦ-509-1511 Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 120-12-14 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1511 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-509-1511 Наконечники кабельные алюминиевые ТА 120-12-14 МАТ=1,52	8 (4*2)	14,04		112				
Работы в подвальном помещении дома										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	ТЕРм08-02-147-03 Изм. 1. Постановл. Губернатор. Хабар. края от 13.12.11 №121	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-147-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-147-03 ОЗП=14,09; ЭМ=4,37; ЗПМ=14,09; МАТ=3,72 НР (468 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (301 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,1 (5*2)/100	1221,71 238,24	835,18 74,4	122	24	84 7	18,7	1,87
78	ТЕРм08-02-165-03 Постановл. Губернатор. Хабар. кр ая от 09.10.10 N119	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-165-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-165-03 ОЗП=14,09; ЭМ=4,42; ЗПМ=14,09; МАТ=9,9 НР (5467 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (3509 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	2	972,35 86	881,79 91,31	1945	172	1764 183	6,75	13,5
79	ТЕРм08-02-144-06 Постановл. Губернатор. Хабар. кр ая от 09.10.10 N119	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-06 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-144-06 ОЗП=14,09; МАТ=14,08 НР (446 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (286 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,08 (4*2)/100	369,06 361,82		30	29		28,4	2,27
80	ТСЦ-509-1511 Постановл. Губернатор. Хабар. кр ая от 09.10.10 N119	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 120- 12-14 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1511 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-509-1511 Наконечники кабельные алюминиевые ТА 120-12-14 МАТ=1,52	8 (4*2)	14,04		112				
81	ТЕРр52-15-1 Постановл. Губернатор. Хабар. кр ая от 09.10.10 N119	Герметизация вводов в подвальное помещение (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр52-15-1 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕРр52-15-1 ОЗП=14,09; ЭМ=7,56; ЗПМ=14,09; МАТ=5,74 НР (201 руб.): 79%=93%*0,85 от ФОТ СП (152 руб.): 60%=75%*0,8 от ФОТ	0,02 2/100	1974,08 746,33	1,05	39	15		64,45	1,29
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 5 Монтажные работы										
Раздел 6. Восстановительные работы										
Дорожки										
82	ТЕР27-07-002-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 №119	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-07-002-01 ОЗП=14,09; ЭМ=6,16; ЗГПМ=14,09; МАТ=5,97 НР (120 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (64 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,014 (2*0,7)/100	3979,48 293,89	319,34 44,32	56	4	4	26,24	0,37
83	ТЕР27-07-002-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 №119	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) (Увеличение толщины на 3 см ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗГПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-07-002-02 ОЗП=14,09; ЭМ=6,02; ЗГПМ=14,09; МАТ=5,98 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,014 (2*0,7)/100	915,21 18,15	30,84 3,84	13			1,62	0,02
84	ТЕР27-07-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-07-001-01 ОЗП=14,09; ЭМ=4,58; ЗГПМ=14,09; МАТ=5,65 НР (68 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (38 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,014 (2*0,7)/100	4051,28 185,98	65,21 0,72	57	3	1	15,12	0,21
85	ТЕР27-07-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (Увеличение толщины на 1 см ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-07-001-02 ОЗП=14,09; ЭМ=4,33; ЗГПМ=14,09; МАТ=5,62 НР (17 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (9 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,014 (2*0,7)/100	1281,12 57,08	18,92	18	1		4,64	0,07
тротуара										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
86	ТЕР27-07-002-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-07-002-01 ОЗП=14,09; ЭМ=6,16; ЗПМ=14,09; МАТ=5,97 НР (188 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (101 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0245 (3,5*0,7)/100	3979,48 293,89	319,34 44,32	97	7	8	9	10	11
87	ТЕР27-07-002-02 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) (Увеличение толщины на 3 см ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-07-002-02 ОЗП=14,09; ЭМ=6,02; ЗПМ=14,09; МАТ=5,98 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0245 (3,5*0,7)/100	915,21 18,15	30,84 3,84	22			1	1,62	0,04
88	ТЕР27-07-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-07-001-01 ОЗП=14,09; ЭМ=4,58; ЗПМ=14,09; МАТ=5,65 НР (120 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (64 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0245 (3,5*0,7)/100	4051,28 185,98	65,21 0,72	99		5	2	15,12	0,37
89	ТЕР27-07-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (Увеличение толщины на 1 см ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-07-001-02 ОЗП=14,09; ЭМ=4,33; ЗПМ=14,09; МАТ=5,62 НР (17 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (9 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0245 (3,5*0,7)/100	1281,12 57,08	18,92	31		1		4,64	0,11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						393		21	16		1,83
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						409		29	24		2,52
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						2610		408	140		2,52
Накладные расходы						561					
Сметная прибыль						302					
Итого по разделу 6 Восстановительные работы						3473					2,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 7. Восстановительные работы										
автомобильной дороги										
90	ТЕР27-04-005-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-005-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-04-005-01 ОЗП=14,09; ЭМ=5,57; ЗПМ=14,09; МАТ=3,77 НР (137 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (73 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0042 (6*0,7) / 1000	56545,92 403,1	6104,26 835,16	237	2	26 4	37,29	0,16
91	ТЕР27-06-020-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-06-020-01 ОЗП=14,09; ЭМ=5,24; ЗПМ=14,09; МАТ=5,62 НР (51 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (27 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0042 (6*0,7) / 1000	66791,01 487,94	2779,6 333,14	289	2	12 1	38,3	0,16
92	ТЕР27-06-020-03 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-06-020-03 ОЗП=14,09; ЭМ=5,24; ЗПМ=14,09; МАТ=7,08 НР (51 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (27 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0042 (6*0,7) / 1000	52693,35 487,94	2779,6 333,14	221	2	12 1	38,3	0,16
93	ТЕР27-06-021-03 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (1000 м2 покрытия) (Увеличение толщины на 2 см ПЗ=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-06-021-03 ОЗП=14,09; ЭМ=1,84; ЗПМ=14,09; МАТ=7,08 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0042 (6*0,7) / 1000	24682,28 4,6	13,32	104			0,36	
Дорога прилегающая к дому, площадка возле подъезда										

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	ТЕР27-04-005-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-005-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-04-005-01 ОЗП=14,09; ЗМ=5,57; ЗПМ=14,09; МАТ=3,77 НР (238 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (128 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0077 (11*0,7) / 1000	56545,92 403,1	6104,26 835,16	435	3	47 6	37,29	0,29
95	ТЕР27-06-020-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-06-020-01 ОЗП=14,09; ЗМ=5,24; ЗПМ=14,09; МАТ=5,62 НР (188 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (101 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0077 (11*0,7) / 1000	68791,01 487,94	2779,6 333,14	530	4	21 3	38,3	0,29
96	ТЕР27-06-020-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-06-020-03 ОЗП=14,09; ЗМ=5,24; ЗПМ=14,09; МАТ=7,08 НР (188 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (101 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0077 (11*0,7) / 1000	52693,35 487,94	2779,6 333,14	406	4	21 3	38,3	0,29
97	ТЕР27-06-021-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (1000 м2 покрытия) (Увеличение толщины на 2 см ПЗ=4; ОЗП=4; ЗМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-03 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-06-021-03 ОЗП=14,09; ЗМ=1,84; ЗПМ=14,09; МАТ=7,08 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0077 (11*0,7) / 1000	24682,28 4,6	13,32	190			0,36	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2412	17	139		1,35
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						2486	23	207		1,86
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						14314	325	1121		1,86


Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 7 Восстановительные работы						871				11
Итого по разделу 7 Восстановительные работы						468				1,86
Раздел 8. Благоустройство										
98	ТЕР47-01-001-02 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Планировка участка: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-001-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР47-01-001-02 ОЗП=14,09 НР (511 руб.): 98%=115%*0,85 от ФОТ СП (318 руб.): 61%=90%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,2525 (50,5*0,5) / 100	105,37 105,37		27	27		10,2	2,58
99	ТЕР47-01-046-06 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-046-06 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР47-01-046-06 ОЗП=14,09; ЭМ=5,73; ЗПМ=14,09; МАТ=4,76 НР (552 руб.): 98%=115%*0,85 от ФОТ СП (343 руб.): 61%=90%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,25 (50,5*0,5) / 100	629,2 67,09	354,47 40,22	157	17	89 10	5,99	1,5
100	ТЕР27-02-010-02 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Индекс 1 кв.2016 г. к ТЕР27-02-010-02 ОЗП=14,09; ЭМ=6,03; ЗПМ=14,09; МАТ=5,91 НР (801 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (430 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,04 4 / 100	5081,78 852,1	93 11,63	203	34	4	76,08	3,04
101	ТСЦ-403-8021 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/С	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-8021 Индекс 1 кв.2016 г. к ТСЦ-403-8021 Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) МАТ=6,88	4	91,66		367				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						754	78	93 10		7,12
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						830	108	139 16		9,84
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						6062	1521	798 225		9,84
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 8 Благоустройство						1863				
Итого по разделу 8 Благоустройство						1091				9,84
Раздел 9. Материалы										
Итого по разделу 9 Материалы						9016				

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	ООО "Электро-Мастер" Прайс-лист 1 кв 2016 год	Концевые муфты внутренней установки на 3-х жильный кабель с бумажной изоляцией до 1 кВ марки КВТП 1 - 3 x 70-120 (компл.)	4	861		3444				
103	Компания ООО "ТМК- ЭНЕРГО" Прайс-лист 1 кв 2016 год	Кабель силовой, ААШв-1 4x95 (м)	163,2 (((2+3,5+6+11+50,5+2+5)*2)*1,02)	307,2		50135				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Итого по разделу 9 Материалы										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						186327	27671	57059 13118		158,91
Накладные расходы						32093				
Сметная прибыль						19145				
Итого по смете:						81067				74,04
Итого Строительные работы						156498				84,87
Итого Монтажные работы						237565				158,91
Итого										
В том числе:						101597				
Материалы						57059				
Машины и механизмы						40789				
ФОТ						32093				
Накладные расходы						19145				
Сметная прибыль						7769				
Приказ № 155-п от 19.10.2015 г. О тарифе на прием ТБО на МПС "Северная" транспортировку и захоронение на полигон в районе имени Лазо 3,47*2238,78										
Итого						245334				
Непредвиденные затраты 1,25% от 245334						3067				
Итого с непредвиденными						248401				
Дефлятор 5,47% от 248401						13588				
ВСЕГО по смете						261989				158,91

Составил Инженер ПТС ЦЭС:  Е.В. Панфилова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер ПТС ХЭС:  Е.Л. Пятакова
(должность, подпись, расшифровка)