

Закупка № \_\_\_\_\_ лот \_\_\_\_\_

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Капитальный ремонт ЗИС: г. Хабаровск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2017 год

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8

## Глава 2. Основные объекты строительства

1	Д-с №1	Капитальный ремонт Здание ЗРУ 6 кВ ПС "Ц" (Электросетевой комплекс № 3) (Инв. №НВ010259). Замена дверей.	294014	3803			297817
2	Д-с №2	Капитальный ремонт Здание ПС "ЮМР" (Электросетевой комплекс № 2) (Инв. № НВ010465). Замена дверей.	143428	1632			145060
3	Д-с №3	Капитальный ремонт Строительная часть ПС 35/6 "Эмальзавод" (Инв. №НВ010245). Ремонт кровли.	1387213				1387213
4	Д-с №4	Капитальный ремонт Здание ЗРУ 6кВ ПС «АК» (Инв. № НВ010265). Отделочные работы, замена дверей.	103711				103711
5	Д-с №5	Капитальный ремонт Здание ОПУ ПС "АК" (Электросетевой комплекс № 1) (Инв. № НВ010272). Замена дверей, отделочные работы.	150430				150430
6	Д-с №6	Капитальный ремонт Здание Угла связи на ПС Корфовская (Инв. № НВ010254). Ремонт кровли.	160271				160271
7	Д-с №7	Капитальный ремонт Здание ПС с. Некрасовка Тип К-42-400 (Электросетевой комплекс №7) (Инв. № НВ 008195). Замена кровли.	633608				633608
8	Д-с №8	Капитальный ремонт Пристройка здания АСДУ (Лабораторный корпус управления ЛИТ А1). (Инв. № НВ000605). Ремонт волопровода.	373007				373007

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА							
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Д-с №9	Капитальный ремонт Ограждение ТП 35кВ Тополево( Инв. № НВ009274 ). Ремонт забора.	753223	20008			773231
10	Д-с №10	Капитальный ремонт Здание ЗРУ 6 кВ ПС "СВ"(Инв. № НВ 010266). Замена дверей, ремонт кровли.	494150	2192			496342
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4493055	27635			4520690
Глава 8. Временные здания и сооружения							
11		Переход к зоне				10 602	10 602
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"				10 602	10 602
		Итого по Главам 1-8	4493055	27635		10 602	4 531 292
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12		Командировочные расходы				17 966	17 966
13	Расчет	Доставка техники и рабочих к месту производства работ				113 551	113 551
14	Приказ № 114 -п от 19.	О тарифе на прием ТКО на МПС "Северная" транспортировку и захоронение на полигон в районе имени Лазо				26 094	26 094
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				157 611	157 611
		Итого по Главам 1-9	4493055	27635		168 213	4 688 903
Непредвиденные затраты							
9		Непредвиденные затраты				125 978	125 978
		Итого "Непредвиденные затраты"				125 978	125 978
Дополнительные работы и затраты							
10		Дефлятор				90778	90778
		Итого "Дополнительные работы и затраты"				90778	90778
		Итого по сводному расчету	4493055	27635		384 969	4 905 659,00

СОГЛАСОВАНО:

Директор СП ЦЭС

"Хабаровские электрические сети"

Д.А. Федоров

Составил Инженер ПТС ЦЭС:

Панфилова Е.В.

С.А. Куликовская

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Капитальный ремонт Здание ЗРУ 6 кв ПС "Ц" (Электросетевой комплекс № 3) (Инв. №НВ010259). Замена дверей.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 322,487 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 294,014 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 3,803 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 45,923 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 249,07 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2017 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная машин	Всего	оплаты труда	эксплуатационная машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Разборка дверей											
1	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: Дверных и воротных (100 м2) НР (4352 руб.); 94%=110%*0,85 от ФОТ СГ (2222 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,2228 22,28 / 100	1400,11 1112,88	287,23 132,35	312	248	64 29	103,91	23,15	
2	ТЕР09-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Разборка (демонтаж) металлических конструкций (1 т конструкций) (Прил. 9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (661 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ СГ (498 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,08 80/1000	2415,55 432,36	1983,19 107,97	193	35	158 9	32,459	2,6	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						505	283	222 38		25,75	

## Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Разборка дверей										
Раздел 2. Установка дверей										
Итого по разделу 2 Установка дверей										

3	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка противопожарных Дверей: однополых глухих (1 м2 проема) (Т.ч. приложение 3, пб. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) НР (2859 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (2154 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	5,68 1,89+1,89+1,9	150,14 28,83	11,76	863	164	67	2,1321	12,11
4	ТЕР09-04-013-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Установка противопожарных Дверей: двуполых глухих (1 м2 проема) (Т.ч. приложение 3, пб. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) НР (10538 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (7938 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	15,86 2,94+2,1+2,94+2+2,94+2,94	149,33 38,14	13,22	2368	605	210	2,8634	45,41
5	ТЕРР56-12-9 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Установка дверных приборов: засов (100 шт. приборов) 732,17 = 4 604,17 - 100 x 38,72 НР (183 руб.); 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (131 руб.); 50%=62%*0,8 от ФОТ	0,02 2/100	732,17 646,24		15	13		57,24	1,14
6	ТЕРМ38-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (1 т конструкций) 2 783,69 = 10 476,42 - 1,032 x 7 454,20 НР (1085 руб.); 56%=66%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,1047	2783,69 1159,34	1277,18 113,27	291	121	134 12	91	9,53
7	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Монтаж металлических конструкций дверной перемычки (1 т конструкций) 842,44 = 855,70 - 0,00194 x 6 837,52 НР (1043 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (785 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,1047	842,44 573,42	152,01 2,05	88	60	16	50,79	5,32
8	ТЕР08-02-001-10 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Заполнение каркасов: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) НР (863 руб.); 104%=122%*0,85 от ФОТ СП (448 руб.); 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,48	809,09 67,05	45,08 7,7	388	32	22 4	6,09	2,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	ТЕР13-03-004-07 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №612/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Прил. 13.2 п.3.12.5 При выполнении работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м: Окраска ОЗГ=1,2; ТЗ=1,2; ОЛ п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1; Прил. 13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗГ=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗТМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (12 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СГ (7 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,03 3 / 100	954,56 43,07	9,02 0,14		29		1	3,5864	0,11
10	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №612/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (1555 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СГ (646 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0772 7,72 / 100	2175,05 905,55	132,28 72,11		168		70	10 6	75,4 5,82
11	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №612/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (312 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СГ (130 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,017 1,7 / 100	2204,81 903,01	70,51 31,39		37		15	1 1	70,88 1,21

Внутренние откосы

12	<b>ТЕРр61-7-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №612/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (8721 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СГ (5206 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,145 14,45 / 100	7452,54 4546,92	43,05 19,84	1081	659	6 3	383,06	55,54
13	<b>ТЕР15-04-027-05</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №612/пр	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (441 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СГ (183 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,1445 14,45 / 100	638,95 150,95	3,53 0,17	92	22	1	11,99	1,73
14	<b>ТЕР15-04-005-05</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №612/пр	Окраска поливинилацетатными водоземляционными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) 401,20 = 1 209,64 - 0,063 x 12 832,40 НР (1347 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СГ (560 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,2217 22,17 / 100	401,2 301,62	10,9 0,17	89	67	2	25,41	5,63

Наружные откосы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	<b>ТЕР61-20-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (898 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (536 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,017 1,7 / 100	6843,01 3977,82	2,62	116	68		323,4	5,5
16	<b>ТЕР15-04-027-05</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (52 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (21 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	0,017 1,7 / 100	638,95 150,95	3,53 0,17	11	3		11,99	0,2
17	<b>ТЕР15-04-014-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (91 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (38 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	0,034 3,4 / 100	1701,04 123,86	11,84	58	4		10,07	0,34
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Установка дверей										
<b>Раздел 3. Материалы</b>										
18	<b>ТСЦ-203-8122</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (шт.)	2	3736,38		7473				
19	<b>ТСЦ-203-8117</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х1900 мм (шт.)	1	4174,65		4175				
20	<b>ТСЦ-203-8123</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм (шт.)	1	4330,03		4330				
21	<b>ТСЦ-203-8124</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм (шт.)	1	4085,59		4086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТССЦ-203-8127 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №612/пр	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1400х2100 мм (шт.)	4	6900,1		27600				
23	ТССЦ-101-0960 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №612/пр	Задвижка накладная (шт.)	2	14,8		30				
24	ТССЦ-101-3716 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №612/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 35х35 мм (т)	0,099	8155,05		807				
25	ТССЦ-101-3771 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №612/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,5 мм (т)	0,0061	11911,19		73				
26	ТССЦ-101-0485 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №612/пр	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная (т)	0,0039 (5,9-2)/1000	17605,63		69				

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

48643

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

175698

Итого по разделу 3 Материалы

175698

Раздел 4. Демонтируемый материал

27	ТССЦпр-01-01-01-006 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №612/пр	Потрубочные работы при автомобильных перевозках: изделий плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.) и столпные (панели, тамбуры, шкафы встроенные) (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,241 (22,28*10,8)/1000	13,69	13,69	3			3	
28	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №612/пр	Потрубочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с потружкой вручную (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,3396	52,73	52,73	71			71	
29	ТССЦпр-03-01-01-015 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №612/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,581 1,3396+0,241	17	17	27			27	

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

101

101

## Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						905		905		
<b>Итого по разделу 4 Демонтированный материал</b>										
						905				
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						54933	2187	79264		178,26
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						56115	3074	108780		249,07
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						241283	44758	60651165		249,07
Накладные расходы						35025				
Сметная прибыль						21509				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого Строительные работы						294014				239,54
Итого Монтажные работы						3803				9,53
Итого						297817				249,07
Приказ № 114 -п от 19.10.2016 г. О тарифе на прием ТКО на МПС "Северная" транспортировку и захоронение на полигон в районе имени Лазо 1,581*2413,24						3815				
<b>Итого</b>						<b>301632</b>				
Непредвиденные затраты 3% от 301632						9049				
<b>Итого с непредвиденными</b>						<b>310681</b>				
Дефлятор 3,8% от 310681						11806				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>322487</b>				<b>249,07</b>

Составил: Инженер ПТС ЦЭС: Е.В. Панфилова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер 1 кат ПТС ХЭС: Е.Л. Пятакова  
(должность, подпись, расшифровка)

*Е.В. Панфилова*  
*Е.Л. Пятакова*



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт Здание ПС "ЮМР" (Электросетевой комплекс № 2) (Инд. № НВ010465). Замена дверей.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 154,994 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 143,428 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 1,632 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 22,480 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 124,6 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2017 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Разборка дверей											
1	ТЕР46-04-012-03 Пруток Министрой РФ от 17.07.15 №612/лр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверей и воротных (100 м2) НР (1779 руб.): 94%=110%*(0.85 от ФОТ СП (909 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,08732 8,732 / 100	1400,11 1112,88	287,23 132,35	122	97	25 12	103,91	9,07	
7	ТЕР09-05-006-01 Пруток Министрой РФ от 17.07.15 №612/лр	Резка стального профилированного настила (1 м реза) НР (325 руб.): 77%=90%*(0.85 от ФОТ СП (245 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	6	4,68 4,04	0,64	28	24	4	0,34	2,04	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						150	121	29	11,11		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						180	145	35	13,33		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы						2370	2111	259		13,33
Сметная прибыль						2104		204		
Итого по разделу 1 Разборка дверей						1154				
Раздел 2. Установка дверей						5628				13,33
9	ТЕР09-04-013-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка противопожарных дверей: однополых глухих (1 м2 проема) Т.ч. приложение 3. п2 Монтаж конструктивных элементов по каменным опорам ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1; Т.ч. приложение 9.3. п6. Монтаж конструкции, окрашенных в заводских условиях ОЗГ=1,03; ТЗ=1,03) НР (930 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (701 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,89	153,02 31,71	11,76	289	60	22	2,3453	4,43
3	ТЕР09-04-013-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка противопожарных ворот: двуполых глухих (1 м2 проема) Т.ч. приложение 9.3. п2 Монтаж конструктивных элементов по каменным опорам ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1; Т.ч. приложение 9.3. п6. Монтаж конструкции, окрашенных в заводских условиях ОЗГ=1,03; ТЗ=1,03) НР (4507 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (3395 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	6,93 3,78+3,15	153,15 41,96	13,22	1061	291	92	3,1497	21,83
16	ТЕР56-12-9 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Установка дверных приборов: засов (100 шт. приборов) 732,17 = 4 604,17 - 100 x 38,72 НР (81 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (58 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	0,01 1 / 100	732,17 646,24		7	6		57,24	0,57
20	ТЕРм36-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (1 т конструкций) 2 783,69 = 10 476,42 - 1,032 x 7 454,20 НР (465 руб.): 56%=66%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,045	2783,69 1159,34	1277,18 113,27	125	52	57	91	4,1
24	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Монтаж металлических конструкций дверной перемены (1 т конструкций) 778,75 = 855,70 - 0,00194 x 6 837,52 - 0,0033 x 16 892,73 - 0,00031 x 25 609,73 НР (403 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (304 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,045	778,75 573,42	152,01 2,05	35	26	7	50,79	2,29
33	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Обрамление дверного проема оцинкованного листом (1 т) 621,93 = 7 682,79 - 0,05 x 7 551,52 - 0,98 x 6 819,67 НР (71 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (51 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	0,01 (1,25*2,5*1*4,13)/1000	621,93 522,28	28,62 6,5	6	5		44	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР13-03-004-07 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска металлических отрутованных поверхностей: эмалью ХВ-125 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Прил. 13.2 п.3.12.5 При выполнении работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м: Окраска ОЗГ=1,2; ТЗ=1,2; ОГ п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1; Прил. 13.2 п.3.13 Окраска и огерутка решетчатых поверхностей ОЗГ=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗГМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (12 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (7 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,015 1,5 / 100	954,56 43,07	9,02 0,14	14	1		3,5864	0,05
26	ТЕР08-02-001-10 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Заполнение каркасов: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) НР (182 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ СП (95 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,126	809,09 67,05	45,08 7,7	102	8	6 1	6,09	0,77
Внутренние откосы										
8	ТЕР61-7-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: полимолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (4263 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (2545 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,071 7,09 / 100	7452,54 4546,92	43,05 17,03	529	323	3 1	383,06	27,2
11	ТЕР15-04-027-05 Постановл. Губернатора Хабаровск от 09.10.10 N119	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (207 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (86 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0709 7,09 / 100	638,95 150,95	3,53 0,15	45	11		11,99	0,85
15	ТЕР15-04-005-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Окраска поливинилцетатными водоразбавленными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (376 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (156 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0709 7,09 / 100	1209,64 301,62	10,9 0,15	86	21	1	25,41	1,8
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Установка дверей				41673						86,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Раздел 3. Отделочные работы дверного проема

27	ТЕР62-39-3 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Очистка вручную поверхности от старой краски (100 м2 промывтой поверхности) НР (267 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (157 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,2 20 / 100	107,71 98,36		22	20	9,35	1,87
23	ТЕР62-42-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Обработка пораженных участков противогрибковым средством (100 м2 протрывленной поверхности) НР (30 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (18 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,06 6 / 100	58,55 38,94		4	2	3,77	0,23
31	ТЕР61-26-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (100 м2 перетертой поверхности) НР (214 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (128 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,05 5 / 100	346,73 320,84	3,71 1,71	17	16	28,07	1,4
29	ТЕР15-04-006-03 Постановл.Губерн.м. Хабаров. кр. ав. от 09.10.10 N119	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) НР (311 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (129 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	0,2 20 / 100	85,75 83,45	1,42 0,15	17	17	6,55	1,31
32	ТЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска поливинилцетатными водозмulsionными составами улучшенн. по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (2281 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (948 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	0,2 20 / 100	2216,03 639,79	17,59 0,34	443	128	53,9	10,78

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Отделочные работы дверного проема

Раздел 4. Ремонт полов

4	ТЕР61-2-4 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка покрытий полов: бетонных (100 м2 покрытия) НР (267 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (212 руб.): 54%=66%*0,8 от ФОТ	0,013 1,3 / 100	3415,62 1255,45	2160,17 275,31	44	16	28	111,2	1,45
14	ТЕР06-01-015-10 Постановл.Губерн.м. Хабаров. кр. ав. от 09.10.10 N119	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) 429,64 = 11 811,64 - 1 x 11 382,00 НР (13 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (7 руб.): 44%=65%*0,85*0,8 от ФОТ	0,0038 3,8/1000	429,64 148,27	44,06 2,74	2	1		12,64	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	<b>ТЕР11-01-015-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия) НР (122 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ СП (59 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,013 1,3 / 100	2866,85 425,32	251,04 37,8	37	6	3	40,43	0,53
22	<b>ТЕР11-01-015-02</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (100 м2 покрытия) (Увеличение толщины на 170 мм ПЗ=34 (ОЗП=34; ЗМ=34 к раск.: ЗПМ=34; МАТ=34 к раск.; ТЗ=34; ТЗМ=34)) НР (138 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ СП (67 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,013 1,3 / 100	12926,46 425,68	255,68 94,86	168	6	3	40,46	0,53
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Ремонт полов				2976						3,49
<b>Раздел 5. Материалы</b>										
10	<b>ТССЦ-203-8122</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (шт.)	1	3736,36		3736				
13	<b>ТССЦ-203-8132</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1500х2100 мм (шт.)	1	7602		7602				
12	<b>ТССЦ-116-0163</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1800х2100 мм (шт.)	1	5230,7		5231				
19	<b>ТССЦ-101-0960</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Задвижка накладная (шт.)	1	14,8		15				
5	<b>ТССЦ-101-3716</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 35х35 мм (т)	0,042	8155,05		343				
6	<b>ТССЦ-101-3771</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,5 мм (т)	0,003	11911,19		36				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТССЦ-101-3741 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (1)	0,013 (1,25*2,5*14,13)/1000	18336,03		238				
28	ТССЦ-101-3891 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (М2)	1,3	37,88		49				
30	ТССЦ-101-2430 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ (кг)	2,6 0,0026*1000	23,88		62				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по разделу 5 Материалы										
84992										


Раздел 6. Демонтированный материал


17	ТССЦпг-01-01-01-006 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.) и столарные (панели, тамбуры, шкафы встроенные) (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,094 (8,732*10,8)/1000	13,69	13,69	1		1		
18	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,6609	52,73	52,73	35		35		
2	ТССЦпг-03-01-01-030 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,7549 0,094+0,6609	22	22	17		17		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по разделу 6 Демонтированный материал										
Итого по смете:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
20568										
1137										
308										
24										
93,59										

## Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						21037	1517	397 27		124,6
Накладные расходы						117538	22085	2313 395		124,6
Сметная прибыль						17245				
<b>Итого по смете:</b>						10277				
Итого Строительные работы						143428				120,5
Итого Монтажные работы						1632				4,1
Итого						145060				124,6
Приказ № 114 -п от 19.10.2016 г. О тарифе на прием ТКО на МПС "Северная" транспортировку и захоронение на полигон в районе имени Лазо 0,7549*2413,24						1822				
<b>Итого</b>						<b>146882</b>				
Непредвиденные затраты 1,66% от 146882						2438				
<b>Итого с непредвиденными</b>						<b>149320</b>				
Дефлятор 3,8% от 149320						5674				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>154994</b>				<b>124,6</b>

Составил: Инженер ПТС ЦЭС:  Е.В. Панфилова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер 1 кат ПТС ХЭС:  Е.Л. Патакова  
(должность, подпись, расшифровка)

 М.А. Кузьмина  
руководитель

ПС 35/6 Эмальзавод  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт Строительная часть ПС 35/6 "Эмальзавод (Инв. №НВ010245). Ремонт кровли.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ  
Сметная стоимость строительных работ 1446,817 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 383,982 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 2089,1 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2017 год.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Кровля											
1	ТЕРр58-3-1 Посланов, Губернатор, Хабаровск от 09.10.10 №119	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) НР (403 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СГ (295 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,304 (30,4)/100	94,23 94	0,23	29	29		9,1	2,77	
2	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Разборка: парашета (1 м3) НР (1957 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СГ (999 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,062	222,04 96,66	125,38 14,65	236	103	133 16	8,24	8,75	
3	ТЕР46-03-001-01 Изм. 1. Посланов, Губернатор, Хабаровск от 13.12.11 №121	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий (100 отверстий) НР (18093 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СГ (9239 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,39 239 / 100	2655,87 220,4	847,05 240,75	6348	527	2024 575	17,3	41,35	



## Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	<b>ТЕР06-01-015-01</b> Постановл.Губернат.Хабар,кр ая от 09.10.10 №119	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) 3 771,49 = 17 219,08 - 1 x 13 447,59 НР (2722 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (1346 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,04123 41,23/1000	3771,49 3695,07	71,61 4,28	155	152	3	315,01	12,99
5	<b>ТЕР69-10-1</b> Приказ Министров РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Антисептирование древесины: противогрибковым антисептиком (100 м2 обработанной поверхности) 31,04 = 151,94 - 0,0035 x 34 542,28 НР (1144 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (693 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	3,11 311 / 100	31,04 28,34	2,11	97	88	7	2,51	7,81
6	<b>ТСЦ-113-0430</b> Приказ Министров РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Антисептик противогрибковый (т)	0,0109	45287,99		494				
7	<b>ТЕР10-01-053-01</b> Постановл.Губернат.Хабар,кр ая от 09.10.10 №119	Установка каркаса из брусев (1 м3) НР (88889 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (38222 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	8,01	2491,74 549,65	42,72 2,39	19959	4403	342 19	42,51	340,51
8	<b>ТЕР10-02-036-01</b> Приказ Министров РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции) НР (11473 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (4933 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	3,85	388,07 145,19	42,76 2,57	1494	559	165 10	12,86	49,51
9	<b>ТЕР12-01-020-01</b> Постановл.Губернат.Хабар,кр ая от 09.10.10 №119	Устройство односкатной кровли из профиля НС-60 с устройством обрешетки с прозорами (прим.) (100 м2 кровли) 16 289,45 = 33 193,75 - 6,67 x 10,02 - 0,0014 x 17 300,73 - 126 x 132,83 - 0,31 x 247,33 НР (136378 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ СП (58630 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	3,03	16289,45 2164,68	756,01 28,73	49357	6559	2291 87	173,87	526,83
10	<b>ТЕР09-05-006-01</b> Постановл.Губернат.Хабар,кр ая от 09.10.10 №119	Резка стального профилированного настила (1 м реза) НР (1200 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (904 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	19	4,68 4,04	0,64	89	77	12	0,34	6,46
11	<b>ТЕР10-01-008-04</b> Приказ Министров РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство: фронтонов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) НР (6916 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (2974 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,448	8258,44 767,72	111,33	3700	344	50	68	30,46
12	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Постановл.Губернат.Хабар,кр ая от 09.10.10 №119	Устройство: карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) НР (5853 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (2517 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,18	7304,28 1614,47	96,35	1315	291	17	143	25,74

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР09-05-001-01 Приказ Министра РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Покрытие стен карнизов листовой оцинкованной сталью (100 м2) НР (1065 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (802 руб.): 58%=85%*0,85 от ФОТ	0,18	434,91 382,28	45,07 2,05	78	69	8	32,59	5,87
14	ТЕР12-01-009-01 Постановл.Губерн.м.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство желобов: настенных (100 м желобов) 6 937,05 = 28 721,88 - 1,11 x 19 625,97 НР (6134 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ СП (2646 руб.): 44%=65%*0,85 от ФОТ	0,3 30 / 100	6937,05 956,83	348,51 36,08	2081	287	105 11	84,75	25,43
15	ТЕРр58-10-1 Постановл.Губерн.м.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей (100 м) 432,45 = 13 590,79 - 114,5 x 114,92 НР (1561 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (1143 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,27 27 / 100	432,45 415,47	13,69	117	112	4	36,8	9,94
16	ТЕРр58-10-3 Постановл.Губерн.м.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей (100 шт.) 732,50 = 7 837,50 - 100 x 71,05 НР (1210 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (886 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,12 12 / 100	732,5 721,43	8,43	88	87	1	63,9	7,67
17	ТЕРр58-10-6 Постановл.Губерн.м.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей (100 шт.) 610,57 = 10 042,57 - 100 x 94,32 НР (506 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (371 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,06 6 / 100	610,57 599,5	8,43	37	36	1	53,1	3,19
18	ТЕРр58-10-5 Постановл.Губерн.м.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Устройство: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) 610,57 = 7 630,57 - 100 x 70,20 НР (506 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (371 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,06 6 / 100	610,57 599,5	8,43	37	36	1	53,1	3,19
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Кровля										
Раздел 2. Ремонт потолков										
Потолок										

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	<b>ТЕРр62-41-1</b> Послабнотг. Губернат. Хабер кр ва от 09.10.10 №119	Очистка вручную поверхности потолка от грибка (100 м2 расчищенной поверхности) (Т.ч. ТЕРр62 п.2.52. Ребристые перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗТ=1,6; ЗМ=1,6 к расх.; ЗТМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) НР (6425 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (3780 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	1,4	343,776 343,776		481	481		33,28	46,59
20	<b>ТЕРр62-42-1</b> Пужказ Министроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) (Т.ч. ТЕРр62 п.2.52. Ребристые перекрытия ПЗ=1,6) НР (732 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (431 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	1,4	93,68 38,94		131	55		3,77	5,28
21	<b>ТЕРр61-26-1</b> Пужказ Министроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (100 м2 перетертой поверхности) (Т.ч. ТЕРр61 п.2.61.3. Ребристые перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗТ=1,6; ЗМ=1,6 к расх.; ЗТМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) НР (5444 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (3250 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,8	554,768 513,344	5,936 2,736	444	411	5	44,912	35,93
22	<b>ТЕР15-04-006-02</b> Пужказ Министроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Покрывтие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков (100 м2 покрытия) (Т.ч. ТЕР 15 п. 2.15.27. Окраска ребристых перекрытий ПЗ=1,6 (ОЗТ=1,6; ЗМ=1,6 к расх.; ЗТМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) НР (18155 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (7548 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	2,21	416,56 408,08	5,648 0,272	921	902	12 1	32,032	70,79
23	<b>ТЕРр62-17-3</b> И2-Пужказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Т.ч. ТЕРр62 п.2.52. Ребристые перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗТ=1,6; ЗМ=1,6 к расх.; ЗТМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) НР (19653 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (11561 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	2,21	3499,344 662,944	16,048 2,352	7734	1465	35 5	58	128,18
Стены										
24	<b>ТЕРр62-41-1</b> Пужказ Министроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Очистка вручную поверхности (от плесени, прибка и водоэмульсионной краски) (100 м2 расчищенной поверхности) НР (2871 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (1689 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	1 100 / 100	214,86 214,86		215	215		20,8	20,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	<b>ТЕР62-42-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) НР (525 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (309 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	1 100 / 100	58,55 38,94			59	39	3,77	3,77
26	<b>ТЕР61-26-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (100 м2 перетертой поверхности) НР (2556 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (1526 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,6	346,73 320,84	3,71 1,71		208	193	28,07	16,84
27	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Покрывные поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стэн (100 м2 покрытия) НР (2009 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (835 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	1,2 120 / 100	85,75 83,45	1,42 0,17		103	100	6,55	7,86
28	<b>ТЕР15-04-027-05</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стэн, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (3641 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (1514 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	1,2 120 / 100	638,95 150,95	3,53 0,17		767	181	11,99	14,39
29	<b>ТЕР15-04-024-08</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стэн, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (5896 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (2451 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	1,2 120 / 100	1139,18 244,57	5,64 0,17		1367	293	21,12	25,34
30	<b>ТЕР15-04-007-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшеннан: по штукатурке стэн (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (4056 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (1686 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	0,4 40 / 100	2235,45 504,42	16,46 0,29		894	202	43,56	17,42
Фасадные стсны										
31	<b>ТЕР62-41-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Очистка вручную поверхности (от плесени, грибка и водоразульсионной краски) (100 м2 расчищенной поверхности) НР (148 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (87 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,05	214,86 214,86			11	11	20,8	1,04
32	<b>ТЕР62-42-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) НР (79 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (46 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,162 16,2 / 100	58,55 38,94			9	6	3,77	0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕРР61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и песов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (234 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (140 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,0075 0,75 / 100	3771,44 2337,31	1,37	28	18		201,84	1,51
34	ТЕРР61-10-2 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (100 м2 отремонтированной поверхности) (Увеличение толщины 20 мм ПЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (78 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (46 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,0075 0,75 / 100	2269,1 837,92	1,38	17	6		72,36	0,54
35	ТЕРР56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) НР (704 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (503 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,099 9,9 / 100	523,74 489,23	34,51 15,9	52	49	3 2	46,11	4,56
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Ремонт потолков										
Раздел 3. Материалы										
36	ТССЦ-101-2036 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм (кг)	41,23	57,2	2358					
37	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Шурупы-саморезы с шести-восемипланной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.)	154,2 1542 / 10	81,35	12544					
38	ТССЦ-101-4272 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н60-845-0,7 (т)	2,82 (348,45*8,10)/1000	35793,52	100938					
39	ТССЦ-101-4632 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Профнастил оцинкованный НС21-0,7 (м2)	51,52	115,19	5935					
569,45										

Гранд-Смета (вер. 7.3)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТССЦ-301-5883 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Желоб водосточный (шт.)	10	376,97		3770				
41	ТССЦ-301-5881 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Держатель желоба (шт.)	20	80,42		1608				
42	ТССЦ-301-5885 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Заглушка желоба (шт.)	2	17,58		35				
43	ТССЦ-301-5895 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Труба водосточная (шт.)	6	497,59		2986				
44	ТССЦ-301-5893 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Труба водосточная (шт.)	6	165,87		995				
45	ТССЦ-301-5893 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Труба соединительная (шт.)	6	165,87		995				
46	ТССЦ-301-5891 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Держатель трубы (шт.)	24	90,47		2171				
47	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°) (шт.)	12	140,72		1689				
48	ТССЦ-301-5863 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Воронка водосборная (шт.)	6	497,59		2986				
49	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°) (шт.)	6	140,72		844				
50	ТССЦ-101-2430 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ (кг)	81,1 (0,0707*0,0104)*1000	23,86		1937				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						141791				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						219918				
Итого по разделу 3 Материалы						219918				
Раздел 4. Строительный мусор										
51	ТССЦп-101-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СЛ 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,759 (0,0365*1,062*1,2)+0,447 7	52,73		93		93		


## Гранд-Смета (вер.7.3)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	<b>ТССП-03-21-01-015</b> <i>Приказ Министров РФ от 17.07.15 №612/лр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0% = 0% * 0,85 от ФОТ СТ 0% = 0% * 0,8 от ФОТ	1,759 (0,0365)*(1,062*1,2)+0,447 7	17,36	17,36	31		31		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						124	93	31		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						319	93	226		
<b>Итого по разделу 4 Строительный мусор</b>						319				
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах			241067	18479	5272					1509,92
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам			250101	25542	7243					2089,1
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах			863438	370630	41950					2089,1
Накладные расходы			359208		13352					
Сметная прибыль			164567							
<b>Итого по смете:</b>										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)			50275							36,13
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)			63413							60,12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)			7161							17,93
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)			4419							10,54
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)			391208							615,8
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)			614409							762,11
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)			7066							17,02
Малые работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)			115462							278,46
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)			25971							74,01
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)			92495							210,82
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)			2200							6,16

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы для строительных работ										
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16; Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.16; Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						7411				
Погрузо-разгрузочные работы						5404				
Перевозка грузов автотранспортом						93				
Итого						226				
В том числе:						1387213				2089,1
Материалы										
Машины и механизмы						450809				
ФОТ						41950				
Накладные расходы						383982				
Сметная прибыль						359208				
Приказ № 114 -п от 19.10.2016 г. О тарифе на прием ТКО на МПС "Северная" транспортировку и захоронение на полигон в районе имени Лазо 1,759*2413,24						164567				
Итого						4245				
Непредвиденные затраты 3% от 1391458						1391458				
Итого с непредвиденными						41744				
Дефлятор 0,95% от 1433202						1433202				
						13615				
ВСЕГО по смете						1446817				2089,1

Составил Инженер ПТС ЦЭС:  Е.В. Панфилова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил Инженер СОЛР ПТС ХЭС:  Е.Л. Пятакова  
(должность, подпись, расшифровка)

 Н.А. Кузнецова



# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на Капитальный ремонт Здание ЗРУ 6кВ ПС «АК» (Инв. № НВ010265). Отделочные работы, замена дверей.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ \_\_\_\_\_ 110,953 тыс. руб.  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 28,670 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 165,46 чел. час  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2017 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин					
				всего	эксплуатационных машин	всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Раздел 1. Разборка дверей															
1	ТЕР46-04-012-03 Постановл. Губернатора от 09.10.10 №119	Разборка деревянных заполнений проемов: дверей и воротных (100 м2) НР (328 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (168 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,01935 (2,15*0,9) / 100	1400,11 1112,88	287,23 113,62	27	22	5	103,91	2,01					
2	ТЕР09-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Разборка (демонтаж) металлических конструкций (1 т конструкций) (Прил. 9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (370 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (279 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,045 45/1000	2415,55 432,36	1983,19 107,97	109	19	90 5	32,459	1,46					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											136	41	95	7	3,47
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или затromaждающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 2))											175	48	127 9		3,98
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах											1319	699	620 131		3,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы										
						698				
Сметная прибыль						447				
Итого по разделу 1 Разборка дверей						2464				3,98

## Раздел 2. Установка дверей

3	ТЕР09-04-013-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Установка противопожарных дверей: одноопольных глухих (1 м2 проема) (Т.ч. приложение 9, 3. пб. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях ОЗТ=1,03; ТЗ=1,03) НР (1895 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (1427 руб.); 58%=85%*0,85*0,8 от ФОТ	3,78 2,1*0,9*2	150,14 28,83	11,76	568	109	44	2,1321	8,06
4	ТЕРР56-12-9 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Установка дверных приборов: засов (100 шт. приборов) 732,17 = 4 604,17 - 100 х 38,72 НР (183 руб.); 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (131 руб.); 50%=62%*0,8 от ФОТ	0,02 2 / 100	732,17 646,24		15	13		57,24	1,14

## Внутренние откосы

5	ТЕРР61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: армированными (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (1991 руб.); 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (1188 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,033 3,3 / 100	7452,54 4546,92	43,05 19,84	246	150	1	383,06	12,64
6	ТЕР15-04-027-05 Постановл.Губернатор Хаба:р вая от 09.10.10 N119	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (103 руб.); 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (43 руб.); 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	0,0343 3,43 / 100	638,95 150,95	3,53 0,15	22	5		11,99	0,41
7	ТЕР15-04-005-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (207 руб.); 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (86 руб.); 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	0,0343 3,43 / 100	1209,64 301,62	10,9 0,15	41	10		25,41	0,87

## Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
						892	287	45		23,12
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						1049	414	75		33,09
						8776	6028	360		33,09
Накладные расходы						4380				
Сметная прибыль						2875				
Итого по разделу 2 Установка дверей						16031				33,09

## Раздел 3. Отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>ТЕР61-10-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (5395 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (3221 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,2365 23,65 / 100	3771,44 2337,31	1,37	892	553		201,84	47,74
9	<b>ТЕРР53-11-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли (100 м шва с одной стороны) НР (42 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (32 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	0,036 3,6 / 100	234,81 93,37		8	3		8,27	0,3
10	<b>ТЕР07-05-038-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: кирпичных и крупноблочных (100 м шва) 1 438,78 = 1 764,60 - 22 x 14,81 НР (673 руб.): 132%=155%*0,85 от ФОТ СП (347 руб.): 68%=100%*0,85*0,8 от ФОТ	0,036 3,6 / 100	1438,78 631,07	9,48	52	23		53,8	1,94
11	<b>ТЕРР62-41-1</b> Постановл. Губернатор. Хабаров. кра. от 09.10.10 N119	Очистка вручную поверхности стен от грибка, облупившейся краски (100 м2 расчищенной поверхности) НР (1574 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (926 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,55 55 / 100	214,86 214,86		118	118		20,8	11,44
12	<b>ТЕРР62-42-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) НР (277 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (163 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,55 55 / 100	58,55 38,94		32	21		3,77	2,07
13	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Постановл. Губернатор. Хабаров. кра. от 09.10.10 N119	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) НР (933 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (388 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	0,55 55 / 100	85,75 83,45	1,42 0,15	47	46	1	6,55	3,6
14	<b>ТЕР15-02-019-03</b> Постановл. Губернатор. Хабаров. кра. от 09.10.10 N119	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (1995 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (830 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	0,15 15 / 100	3097,06 630,98	35,75 24,16	465	95	5	51,89	7,78
15	<b>ТЕР15-04-027-05</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (1659 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (690 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	0,55 55 / 100	638,95 150,95	3,53 0,17	351	83	2	11,99	6,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР15-04-024-08 Покрас Мннстроя РФ от 17.07.15 №512лр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) 533,61 = 1 139,18 - 0,0267 * 22 680,38 НР (2708 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (1126 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,55 55 / 100	533,61 244,57	5,64 0,17	293	135	3	21,12	11,62
17	ТЕР61-26-1 Покрас Мннстроя РФ от 17.07.15 №512лр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (100 м2 перетертой поверхности) (Т.ч. ТЕР61 п.2,61.3. Ребристые перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЗМ=1,6 к раск.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к раск.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) НР (537 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (320 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,08 8 / 100	554,77 513,34	5,94 2,74	44	41		44,912	3,59
18	ТЕР15-04-006-01 Покрас Мннстроя РФ от 17.07.15 №512лр	Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) (Т.ч. ТЕР 15 п. 2,15.27. Окраска ребристых перекрытий ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЗМ=1,6 к раск.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к раск.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) НР (259 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (108 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,08 8 / 100	168,78 165,1	2,27 0,27	14	13		12,96	1,04
19	ТЕР15-04-027-05 Покрас Мннстроя РФ от 17.07.15 №512лр	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Т.ч. ТЕР 15 п. 2,15.27. Окраска ребристых перекрытий ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЗМ=1,6 к раск.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к раск.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) НР (389 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (162 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,08 8 / 100	1022,32 241,52	5,65 0,27	82	19		19,184	1,53
20	ТЕР15-04-005-02 Покрас Мннстроя РФ от 17.07.15 №512лр	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Прил. 15,10 п.3,20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; Т.ч. ТЕР 15 п. 2,15.27. Окраска ребристых перекрытий ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЗМ=1,6 к раск.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к раск.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) НР (648 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (269 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,08 8 / 100	1713,89 402,16	19,7 0,34	137	32	2	33,88	2,71
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2535	1182	13		101,95
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						2852	1490	22		128,39
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						27155	21694	200		128,39
Накладные расходы						17089				
Сметная прибыль						8580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 3 Отделочные работы										
						52824				128,39

Раздел 4. Материалы

21	ТССЦ-101-2430 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ (кг)	8,9 (0,0017+0,0072)*1000	23,88		213				
22	ТССЦ-101-1705 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Пакля пропитанная (кг)	1,1562 1,5-0,3438	14,81		17				
23	ТССЦ-101-8053 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Пена монтажная ПЕНОФЛЕКС (л)	1,44 1,2*1,2	73,6		106				
24	ТССЦ-203-8122 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДЛМ-01/60, размером 900х2100 мм (шт.)	2	3736,38		7473				
25	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Засов (компл.)	2	122,46		245				
26	ООО "Химпром-Н"	Масляная окраска МА-021 (кг)	6,7	120		804				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						31445				
Итого по разделу 4 Материалы						31445				

Раздел 5. Демонтированный материал

27	ТССЦЛпг-01-01-01-006 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.) и столарные (панели, тамбуры, шкафы встроенные) (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СЛ 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,021 (1,935*10,8)/1000	13,69	13,69					
28	ТССЦЛпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СЛ 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,4123	52,73	52,73	74			74	
29	ТССЦЛпг-03-01-01-030 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СЛ 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,433 0,021+1,4123	22	22	32			32	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						106			106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						944		944		
<b>Итого по разделу 5 Демонтированный материал</b>										
						<b>944</b>				
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
						69640	28422	2124248		165,46
Накладные расходы										
						22167				
Сметная прибыль										
						11904				
<b>Итого по смете:</b>										
						102907				165,46
Итого по позициям, введенным в базисных ценах										
						804				
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
						103711				165,46
Итого										
						3458				
Приказ № 114 -п от 19.10.2016 г. О тарифе на прием ТКО на МПС "Северная" транспортировку и захоронение на полигон в районе имени Лазо 1,433*2413,24										
						107169				
Итого										
						1715				
Непредвиденные затраты 1,6% от 107169										
						108884				
<b>Итого с непредвиденными</b>										
						2069				
Дефлятор 1,9% от 108884										
						110953				165,46
<b>ВСЕГО по смете</b>										

Составил: Инженер ПТС ЦЭС: Е.В. Панфилова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер 1 кат ПТС ХЭС: Е.Л. Пятакова  
(должность, подпись, расшифровка)

*Handwritten signature: И.В. Панфилова*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5 (локальная смета)

на Капитальный ремонт Здание ОПУ ПС "АК" (Электросетевой комплекс № 1) (Инв. № НВ010272). Замена дверей, отделочные работы.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ  
Сметная стоимость строительных работ 163,032 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 29,082 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 163,77 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2017 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	эксплуатационных машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Раздел 1. Отделочные работы</b>											
1	ТЕР62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Очистка вручную поверхности от грибка и старой краски (100 м2 расчищенной поверхности) НР (1980 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (1165 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,69 (9+30+30) / 100	214,86 214,86		148	148		20,8	14,35	
2	ТЕР15-04-006-03 Постановл.Губернатора Хабаровск.кра от 09.10.10 №119	Покрывтие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз стен (100 м2 покрытия) НР (998 руб.); 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (415 руб.); 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	0,69 (9+30+30) / 100	85,75 83,45	1,42 0,15	59	58	1	6,55	4,52	
3	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (1697 руб.); 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (706 руб.); 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	0,15 15 / 100	3097,06 630,98	35,75 24,52	465	95	5	51,89	7,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	<b>ТЕР15-04-027-05</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (1788 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (743 руб.): 37%=55%*0,85*0,8) от ФОТ	0,69 (9+30+30) / 100	638,95 150,95	3,53 0,17	441	104	2	11,99	8,27
5	<b>ТЕР15-04-024-08</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (2890 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (1201 руб.): 37%=55%*0,85*0,8) от ФОТ	0,69 (9+30+30) / 100	1139,18 244,57	5,64 0,17	786	169	4	21,12	14,57
6	<b>ТЕР62-16-2</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расчисткой старой краски до 10% (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (1852 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (1089 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,6 60 / 100	1729,63 229,63	10,03 1,71	1038	138	6 1	20,09	12,05

Полы

7	<b>ТЕР57-2-5</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (100 м2 покрытия) НР (198 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (157 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	0,088 8,8 / 100	172,61 167,04	5,57 2,57	15	15		16,17	1,42
8	<b>ТЕР57-2-4</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка покрытий полов: бетонных (100 м2 покрытия) НР (1792 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (1423 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	0,088 8,8 / 100	3415,62 1255,45	2160,17 275,31	301	110	191 24	111,2	9,79
9	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	2,9 1,32*2,2	52,73	52,73	153		153		
10	<b>ТССЦпг-03-21-01-030</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км   класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	2,9 1,32*2,2	25,02	25,02	73		73		
11	<b>ТЕРР51-3-2</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой (100 м3 грунта) НР (354 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ СП (199 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,0044 0,44 / 100	6509,06 6394,27	2,11	29	28		619	2,72



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,79 0,44*1,8	25,02	25,02	20			20	
13	ТЕР68-9-3 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Исправление профиля оснований: песчаных с добавлением нового материала (1000 м2 площади основания) 3 846,26 = 10 697,72 - 66 x 103,81 НР (154 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (84 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,0088 8,8 / 1000	3846,26 529,24	3130,12 419,7	34		5	28 4	48,51 0,43
14	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) НР (12 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (5 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0088 (8,8*0,1) / 100	469,88 141,46	328,42 38,73	4		1	3	12,53 0,11
15	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонки (1 т) 429,64 = 11 811,64 - 1 x 11 382,00 НР (77 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (38 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0255	429,64 148,27	44,06 2,74	11		4	1	12,64 0,32
16	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия) НР (840 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ СП (408 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,088 8,8 / 100	2857,78 425,32	241,97 39,79	251		37	21 4	40,43 3,56
17	ТЕР11-01-015-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытий, на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (100 м2 покрытия) (Увеличение толщины на 170 мм ТЗ=34 (ОЗТ=34; ЗМ=34 к расч.; ЗТМ=34; МАТ=34 к расч.; ТЗ=34; ТЗМ=34)) НР (978 руб.): 105%=123%*0,85 от ФОТ СП (475 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,088 8,8 / 100	12926,46 425,68	255,68 110,5	1138		37	22 10	40,46 3,56
18	ТЕР13-03-001-01 Постановл.Губернат.Ха бар.края от 09.10.10 N119 Применительно	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунтовой, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) 114,07 = 443,93 - 0,0055 x 3 627,69 - 0,0165 x 18 782,41 НР (135 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (84 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,09 8,8 / 100	114,07 103,28	10,79 0,13	10		9	1	7,43 0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	<b>ТЕР13-03-003-21</b> Пруказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска отштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей (100 м2 окрашиваемой поверхности) 86,62 = 398,86 - 0,009 x 34 693,57 НР (89 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (56 руб.): 48%=70%*0,85*0,8) от ФОТ	0,088 8,8 / 100	86,62 64,61	7,14 0,13	8	6	532 47	1	5,38 0,47
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Отделочные работы										
<b>Раздел 2. Разборка дверей</b>										
20	<b>ТЕР46-04-012-03</b> Пруказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) НР (1397 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (713 руб.): 46%=70%*0,85*0,8) от ФОТ	0,07163  (1,9*0,85+2,1*0,94+2,1*0,94 +2,0*0,8) / 100	1400,11 1112,88	287,23 132,35	100	80	20 9	103,91	7,44
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 20))										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Разборка дверей										
<b>Раздел 3. Установка дверей</b>										
21	<b>ТЕР09-04-013-01</b> И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/С	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (1 м2 проема) (т.ч. приложение 3. п6. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) НР (3240 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (2441 руб.): 58%=85%*0,85*0,8) от ФОТ	7,56 2,1*0,9*4	150,14 28,83	11,76	1135	218	89	2,1321	16,12

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР46-03-011-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд) НР (219 руб.); 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (112 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06 6 / 100	632,84 190,18	442,66 51,72	38	11	27 3	15,64	0,94

Внутренние откосы

23	ТЕР61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: армирующей сеткой (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (2107 руб.); 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1258 руб.); 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,035 3,47 / 100	7452,54 4546,92	43,05 19,84	261	159	2 1	383,06	13,41
24	ТЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Шпательная при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (91 руб.); 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (38 руб.); 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0347 3,47 / 100	638,95 150,95	3,53 0,17	22	5		11,99	0,42
25	ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами улучшеная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (182 руб.); 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (75 руб.); 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0347 3,47 / 100	1209,64 301,62	10,9 0,17	42	10		25,41	0,88

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Установка дверей

Раздел 4. Материалы

26	ТССЦ-101-2430 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ (кг)	9 (0,009)*1000	23,88		215				
27	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	0,5	99,47		50				
28	ТССЦ-101-3891 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (м2)	8,8	37,88		333				

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТССЦ-203-8122 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Дверь противопожарная металлическая однополотная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	4	3736,38		14946				
30	Применительно ТССЦ-101-4243 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	(шт.) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (л)	1,32 8,8*0,15	39,79		53				
31	ООО "Химпром-М"	Масляная окраска МА-021 (кг)	7,5	120		900				
Итого по разделу 4 Материалы										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						61099				
						61099				

## Раздел 5. Демонтированный материал

32	ТССЦпг01-01-01-006 Приказ Министра России от 14.03.14 №977пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий плотничных (Двери) (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,077 (7,163*10,8)/1000	13,69	13,69	1		1	
33	ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Министра России от 14.03.14 №977пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,394	52,73 52,73	21	21			
34	ТССЦпг-03-01-01-030 Приказ Министра РФ от 17.07.15 №512пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,471 (7,163*10,8)/1000+0,3935	22	22	10		10	

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Итого по разделу 5 Демонтированный материал


Итого по разделу 5 Демонтированный материал	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:	


**ИТОГИ ПО СМЕТЕ:**

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах	114493	27931	5433 1151	163,77
Накладные расходы	23057			
Сметная прибыль	12880			
<b>Итого по смете:</b>				
Итого по позициям, введенным в базисных ценах	149530			163,77
Итого по позициям, введенным в текущих ценах	900			
Итого	150430			163,77

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приказ № 114 -п от 19.10.2016 г. О тарифе на прием ТКО на МПС "Северная" транспортировку и захоронение на полигон в районе имени Лазо 3,371*2413,24						8135				
Итого						158565				
Непредвиденные затраты 0,9% от 158565						1427				
Итого с непредвиденными						159992				
Дефлятор 1,9% от 159992						3040				
ВСЕГО по смете						163032				163,77

Составил: Инженер ПТС ЦЭС:  Е.В. Панфилова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер 1 кат ПТС ХЭС:  Е.Л. Пятакова  
(должность, подпись, расшифровка)

 М.А. Кузьменцова

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

(локальная смета)

на Капитальный ремонт Здание Узла связи на ПС Корфовская (Инв. № НВ010254). Ремонт кровли.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 220,993 тыс. руб.

Средства на оплату труда 49,680 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 278,51 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2017 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная машин	Всего	оплаты труда	эксплуатационная машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

## Раздел 1. Разборка кровли

1	ТЕРр58-3-1 Послановел, Губернат, Хабер кр ан от 09.10.10 N119	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) НР (372 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (272 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,32	94,23 94	0,23	30	30		9,1	2,91
---	---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------	------	----	----	--	-----	------

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Разборка кровли

Раздел 2. Устройство кровли

## Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2	<b>ТЕР10-01-053-01</b> Постановл. Губернатор Хабаров. кра ая от 09. 10. 10 №119	Установка каркаса из брусев (1 м3) НР (9566 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (4113 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,86	2491,74 549,65	42,72 2,39	2143	473	37 2	42,51	36,56
3	<b>ТЕР46-03-001-01</b> Изм. 1. Постановл. Губернатор Хабаров. края от 13.12.11 №121	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 отверстий) НР (2258 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (1153 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,3 30 / 100	2655,87 220,4	847,05 240,75	797	66	254 72	17,3	5,19
4	<b>ТЕР06-01-015-01</b> Постановл. Губернатор Хабаров. кра ая от 09. 10. 10 №119	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) 3 771,49 = 17 219,08 - 1 x 13 447,59 НР (337 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (167 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,005157 5,157/1000	3771,49 3695,07	71,61 4,28	19	19		315,01	1,62
5	<b>ТЕР58-12-2</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2) НР (1872 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (1371 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,655 65,5 / 100	1403,62 224,6	31,89 5,47	919	147	21 4	21,35	13,98
6	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) 1 201,18 = 1 221,49 - 0,00297 x 6 837,52 (Прил. 9,3 п. 6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) НР (4843 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (3646 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,66 65,5 / 100	1213,5127 423,4227	562,35 47,5	801	279	371 31	36,565	24,13
7	<b>ТЕР09-05-006-01</b> Постановл. Губернатор Хабаров. кра ая от 09. 10. 10 №119	Резка стального профилированного настила (1 м реза) НР (448 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (338 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	7	4,68 4,04	0,64	33	29	4	0,34	2,38
8	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Постановл. Губернатор Хабаров. кра ая от 09. 10. 10 №119	Устройство: карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) НР (4164 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (1791 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,128 12,8 / 100	7304,28 1614,47	96,35	935	207	12	143	18,3

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
9	ТЕР09-05-001-01 Приказ Министров РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Покрытие стен карнизов листовой оцинкованной сталью (100 м2) НР (752 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СГ (566 руб.): 56%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,128 12,8 / 100	434,91 382,28	45,07 2,05	56	49	6	32,59	4,17
10	ТЕР12-01-010-01 Постановл.Губерн.ат.Хабар.кр ав от 09.10.10 N119	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали. (100 м2 покрытия) НР (520 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ СГ (224 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,02 2 / 100	16927,75 1272,95	27,41 3,42	339	25	1	112,75	2,26
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Устройство кровли										
Раздел 3. Кладка стен кирпичных										
11	ТЕР062-41-1 Постановл.Губерн.ат.Хабар.кр ав от 09.10.10 N119	Очистка вручную поверхности (от плесени, грибка и водоразмусной краски) (100 м2 расчищенной поверхности) НР (515 руб.): 66%=80%*0,85 от ФОТ СГ (303 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,2	214,86 214,86		43	43		20,8	4,16
12	ТЕР062-42-1 Приказ Министров РФ от 17.07.15 №512/пр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) НР (99 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СГ (58 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,2	58,55 38,94		12	8		3,77	0,75
13	ТЕР15-04-006-03 Приказ Министров РФ от 17.07.15 №512/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) НР (454 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СГ (189 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,304 30,4 / 100	85,75 83,45	1,42 0,17	26	25		6,55	1,99
14	ТЕР061-11-1 Постановл.Губерн.ат.Хабар.кр ав от 09.10.10 N119	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (13559 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СГ (8095 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,4065 (30,4+10,25) / 100	4280,51 2847,75		1740	1158		245,92	99,97
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										



## Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы										
Сметная прибыль						14627				
Итого по разделу 3 Кладка стен кирпичных						8645				
						47883				128,6

## Раздел 4. Материалы

15	ТССЦ-101-2036 Прыказ Міністра РФ ад 17.07.15 №512/пр	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм (кг)	5,157	57,2	295					
16	ТССЦ-101-1751 Прыказ Міністра РФ ад 17.07.15 №512/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьюмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.)	52,4 524 / 10	81,35	4263					
17	ТССЦ-101-3827 Прыказ Міністра РФ ад 17.07.15 №512/пр	Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,6 (т)	0,528 (75*7,04)/1000	19407,15	10247					
18	ТССЦ-101-2430 Прыказ Міністра РФ ад 17.07.15 №512/пр	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ (кг)	8 (0,004+0,004)*1000	23,88	191					
19	ТССЦ-113-0430 Прыказ Міністра РФ ад 17.07.15 №512/пр	Грунтовка-антисептик (против грибов и плесени) "Бирс Гидрофоб специализированный" (т)	0,01064 (10,64)/1000	45287,99	482					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						15478				
Итого по разделу 4 Материалы						20165				

## Раздел 5. Транспортировка нового материала

20	ТССЦп-03-02-01-040 Прыказ Міністра РФ ад 17.07.15 №512/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 40 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,5 (75*7,04)/1000	48,66	48,66	24			24	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						24			24	
Итого по разделу 5 Транспортировка нового материала						186			186	
						186				

## Раздел 6. Строительный мусор


## Гранд-Смета (вер.7.3)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> <i>Плуксз Министров РФ от 17.07.15 №512/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,006 <i>0,968+0,0384</i>	52,73	52,73	53		53		
22	<b>ТССЦпг-03-21-01-055</b> <i>Плуксз Министров РФ от 17.07.15 №512/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 55 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,006 <i>0,968+0,0384</i>	37,79	37,79	38		38		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						91		91		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						768		768		
<b>Итого по разделу 6 Строительный мусор</b>						<b>768</b>				
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах			23486				2558	821 109		218,37
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам			24469				3270	1092 142		278,51
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах			98224				47613	6880 2067		278,51
Накладные расходы						39759				
Сметная прибыль						22288				
<b>Итого по смете:</b>										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)			12908							20,27
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10; Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10; Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)			46655							75,71
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49; Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49; Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)			7235							6,23
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1; Прим.п.1 и Письмо №БВ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1; Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)			883							2,23
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9; Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9; Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)			36305							42,35
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12; Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)			2039							3,12
Малые работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)			1912							5,89
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15; Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15; Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)			1157							2,75

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						44814				119,96
Материалы для строительных работ						1627				
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						533				
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						3249				
Перевозка грузов автотранспортом						463				
Погрузо-разгрузочные работы						491				
Итого						160271				278,51
Переход к зоне 98224*0,02						1964				
Итого						162235				
Приказ № 114 -п от 19.10.2016 г. О тарифе на прием ТКО на МПС "Северная" транспортировку и захоронение на полигон в районе имени Лазо 1,006*2413,24						2428				
Командировочные расходы (278,51+8,95)/8*500						17966				
Доставка рабочих к месту производства работ						26164				
Итого						208793				
Непредвиденные затраты 2,91% от 208793						6076				
Итого с непредвиденными						214869				
Дефлятор 2,85% от 214869						6124				
ВСЕГО по смете						220993				278,51

Составил Инженер ПТС ЦЭС: Е.В. Панфилова  
(должность, подпись, расцифровка)

Проверил Инженер СОПР ПТС ХЭС: Е.Л. Пятакова  
(должность, подпись, расцифровка)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7 (локальная смета)

на Капитальный ремонт Здание ПС с. Некрасовка Тип К-42-400 (Электросетевой комплекс №7) (Инв. № НВ 008195). Замена кровли.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ \_\_\_\_\_ 760,850 тыс. руб.  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 140,522 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 797,27 чел.час  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2017 год.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	эксплуатационных машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

## Раздел 1. Ремонт кровли

1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Разборка: парапета (1 м3) НР (548 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СГ (280 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3	222,04 96,66	125,38 14,65	67	29	38 4	8,24	2,47	
2	ТЕР58-3-1 Постановл. Губернатора Хабаровск. края от 09.10.10 №119	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) НР (300 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СГ (219 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,25	94,23 94	0,23	24	24		9,1	2,28	
3	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2 покрытия) НР (137 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СГ (70 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,09	102,58 88,63	13,95	9	8	1	8,58	0,77	
Устройство кровли											

## Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции) НР (15273 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (6567 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,834	2266,31 265,23	45,38 2,57	6423	752	129 7	24,09	68,27
5	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Установка элементов каркаса: из брусев (1 м3 древесины в конструкции) НР (12216 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (5253 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,433	1871,91 249,75	40,39	4554	608	98	22,5	54,74
6	<b>ТЕР06-01-015-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) НР (1788 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (884 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,027 (160*0,17)/1000	17219,08 3695,07	71,61 4,28	465	100	2	315,01	8,51
7	<b>ТЕР12-01-020-01</b> Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 N119	Устройство односкатной кровли из профлиста НС-60 с устройством обрешетки с прозорами (прим.) (100 м2 кровли) 16 289,45 = 33 193,75 - 6,67 x 10,02 - 0,0014 x 17 300,73 - 126 x 132,83 - 0,31 x 247,33 НР (89983 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ СП (38816 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	2	16289,45 2164,68	756,01 28,73	32579	4329	1512 57	173,87	347,74
8	<b>ТЕР10-01-008-04</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Устройство: фронтонов (за вычетом проемов) (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) НР (4776 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (2054 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,309	8258,44 767,72	111,33	2552	237	34	68	21,01
9	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 N119	Устройство: карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) НР (3043 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (1308 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0938	7304,28 1614,47	96,35	685	151	9	143	13,41
10	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр Применительно	Покрытие стен карнизов листовой оцинкованной сталью (100 м2) НР (549 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (414 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0938	434,91 382,28	45,07 2,05	41	36	4	32,59	3,06
11	<b>ТЕР12-01-009-01</b> Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 N119	Устройство желобов: настенных (100 м желобов) 6 937,05 = 28 721,88 - 1,11 x 19 625,97 НР (2569 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ СП (1108 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,125 12,5 / 100	6937,05 956,83	348,51 36,08	867	120	44 5	84,75	10,59
12	<b>ТЕРр58-10-1</b> Постановл. Губернатора Хабаров. края от 09.10.10 N119	Устройство прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей (100 м) 432 45 = 13 590,79 - 114,5 x 114,92 НР (310 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (227 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,06 6 / 100	432,45 415,47	13,69	26	25	1	36,8	2,21

Гранд-Смета (вер. 7.3)

↑	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	<b>ТЕРр58-10-3</b> Постановл. Губерн. Хабаров. кра ая от 09.10.10 N119	Устройство: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей (100 шт.) 732,50 = 7 837,50 - 100 x 71,05 НР (362 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (265 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,04 4 / 100	732,5 721,43	8,43	29	29		63,9	2,56
14	<b>ТЕРр58-10-6</b> Постановл. Губерн. Хабаров. кра ая от 09.10.10 N119	Устройство: воронки водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей (100 шт.) 610,57 = 10 042,57 - 100 x 94,32 НР (145 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (106 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,02 2 / 100	610,57 599,5	8,43	12	12		53,1	1,06
15	<b>ТЕРр58-10-5</b> Постановл. Губерн. Хабаров. кра ая от 09.10.10 N119	Устройство: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) 610,57 = 7 630,57 - 100 x 70,20 НР (145 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (106 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,02 2 / 100	610,57 599,5	8,43	12	12		53,1	1,06
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах				48345		6472	1872 73		539,74	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам				51707		8908	2798 108		742,59	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах				275696		129701	13656 1573		742,59	
Накладные расходы				132145						
Сметная прибыль				57679						
Итого по разделу 1 Ремонт кровли				465520					742,59	
<b>Раздел 2. Окна</b>										
16	<b>ТЕРр58-3-1</b> И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Разборка отливов из листовой стали (100 м труб и покрытий) НР (52 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (38 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,042	94,23 94	0,23	4	4		9,1	0,38
17	<b>ТЕРр56-3-2</b> Пруказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) НР (102 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (73 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	0,0082	1007,63 1007,63		8	8		94,97	0,78
18	<b>ТЕР46-04-012-02</b> Постановл. Губерн. Хабаров. кра ая от 09.10.10 N119	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) НР (2259 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (1153 руб.): 48%=70%*0,85 от ФОТ	0,0697	2137,49 1850,26	287,23 113,62	149	129	20 8	172,76	12,04

## Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	<b>ТЕР10-01-034-08</b> Пруказ Минстроя РФ от 17.07.15 №612/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) 13 287,15 = 242 600,15 - 100 x 2 293,13 НР (2432 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (1046 руб.): 43%=63%*0,85*0,8) от ФОТ	0,0697	13287,15 1727,27	493,76 11,29	926	120	34 1	149,16	10,4
20	<b>ТЕР10-01-035-03</b> И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м) НР (204 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (88 руб.): 43%=63%*0,85*0,8) от ФОТ	0,041	8886,66 241,38	34,19 1,03	364	10	1	21,38	0,88
21	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Постановл. Губерн. Хабаров. кр. от 09.10.10 N119	Устройство мелких покрытий (водоотлив) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) 1 580,24 = 16 927,75 - 0,782 x 19 625,97 НР (267 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ СП (115 руб.): 44%=65%*0,85*0,8) от ФОТ	0,0105	1580,24 1272,95	27,41 3,42	17	13		112,75	1,18
22	<b>ТЕР61-7-1</b> И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (1766 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (1054 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,033	7452,54 4546,92	43,05 17,03	246	150	1	383,06	12,64
23	<b>ТЕР15-04-027-05</b> Постановл. Губерн. Хабаров. кр. от 09.10.10 N119	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (91 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (38 руб.): 37%=55%*0,85*0,8) от ФОТ	0,0327	638,95 150,95	3,53 0,15	21	5		11,99	0,39
24	<b>ТЕР15-04-038-07</b> Пруказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Покрывание масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнения оконных проемов за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) НР (103 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (43 руб.): 37%=55%*0,85*0,8) от ФОТ	0,0327	563,64 172,5	1,42 0,17	18	6		13,54	0,44
25	<b>ТЕР62-38-1</b> Пруказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Окраска стеклопакетов в помещении кислотостойкой краской 6 стекол (100 м2 окрашиваемой поверхности) 1 127,46 = 1 220,45 - 0,0041 x 22 680,38 НР (594 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (350 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,045	1127,46 1113,98		51	50		98,67	4,44

## Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТССЦ-101-2143 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Краска (кг)	1,55	22,68		35				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1839	495	56		43,57
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						1989	623	78	10	54,69
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						12931	9072	570 176		54,69
Накладные расходы						7870				
Сметная прибыль						3997				
Итого по разделу 2 Окна						24798				54,69
Раздел 3. Материалы										
27	ТССЦ-101-2036 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм (кг)	27,2	57,2		1556				
28	ТССЦ-101-4272 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н60-845-0,7 (т)	1,57 (194,2*8,10)/1000	35793,52		56196				
29	ТССЦ-101-4532 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Профнастил оцинкованный НС21-0,7 (м2)	35,52	115,19		4092				
30	ТССЦ-301-5883 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Желоб водосточный (шт.)	4	376,97		1508				
31	ТССЦ-301-5881 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Держатель желоба (шт.)	7	80,42		563				
32	ТССЦ-301-5895 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Труба водосточная (шт.)	2	497,59		995				
33	ТССЦ-301-5893 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Труба соединительная (шт.)	2	165,87		332				
34	ТССЦ-301-5891 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Держатель трубы (шт.)	6	90,47		543				
35	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°) (шт.)	4	140,72		563				
36	ТССЦ-301-5863 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Воронка водосборная (шт.)	2	497,59		995				
37	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°) (шт.)	2	140,72		281				



## Гранд-Смета (вер.7.3)

↑	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТССЦ-203-1027 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2 (м2)	6,97	2764,13		19266				
39	ТССЦ-101-2411 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (г.м)	4,2	128,8		541				
40	ТССЦ-101-2911 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм (м)	4,1	241,6		991				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по разделу 3 Материалы										
Раздел 4.										


41	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,4122	52,73	52,73	22			22	
42	ТССЦпг-03-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 43 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,412	26,33	26,33	11			11	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по разделу 4										


## ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
		138639	6967	1961	83					583,31
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										
		142151	9531	2909	120					797,27
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
		431916	138773	14519	1749					797,27
Накладные расходы										
		140015								
Сметная прибыль										
		61677								
Итого по смете:										

## Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					8273				18,33
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					15993				11,45
	Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					203230				232,8
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №БВ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					6742				11,75
	Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					385653				496,13
	Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					1720				4,22
	Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					321				0,94
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					5926				15,17
	Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					618				1,15
	Малые работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					2100				5,33
	Материалы для строительных работ					2739				
	Погрузо-разгрузочные работы					204				
	Перевозка грузов автотранспортом					89				
	Итого					633608				797,27
	Переход к зоне 431916*0,02					8638				
	Итого					642246				
	Доставка рабочих и техники к месту производства работ					81675				
	Приказ № 114 -п от 19.10.2016 г. О тарифе на прием ТКО на МПС "Северная" транспортировку и захоронение на полигон в районе имени Лазо 0,4122*2413,24					995				
	Итого					724916				
	Непредвиденные затраты 3% от 724916					21747				
	Итого с непредвиденными					746663				
	Дефлятор 1,9% от 746663					14187				
	ВСЕГО по смете					760850				797,27

Составил: Инженер ПТС ЦЭС:  Е.В. Панфилова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер 1 кат ПТС ХЭС:  Е.Л. Пятакова  
(должность, подпись, расшифровка)







ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт Пристройка здания АСДУ (Лабораторный корпус управления ЛИТ А1). (Инв. № НВ000605). Ремонт водопровода.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ \_\_\_\_\_ 385,957 тыс. руб.  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 83,165 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 468,27 чел.час  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2017 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Наружные инженерные сети: разборка изоляции, демонтаж труб (ремонтно-строительные)											
1	ТЕРр66-24-2 Постановл.Губернат.Ха бар.края от 09.10.10 N119 Применительно	Разборка изоляционного покрытия (рубероид). (100 м2 наружной площади разобранной изоляции) НР (2412 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1532 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,09 109 / 100	210,29 210,29		229	229		19,1	20,82	
2	ТЕРр66-24-3 Постановл.Губернат.Ха бар.края от 09.10.10 N119	Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции) НР (2449 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1555 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,09 109/100	212,49 212,49		232	232		19,3	21,04	
3	ТЕРр66-1-1 Постановл.Губернат.Ха бар.края от 09.10.10 N119	Разборка трубопроводов водоснабжения из труб диаметром: 50 мм (100 м) НР (7182 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (4560 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,84 84/100	810,49 810,49		681	681		78,46	65,91	

Гранд-Смета (вер. 7.3)

Гранд-Смета (вер. 7.3)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр. 1 т.3 п. 7. Ремонт инженерных сетей ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3))										
						19117	19117			123,94
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						12044				
Накладные расходы										
						7647				
Сметная прибыль						38808				123,94
Итого по разделу 1 Наружные инженерные сети: разборка изоляции, демонтаж труб (ремонтно-строительные)										

Раздел 2. Наружные сети водопровода. Укладка труб										
4	ТЕР22-01-027-01 Изм.1. Постановл.Губернатор. Хабар.края от 13.12.11 №121	Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (1 км трубопровода) 12 825,91 = 14 486,61 - 196,3 х 8,46 НР (10343 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (5684 руб.): 61%=69%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,084 84/1000	12825,91 4841,75	7984,16 841,16	1077	407	670 71	398,17	33,45
5	Применительно ТЕР16-07-005-01 Постановл.Губернат.Ха бар.края от 09.10.10 №119 применительно	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) НР (-1190 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (-612 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	-0,84 -84/100	138,78 77,2	50,66	-117	-65	-43	5,01	-4,21
6	ТССЛ-507-3370 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Труба из полипропилена PN 25/50 (м)	84,84	133,03		11286				
7	ТССЛ-507-5011 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм (шт.)	21 84/4	6,28		132				
8	Прайс-лист 1 квартал 2016 год компания «ГЛАВИНВЕСТСТРОЙ».	Фитинг полипропиленовый – угольник под 90 градусов (Артикул УТР.751.0.090.) (шт)	7	38,1		267				
9	Прайс-лист 1 квартал 2016 год компания «Компания Flex-Pipe».	Фитинг полипропиленовый под ключ с переходом на внутреннюю резьбу (Артикул УТР.706.0.06309) (шт)	1	784		784				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы						9153				
Сметная прибыль						5072				
Итого по разделу 2 Наружные сети водопровода. Укладка труб						62568				39,4

## Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР26-01-054-01 Постановл.Губернат.Ха бар.края от 09.10.10 №119 Применительно	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с прокладкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) $924,95 = 2\ 405,08 - 0,0126 \times 3\ 882,69 - 0,03 \times 5\ 504,40 - 0,115$ $\times 10\ 842,00 - 0,00126 \times 15\ 274,50$ НР (6522 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (3683 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,09 109 / 100	924,95 365,53	60,41	1008	398	66	31,98	34,86
11	ТССЦ-104-0538 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-25Ф-4000-1200-100 (м3)	22,45	987,29		22165				
12	ТЕР26-01-049-02 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной (100 м2 поверхности покрытия изоляции) $4\ 002,60 = 20\ 853,37 - 0,0017 \times 17\ 300,73 - 122 \times 137,88$ НР (34257 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (19345 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,09 109 / 100	4002,6 1920,36	1111,26	4363	2093	1211	148,52	161,89
13	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм (т)	0,42	19625,97		8243				
14	ТССЦ-101-1821 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 (т)	0,0051	17300,73		88				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						35867	2491	1277		196,75
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						37230	3295	1836		260,2
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						137637	47975	4917		260,2
Накладные расходы						40779				
Сметная прибыль						23028				
Итого по разделу 3 Теплоизоляционные работы						201444				260,2
Раздел 4.										
15	ТЕР16-07-006-01 Постановл.Губернат.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119	Заделка салыников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (1 салыник) НР (777 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (399 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	2	26,77 21,62		54	43		1,8	3,6
16	ТЕРр53-21-8 И2-Приказ Гостроя от 07.11.13 №418/С	Дополнительная герметизации монтажной пенной типа «Мактоflex» (100 м восстановленной герметизации стыков) НР (96 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (73 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	0,015	4580,91 358,68	4222,23 207,88	69	5	64 3	27,74	0,42
17	ТССЦ-101-1921 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 0,85 л (шт.)	1	91,84		92				

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						215	48	64	3	4,02
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						232	55	74	3	4,62
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						1325	800	261	44	4,62
Накладные расходы						873				
Сметная прибыль						472				
Итого по разделу 4						2670				4,62

Раздел 5. Снятие задвижек

18	ТЕРР65-3-13 Постановл.Губерн.м.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм (100 шт. арматуры) НР (229 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (146 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,02 2 / 100	1085,22 1075,94	9,28 3,67	22	22		95,3	1,91
19	ТЕРР65-3-13 Постановл.Губерн.м.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм (100 шт. арматуры) НР (449 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (285 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,04 4 / 100	1085,22 1075,94	9,28 3,67	43	43		95,3	3,81
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр. 1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей ОЗП=1,15;						65	65			5,72
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						75	75			6,58
Накладные расходы						1092	1092			6,58
Сметная прибыль						688				
Итого по разделу 5 Снятие задвижек						437				
Итого по разделу 5 Снятие задвижек						2217				6,58

Раздел 6. Установка задвижек

20	ТЕРР16-05-001-02 Постановл.Губерн.м.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) НР (634 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (326 руб.): 56%=83%*0,85*0,8 от ФОТ	2	106,01 17,65	5,35	212	35	11	1,47	2,94
21	ТЕРР16-05-001-02 Постановл.Губерн.м.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) НР (634 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (326 руб.): 56%=83%*0,85*0,8 от ФОТ	2	106,01 17,65	5,35	212	35	11	1,47	2,94
22	ТЕРР16-05-001-03 Постановл.Губерн.м.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) НР (2571 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (1321 руб.): 56%=83%*0,85*0,8 от ФОТ	4	257,74 34,95	10,25 0,34	1031	140	41	2,91	11,64
23	ТЕРР16-05-001-03 Постановл.Губерн.м.Хабар.кр ая от 09.10.10 N119	Установка вентилей трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) НР (2571 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ СП (1321 руб.): 56%=83%*0,85*0,8 от ФОТ	4	257,74 34,95	10,25 0,34	1031	140	41	2,91	11,64

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
						2486	350	104		29,16
						2666	403	131		33,53
								3		

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 20-23))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

						17026	5867	711		33,53
								44		
Накладные расходы										
						6443				
						3310				
						26779				33,53

Сметная прибыль

Итого по разделу 6 Установка задвижек

Раздел 7. Материалы										
24	Центр снабжения Прайс-лист 1 квартал 2016 год	Задвижка Ду- 50 (шт)	2	3500		7000				
25	Центр снабжения Прайс-лист 1 квартал 2016 год	Задвижка Ду- 80 (шт)	4	4000		16000				
26	Центр снабжения Прайс-лист 1 квартал 2016 год	Кран шаровый фланц. ВРЕЕZE 11с33п Ду- 50 (шт)	2	2554,9		5110				
27	Центр снабжения Прайс-лист 1 квартал 2016 год	Кран шаровый фланц. ВРЕЕZE 11с33п Ду- 80 (шт)	4	2591,6		10366				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
						38476				
						38476				

Итого по разделу 7 Материалы

Раздел 8. Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы

28	ТССЦпг-01-01-01-041 Пружаз Министров РФ от 17.07.15 №512/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СЛ 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,07	52,73		4			4	
29	ТССЦпг-03-21-01-015 Пружаз Министров РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км   класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СЛ 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,07	17,36	17,36	1			1	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
						5			5	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						44			44	
Итого по разделу 8 Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы										
						44				

Итого по разделу 8 Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы


ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						263060	81592	11360	1573	468,27
Накладные расходы						69980				
Сметная прибыль						39967				
<b>Итого по смете:</b>						333480				468,27
Итого по позициям, введенным в базисных ценах						39527				
Итого по позициям, введенным в текущих ценах						373007				468,27
Итого						157				
Приказ №92-п от 17.10.2014г. О тарифе на прием ТБО на МПС "Северная" транспортировку и захоронение на полигон в районе имени Лазо 0,07*2238,78						373164				
Итого						5597				
Непредвиденные затраты 1,5% от 373164						378761				
<b>Итого с непредвиденными</b>						7196				
Дефлятор 1,9% от 378761						385957				468,27
<b>ВСЕГО по смете</b>										

Составил: Инженер ПТС ЦЭС: Е.В. Панфилова  
(должность, подпись, расцфровка)

Проверил: Инженер 1 кат ПТС ХЭС: Е.Л. Пятакова  
(должность, подпись, расцфровка)





# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9 (локальная смета)

на Капитальный ремонт Ограждение ТП 35кВ Тополево (Инв. № НВ009274 ). Ремонт забора.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ

Сметная стоимость 807,810 тыс. руб.

строительных работ 753,223 тыс. руб.

монтажных работ 20,008 тыс. руб.

Средства на оплату труда 130,253 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 627,55 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2017 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная машина	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	эксплуатационная машина	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Раздел 1. Строительные работы</b>											
1	<b>ТЕР07-01-055-01</b> И2-Прыказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка ворот распашных с установкой столбов металлических (100 шт.) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (3669 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (1917 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,01 1 / 100	28253,18 17560,75	10692,43 1291,75	283	176	107 13	1358,14	13,58	
2	<b>ТЕР07-01-055-08</b> И2-Прыказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка капиток с установкой столбов металлических (100 шт.) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (3038 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (1587 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,02 2 / 100	8167,62 7864,28	303,34 0,82	163	157	6	598,955	11,98	

## Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРР68-26-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Разборка ограждения (100 м2 забора) НР (3357 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (1831 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1,37	159,38 159,38		218	218	113 13	15,15	20,76
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						664	551	113		46,32
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						796	661	135 16		55,59
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						10454	9624	830 233		55,59
Накладные расходы						10064				
Сметная прибыль						5335				
Итого по разделу 1 Строительные работы						25853				55,59

## Раздел 2. Замена забора

## Установка забора

4	ТЕРР07-01-054-12 Постановл.Губернат.Ха бар.края от 09.10.10 N119 Применительно	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (100 м оград) 6 439,46 = 15 488,78 - 189 x 47,88 НР (77236 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (40358 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,4	6439,46 2044,74	3256,09 394,84	9015	2863	4559 553	162,41	227,37
5	ТЕРР09-05-002-03 Постановл.Губернат.Ха бар.края от 09.10.10 N119 Применительно	Электродуговая сварка: ограждений (сталь угловая) (10 т конструкций) НР (6435 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (4847 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,078	11327,06 5328,17	5183,48	884	416	404	372,86	29,08
6	ТЕРР38-01-006-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, тетки, воронки, желоба, плотки и пр.) (1 т конструкций) НР (139 руб.): 56%=66%*0,85 от ФОТ СП (119 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,008	17621,97 2004,45	4533,21 176,71	141	16	36 1	161	1,29
7	ТЕРР09-05-002-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Обварка крепежных элементов (10 т конструкций) НР (67 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (50 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0008 ((0,0095*870)/1000)/10	11327,06 5328,17	5183,48	9	4	4	372,86	0,3
8	ТЕРР09-08-002-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство барьеров безопасности: спиральных (100 м) НР (2287 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (1723 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,45 145/100	231,98 86,26	43,43 14,53	336	125	63 21	7,64	11,08

## Устройство ворот

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	<b>ТЕР07-01-055-01</b> Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 №119	Устройство ворот распашных с установкой столбов. Металлических (100 шт.) НР (6061 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (3167 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,01 1/100	62498,64 25086,79	15274,9 1845,35		625	251	153 18	1940,2 19,4
10	<b>ТЕРм38-01-006-01</b> Изм. 1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) (Изготовление ворот из уголка и профилированного настила) (1 т конструкций) НР (2046 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП (1754 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,1154	17621,97 2004,45	4533,21 176,71	2034	231	523 20	161	18,58
11	<b>ТЕРр56-12-5</b> Постановл.Губернатор.Ха бар.края от 09.10.10 №119 Применительно	Установка дверных приборов: замки врезные (100 шт. приборов) 912,36 = 9 075,36 - 100 x 81,63 НР (102 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (73 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,01 1/100	912,36 826,43		9	8		73,2	0,73
Устройство калитки										
12	<b>ТЕР07-01-055-09</b> Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 №119	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей (100 шт.) НР (194 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (102 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,01 1/100	1295,55 873,73	143,22	13	9	1	77,39	0,77
13	<b>ТЕРм38-01-006-01</b> Изм. 1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) (Изготовление каркаса для ворот, ограды, калитки из уголка63х63х5 и сетки рабицы (1 т конструкций) НР (424 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ СП (363 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,0238	17621,97 2004,45	4533,21 176,71	419	48	108 4	161	3,83
14	<b>ТЕРр56-12-3</b> Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 №119	Установка дверных приборов: ручки (100 шт. приборов) 455,79 = 2 413,79 - 100 x 19,58 НР (51 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (37 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,01 1/100	455,79 369,86		5	4		32,76	0,33
15	<b>ТЕРр56-12-5</b> Постановл.Губернатор.Ха бар.края от 09.10.10 №119 Применительно	Установка дверных приборов: замки врезные (100 шт. приборов) 912,36 = 9 075,36 - 100 x 81,63 НР (102 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (73 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,01 1/100	912,36 826,43		9	8		73,2	0,73

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Замена забора										
Раздел 3. Окрасочные работы										
16	ТЕР13-03-002-04 Постановл.Губернатор.Хабар.кр ая от 09.10.10 №119	Отрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1; Прил. 13.2 п.3.12.4 При выполнении работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м: Грунтовка ОЗГ=1,2; ТЗ=1,2) НР (2433 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (1517 руб.): 48%=70%*0,85*0,8) от ФОТ	1,59	438,18 98,83	10,79 0,13	697	157	17	7,0092	11,14
17	ТЕР13-03-004-26 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических отрутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1; Прил. 13.2 п.3.12.5 При выполнении работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м: Окраска ОЗГ=1,2; ТЗ=1,2) НР (1502 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (936 руб.): 48%=70%*0,85*0,8) от ФОТ	1,59	473,76 60,72	7,14 0,13	753	97	11	5,0556	8,04
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 Окрасочные работы										
Раздел 4. Устройство водоотводной канавы за ограждением Подстанции										
18	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №612/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт: грунтов: 3 (100 м3 грунта) НР (7554 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (3444 руб.): 31%=45%*0,85*0,8) от ФОТ	0,216 (15*1,2*1,2) / 100	2561,84 2561,84		553	553		248	53,57

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР01-01-009-24 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта) НР (3479 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1460 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,18 (125*1,2*1,2) / 1000	6201,84	6201,84 1097,04	1116		1116 197		
20	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) НР (389 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (163 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,2016 (((125+15)*1,2*1,2)) / 1000	440,18 37,7	392,95 67,89	89	8	79 14	3,65	0,74
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Устройство водоотводной канавы за ограждением Подстанции										
Раздел 5.										
21	ТЕР01-02-027-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Отсыпка периметра ограждения щебнем: ручной способом (1000 м2 спланированной площади) НР (5277 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (2406 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,21 210 / 1000	1840,27 1840,27		386	386		163	34,23
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 5										
Раздел 6. Материалы										
22	ТССЦ-103-1512 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм (м)	295	75,39		22240				
23	ТССЦ-101-3857 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,6 (т)	1,723	19407,22		33439				
24	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм (10 шт.)	174 1740 / 10	4,51		785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТССЦ-103-1755 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х25 мм, толщина стенки 2,5 мм (м)	434,9 809/1,86	21,92		9533				
26	ТССЦ-101-3716 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 35х35 мм (т)	0,0205	8155,05		167				
27	ТССЦ-101-3766 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Сталь листовая толщиной 2 мм (т)	0,004	11749,19		47				
28	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Петля (шт.)	6 4+2	7,22		43				
29	ТССЦ-101-0960 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Засов для ворот (шт.)	2	14,8		30				
30	ТССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Замок врезной (компл.)	2	111,02		222				
31	ТССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Защелка дверная врезная, в комплекте с ручками (компл.)	1	111,02		111				
32	ТССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Ручки для секционных ворот (компл.)	1	111,02		111				
33	ТССЦ-101-6826 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Проушина для замка гнутая, 40-90НБ (шт.)	2	14,98		30				
34	ТССЦ-101-6422 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Спиральный барьер безопасности АКП Егюза-900 с комплектом кронштейнов, крепежей (м)	145	481,83		69865				
35	ТССЦ-408-0012 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (м3)	31,5 0,15*1,5*140	242,79		7648				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						144271				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						373776				
Итого по разделу 6 Материалы						373776				
Раздел 7. Перевозка материалов										
36	ТССЦлг-03-21-01-020 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км   класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	47,88	19,92	19,92	954		954		

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						954		954		
<b>Итого по разделу 7 Перевозка материалов</b>						6945		6945		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						162982	5735	8141		467,53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						168173	7700	11367		627,55
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						579479	112112	72064		627,55
Накладные расходы								18141		
Сметная прибыль						125832				
<b>Итого по смете:</b>						67920				
Итого Строительные работы						753223				603,85
Итого Монтажные работы						20008				23,7
Итого						773231				627,55
Доставка техники к месту производства работ						5712				
<b>Итого</b>						778943				
Непредвиденные затраты 2,73% от 778943						21265				
<b>Итого с непредвиденными</b>						800208				
Дефлятор 0,95% от 800208						7602				
<b>ВСЕГО по смете</b>						807810				627,55

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Составил: Инженер ПТС ЦЭС: Е.В. Панфилова  
(должность, подпись, расцифровка)

Проверил: Инженер 1 кат ПТС ХЭС: Е.Л. Пятакова  
(должность, подпись, расцифровка)

 Е.Л. Пятакова

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт Здание ЗРУ 6 кв ПС "СВ"(Инв. № НВ 010266). Замена дверей, ремонт кровли.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов и объемов работ  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 531,769 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 494,150 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 2,192 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 103,670 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 535,76 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2017 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	Всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Разборка дверей											
1	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроа РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверей и воротных (100 м2) НР (1410 руб.); 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (720 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06884 6,884 / 100	1400,11 1112,88	287,23 132,35	96	77	19	103,91	7,15	
2	ТЕР09-04-011-01 Приказ Минстроа РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Разборка (демонтаж) металлических конструкций (1 т конструкций) (Прил. 9, п 5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (370 руб.); 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (279 руб.); 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,045 45/1000	2415,55 432,36	1983,19 107,97	109	19	90	32,459	1,46	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						205	96	109		8,61	



Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
						263	118	145		10,55
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						2483	1719	764		10,55
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						1780		262		
Накладные расходы										
						999				
Сметная прибыль										
						5262				10,55
Итого по разделу 1 Разборка дверей										
Раздел 2. Установка дверей										
3	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка противопожарных дверей: однополых глухих (1 м2 проема) (Т.ч. приложение 3, пб. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях ОЗГ=1,03; ТЗ=1,03) НР (3632 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (2736 руб.); 58%=85%*0,85*0,8 от ФОТ	7,25	150,14 28,83	11,76	1089	209	85	2,1321	15,46
4	ТЕРР56-12-9 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно	Установка дверных приборов: засов (100 шт. приборов) 732,17 = 4 604,17 - 100 x 38,72 НР (92 руб.); 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (66 руб.); 50%=62%*0,8 от ФОТ	0,01 1 / 100	732,17 646,24		7	6		57,24	0,57
5	ТЕРм38-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (1 т конструкции) 2 783,69 = 10 476,42 - 1,032 x 7 454,20 НР (628 руб.); 56%=66%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,06	2783,69 1159,34	1277,18 113,27	167	70	77 7	91	5,46
6	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Монтаж металлических конструкций дверной перемычки (1 т конструкций) 842,44 = 855,70 - 0,00194 x 6 837,52 НР (594 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (448 руб.); 58%=85%*0,85*0,8 от ФОТ	0,06	842,44 573,42	152,01 2,05	51	34	9	50,79	3,05
7	ТЕР08-02-001-10 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Заполнение каркасов: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) НР (909 руб.); 104%=122%*0,85 от ФОТ СП (472 руб.); 54%=80%*0,85*0,8 от ФОТ	0,5	809,09 67,05	45,08 7,7	405	34	23 4	6,09	3,05

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>ТЕР13-03-004-07</b> Пруказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Прул. 13.2 п.3.12.5 При выполнении работ в оборудованной (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м: Окраска ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ОИТ п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прул. 13.2 п.3.13 Окраска и огунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (12 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СЛ (7 руб.): 48%=70%*0.85*0.8 от ФОТ	0,02 2 / 100	954,56 43,07	9,02 0,14	19	1		3,5864	0,07
9	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Пруказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (453 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ НР (453 руб.): 37%=55%*0.85*0.8 от ФОТ	0,0225 2,25 / 100	2175,05 905,55	132,28 72,11	49	20	3 2	75,4	1,7
10	<b>ТЕР15-04-027-05</b> Пруказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (52 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СЛ (21 руб.): 37%=55%*0.85*0.8 от ФОТ	0,0225 2,25 / 100	638,95 150,95	3,53 0,17	14	3		11,99	0,27
11	<b>ТЕР15-04-014-03</b> Пруказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Окраска фасадов с песов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (39 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СЛ (16 руб.): 37%=55%*0.85*0.8 от ФОТ	0,0225 2,25 / 100	676,37 82,9	5,57	15	2		6,74	0,15
Внутренние откосы										
12	<b>ТЕР61-7-1</b> Пруказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (2644 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СЛ (1578 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,044 4,4 / 100	7452,54 4546,92	43,05 19,84	328	200	2 1	383,06	16,85
13	<b>ТЕР15-04-027-05</b> Пруказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (142 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СЛ (59 руб.): 37%=55%*0.85*0.8 от ФОТ	0,044 4,4 / 100	638,95 150,95	3,53 0,17	28	7		11,99	0,53

## Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	<b>ТЕР15-04-005-05</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №612/пр	Окраска поливинилхлоридными водозульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) 401,20 = 1 209,64 - 0,063 x 12 832,40 НР (259 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (108 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,044 4,4 / 100	401,2 301,62	10,9 0,17	18	13		25,41	1,12
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах				2190			599	199		48,28
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам				2524			860	282		68,58
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах				20076			12376	1471 277		68,58
Накладные расходы				9471						
Сметная прибыль				5705						
Итого по разделу 2 Установка дверей				<b>35252</b>						<b>68,58</b>
<b>Раздел 3. Ремонт кровли</b>										
15	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №612/пр	Разборка: парапета (1 м3) НР (1451 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (741 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,8 0,4+0,4	222,04 96,66	125,38 14,65	178	77	101 12	8,24	6,59
16	<b>ТЕР53-16-1</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №612/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) НР (1467 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (1125 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	0,3	1118,36 375,49	34,65 7,35	336	113	10 2	35,39	10,62
17	<b>ТЕР10-01-053-01</b> Постановл.Губернат.Ха бар.края от 09.10.10 N119	Установка каркаса из брусьев (прогоны) (1 м3) НР (27650 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (11890 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,49	2491,74 549,65	42,72 2,39	6204	1369	106 6	42,51	105,85
18	<b>ТЕР46-03-001-01</b> Изм. 1. Постановл.Губернатор.Хабар. края от 13.12.11 №121	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 отверстий) НР (12647 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (6458 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,67 167 / 100	2655,87 220,4	847,05 240,75	4435	368	1415 402	17,3	28,89
19	<b>ТЕР06-01-015-01</b> Постановл.Губернат.Хабар. края от 09.10.10 N119	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) НР (1892 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (935 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,02881 28,81/1000	17219,08 3695,07	71,61 4,28	496	106	2	315,01	9,08

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	<b>ТЕРр58-12-2</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/С	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2) НР (6079 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (4452 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	2,137	1403,62 224,6	31,89 4,7	3000	480	68 10	21,35	45,63
21	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) (Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗЛ=1,03. ТЗ=1,03) НР (15729 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ НР (15729 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (11848 руб.): 58%=85%*0,85*0,8 от ФОТ	2,137	1234,6 423,42	563,13 47,5	2638	905	1203 102	36,565	78,14
22	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Устройство: карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) НР (6610 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (2842 руб.): 43%=63%*0,85*0,8 от ФОТ	0,204	7304,28 1614,47	96,35	1490	329	20	143	29,17
23	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Покрытие карнизов из окрашенной оцинкованной стали (100 м2 покрытия) НР (5347 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ СП (2306 руб.): 44%=65%*0,85*0,8 от ФОТ	0,204	16927,75 1272,95	27,41 3,42	3453	260	6 1	112,75	23
24	<b>ТЕР09-05-006-01</b> Постановл.Губернатор.Хабар.края от 09.10.10 N119	Резка стального профилированного настила (1 м реза) НР (1087 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (819 руб.): 58%=85%*0,85*0,8 от ФОТ	17,3	4,68 4,04	0,64	81	70	11	0,34	5,88
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 Ремонт кровли										
<b>Раздел 4. Материалы</b>										
25	<b>ТСЦ-203-8124</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм (шт.)	1	4085,59		4086				
26	<b>ТСЦ-203-8118</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм (шт.)	1	4045,43		4045				

Гранд-Смета (вер. 7.3)

Гранд-Смета (вер. 7.3)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТССЦ-203-8128 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1500х2100 мм (шт.)	1	7356,79		7356				
28	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Засов (компл.)	1	122,46		122				
29	ТССЦ-101-3716 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 35х35 мм	0,011	8155,05		90				
30	ТССЦ-101-2542 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Сталь угловая 50х50 мм	0,033	7070,85		233				
31	ТССЦ-101-3766 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Сталь листовая толщиной 2 мм	0,0015	11749,19		18				
32	ТССЦ-101-3767 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 3-5 мм	0,012	11275,54		135				
33	ТССЦ-101-2036 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	28,81	57,2		1648				
34	ТССЦ-101-4272 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н60-845-0,7	1,98 (245*8,10)/1000	35793,52		70871				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						88604				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						160209				
Итого по разделу 4 Материалы						160209				
Раздел 5. Демонтируемый материал										
35	ТССЦЛпг-01-01-01-006 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, обрешеток, перегородок и др.) и столарные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)	0,074 (6,884*10,8)/1000	13,69		1				1
36	ТССЦЛпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	0,3564 (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	52,73		19				19

## Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТССЦпг-03-01-01-020 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 20 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,4304 0,074+0,3564	18,67	18,67	8	8			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						28		28		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						251		251		
<b>Итого по разделу 5 Демонтированный материал</b>						<b>251</b>				
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах			113338		4772	3278 563				399,74
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам			116090		6408	4394 712				535,76
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах			355013		93302	27039 10368				535,76
Накладные расходы			91210							
Сметная прибыль			50119							
<b>Итого по смете:</b>										
Итого Строительные работы			494150							530,3
Итого Монтажные работы			2192							5,46
Итого			496342							535,76
Приказ № 114 -п от 19.10.2016 г. О тарифе на прием ТКО на МПС "Северная" транспортировку и захоронение на полигон в районе имени Лазо 0,4304*2413,24			1039							
<b>Итого</b>			<b>497381</b>							
Непредвиденные затраты 3% от 497381			14921							
<b>Итого с непредвиденными</b>			<b>512302</b>							
Дефлятор 3,8% от 512302			19467							
<b>ВСЕГО по смете</b>			<b>531769</b>							<b>535,76</b>

Составил: Инженер ПТС ЦЭС: Е.В. Панфилова  
(должность, подпись, расщифровка)Проверил: Инженер 1 кат ПТС ХЭС: Е.Л. Пятакова  
(должность, подпись, расщифровка)