

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ**

**Казюра Е.И.**

675000 Амурская область, г. Благовещенск, пер. Релочный, 3

тел/факс: 52-57-93, e-mail: ew.kaziura@yandex.ru

Регистрационный номер МРП-0490-2016-280112018130-01

**Распределительные сети 0,4 кВ г. Белогорска  
(строительство, реконструкция), филиал АЭС  
(ВЛИ-0,4 кВ, выход с ТП-22)**

Заказчик: АО «ДРСК» филиал «Амурские ЭС»

**Рабочая документация**

Электроснабжение.

**04-22/2017-ЭС**

Директор

/И. И. Забродин/

Проект выполнен в соответствии с действующими Нормами и Правилами.

г. Благовещенск  
2017 г.

Ведомость рабочих чертежей комплекта ЭС

Лист	Наименование	Примечание
2	Пояснительная записка	6 листов
8	План ВЛИ-0,4 кВ	
9	Пересечение ВЛИ-0,4 кВ с дорогой	
10	Однолинейная схема питающей сети ВРУ	
11	Заземление опор	
12	Закрепление опор ВЛИ-0,4 кВ в грунте	
12Д	Прокладка проводов СИП по стенам зданий и узел ввода эл.энергии	

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, договором аренды земельного участка, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта

А. В. Жгилёв

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примеч.
	Ссылочные документы	
ПУЭ	Правила устройства электроустановок, 7 издание.	
ГОСТ 32144-2013	Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения	
21.0045	Четырёхцепные опоры ВЛИ 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами	
25.0017	Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2А с линейной арматурой ООО «Нилед»	
3.407-150	Заземление опор	
	Прилагаемые документы	
	Ведомость монтажных работ	3 листа
	Ведомость вводов к жилым домам	1 лист
	Спецификация оборудования	1 лист

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.


1. При строительстве ЛЭП вблизи действующих линий электропередачи строго выполнять мероприятия, приведенные в пояснительной записке.
2. На электромонтажные работы в местах, недоступных для контроля, должны быть составлены акты освидетельствования скрытых работ согласно обязательному приложению 6 СНиП 3.01.01-85 (Организация строительства работ).

						04-22/2017-ЭС			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата				
						Проект реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, выход с ТП-22. Амурская область, г. Белогорск	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Жгилёв А.В.					РД	1	16
Проверил		Жгилёв А.В.							
Разработал		Воробьёв Ю.А.				Общие данные	ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск		

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

## Содержание.

1. Общие данные
2. Проект организации строительства.
3. Сеть 0,4 кВ
  - 3.1. Выбор проводов
  - 3.2. Выбор аппаратов защиты в РУ-0,4 кВ КТП
4. Строительные решения ВЛИ-0,4 кВ
5. Защита от перенапряжений. Заземление.
6. Охрана труда и техники безопасности
7. Охрана окружающей среды
8. Организация эксплуатации
9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

						<b>04-22/2017-ЭС.ПЗ</b>		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГИП		Жгилёв А.В.				Стадия	Лист	Листов
Проверил		Жгилёв А.В.				РД	2	16
Разработал		Воробьёв Ю.А.				ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск		

Пояснительная записка

## 1. Общие данные.

Проект ЛЭП-0,4 кВ по адресу: ул. Кирова 114, 118, ул. Скорикова 16, 18, 20, 22, ул. Ленина 95, 97 г. Белогорск, Амурская область, разработан на основании:

- технического задания выданного ФАО «ДРСК» «Амурские ЭС»;
- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей;
- указания по обеспечению нормативных уровней надёжности электроснабжения потребителей.

На основании отчета №724/61 от 08.08.2008 г. «Уточнение карт климатического районирования территории Амурской области, Еврейской автономной области, Алданского и Нерюнгринского районов республики Саха (Якутия) по ветровому давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», приняты следующие климатические условия:

- нормативная толщина стенки гололёда (1 р.г.) – 10 мм;
- нормативное ветровое давление (1 р.в.) – 400 Па (25 м/с);
- продолжительность гроз – от 20 до 30 час.

ЛЭП-0,4 кВ проектируется для электроснабжения жилых домов относящихся к потребителям второй категории по надёжности электроснабжения.

В состав проектируемых сооружений входят:

- сети 0,4 кВ в воздушном исполнении общей длиной 0,818 км.

Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены в пояснительной записке, рабочих чертежах и спецификациях.

Объёмы работ и материалов по подключению жилых домов приведены в отдельной ведомости.

## 2. Проект организации строительства.

Организационно-техническая подготовка и осуществление строительства обеспечивается выполнением требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Проектируемая ЛЭП-0,4 кВ, как объект строительства не имеет сложной и неосвоенной технологии и по принятой в ВСН 33-82 классификации относится к несложным объектам.

Все работы следует выполнять в соответствии с технологическими картами и типовой схемой по производству работ:

- ВЛ 0,4 кВ на железобетонных опорах – ТК-1-1-0,4 ÷ ТК-1-4-0,4;
- заземляющие устройства – ТК-ГЗУ, ВЗУ, КЗУ, 0,4-35.

Строительно-монтажные работы по сооружению ВЛИ должны выполняться строительно-монтажной организацией, оснащенной необходимыми строительными машинами и механизмами для производства работ.

Работы в ТП-10/0,4 кВ ведутся после отключения ТП.

Порядок выполнения работ определяется ППР, разрабатываемым подрядчиком и согласованным с энергоснабжающей организацией.

Доставка конструкция, материалов и оборудования осуществляется автотранспортом по существующим автомобильным дорогам.

Погрузочно-разгрузочные работы, развозка конструкций и их установка осуществляется механизмами и транспортными средствами строительной организации.

						<b>04-22/2017-ЭС.ПЗ</b>	Лист
							3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		

### 3. Сеть 0,4 кВ.

План ВЛИ-0,4 кВ с указанием марки, сечения и протяженности смотри лист №8.

Низковольтные сети выполняются проводом СИП-2А.

#### 3.1. Выбор проводов

Проектом принят провода СИП-2А-3х50+1х54,6, СИП-2А-3х70+1х70, СИП-2А-3х95+1х95 и 4х25 мм<sup>2</sup> подвешенным по проектируемым и существующим опорам ВЛ.

Сечение выбрано в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 13109-97, по допустимому длительному току нагрузки, с учетом отклонения напряжения у потребителей, термической стойкости токам КЗ и условий срабатывания защиты при однофазных КЗ.

#### 3.2. Выбор аппаратов защиты в РУ-0,4 кВ КТП.

На отходящей линии в РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ установить автоматические выключатели типа ВА88 с номинальным током 150 А для ж/д по ул. Кирова 114; на ток 250 А для ж/д по ул. Скорикова 16, 18; на ток 315 А для ж/д по ул. Скорикова 20, ул. Ленина 95; на ток 315 А для ж/д по ул. Скорикова 22, ул. Ленина 97.

Расчет токов короткого замыкания произведен в соответствии с ГОСТ 28249-93 и РД 153.34.0-20.527-98.

**ВРУ** (ж/д ул. Кирова 114 ).  $I_{y.a.}=150$  А, провод сечением 50 мм<sup>2</sup>.

Однофазный ток короткого замыкания  $I_{kз} = 927$  А.

Кратность  $I_{kз}/I_{y.a.}=927/150=6,1$ .

**ВРУ** (ж/д ул. Кирова 118, ул. Скорикова 16, 18)  $I_{y.a.}=250$  А, провод сечением 70 мм<sup>2</sup>.

Однофазный ток короткого замыкания  $I_{kз} = 1266$  А.

Кратность  $I_{kз}/I_{y.a.}=1266/250=5,0$ .

**ВРУ** (ж/д ул. Скорикова 20, ул. Ленина 95)  $I_{y.a.}= 315$  А, провод сечением 95 мм<sup>2</sup>.

Однофазный ток короткого замыкания  $I_{kз} = 1385$  А.

Кратность  $I_{kз}/I_{y.a.}= 1385/315=4,4$

**ВРУ** (ж/д ул. Скорикова 22, ул. Ленина 97)  $I_{y.a.}= 315$  А, провод сечением 95 мм<sup>2</sup>.

Однофазный ток короткого замыкания  $I_{kз} = 1647$  А.

Кратность  $I_{kз}/I_{y.a.}= 1385/315=5,2$

На основании полученных данных и времятоковых характеристик аппарата защиты, время отключения эл.магнитного расцепителя составляет менее 5 сек., что соответствует требованиям ПУЭ.

						04-22/2017-ЭС.ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		4

#### 4. Строительные решения ВЛИ-0,4 кВ.

Для питания жилых домов проектируется строительство двух и четырех цепной ВЛИ-0,4 кВ на железобетонных опорах типа СВ105-5 с навеской провода марки СИП-2А-3х50+1х54,6, СИП-2А-3х70+1х70, СИП-2А-3х95+1х95. Укосы к существующим опорам выполнить на стойках СВ95-3,5.

При пересечении проектируемой ВЛИ-0,4 кВ с дорогой, расстояние от проводов до поверхности дороги должно составлять не менее 5 м.

При пересечении проектируемой ВЛИ-0,4 кВ с пешеходной дорожкой, расстояние от проводов до дорожки должно составлять не менее 3,5 м.

Расстановку опор по трассе ВЛИ производить исходя из расчётного пролёта и с учетом удобства выполнения установки.

Расчётные пролёты приняты, исходя из района климатических условий.

#### 5. Защита от перенапряжений. Заземление.

PEN-проводник проектируемой ВЛИ-0,4 кВ присоединить к арматуре стоек и подкосов.

На опорах ВЛИ-0,4 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозových перенапряжений.

Для замера напряжения и наложения защитного заземления, на первой опоре и конечных опорах установить зажимы РС 481.

Суммарное сопротивление заземляющих устройств опор должно быть не более 10 Ом. Для заземления опоры применяются круглые стержни из стали, диаметром 16 мм и длиной по 3 м, с опорой стержни соединяются кругом диаметром 10 мм проложенном в земле на глубине 0,5 м.

Заземление опор выполнить по типовой серии 3.407-150.

#### 6. Охрана труда и техники безопасности.

Охрана труда и техники безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001, требования которых учитывают условия безопасности труда, пожаров и взрывов.

К работам должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей группой электробезопасности и не имеющие медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации.

						<b>04-22/2017-ЭС.ПЗ</b>	Лист
							5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		

Строительные, монтажные и наладочные работы производились в соответствии с Правилами техники безопасности, «Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД.153-343-03.285-2002, ГОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».

Персонал, проводящий электромонтажные работы, не должен выполнять работы, относящиеся к эксплуатации электроустановок.

Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны пройти инструктаж по безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004-2015.

Средства защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения воздействия опасных и вредных производственных факторов, возникающих при электромонтажных работах, должны соответствовать ГОСТ 12.4.011-89 и стандартам ССБТ на конкретные средства защиты.

Лица, занятые в электромонтажном производстве, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке.

Проведение работ при монтаже и эксплуатации электрооборудования должно производиться в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок».

#### 7. Охрана окружающей среды.

Настоящий раздел проекта разработан с учётом требований законодательства об охране природы и основ земельного законодательства РФ.

Целью разработки раздела является выполнение принятых проектных решений в соответствии с требованиями экологической безопасности Федерального закона «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2001.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.

Проектируемая ЛЭП сооружается для передачи и распределения электроэнергии на напряжение 0,4 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду (как воздушную, так и водную).

В соответствии с «СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (РД 34.03.601)», защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты напряжением 0,4 кВ, не требуется.

При производстве земляных работ верхний слой почвы необходимо снять и складировать во специально отведенном месте. По окончании строительных работ, снятый верхний слой почвы использовать для благоустройства территории.

						04-22/2017-ЭС.ПЗ	Лист
							6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		

В период строительства источниками выброса вредных примесей в атмосферный воздух могут строительные механизмы и транспортные средства. В результате их работы в атмосферу выбрасываются: углекислый газ, окислы азота, сернистый ангидрид, углеводороды, пыль.

При выполнении работ в технологической последовательности, на площадках могут находиться не более трёх механизмов, что позволит избежать повышения концентрации вредных веществ выше ПДК. Кроме того, автотранспорт, задействованный при строительстве, должен проходить регулярный технический осмотр и соответствовать установленным нормам по концентрации выбросов.

#### 8. Организация эксплуатации.

Технический надзор за производством работ, проверка соответствия выполненных работ с утвержденной технической документацией (ПТЭЭП) определяется заказчиком.

После окончания строительства, ЛЭП-0,4 кВ принимается комиссией в порядке установленном СНиП 3.01.04-87.

Техническое обслуживание должно осуществляться лицами электротехнического персонала или сторонними организациями имеющими право выполнять данный вид работ.

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности устанавливается соответствующим актом раздела границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между Заказчиком и Энергоснабжающей организацией.

В целях обеспечения сохранности ВЛ-0,4 кВ, создания нормальных условий её эксплуатации и предотвращения несчастных случаев вдоль ВЛ-0,4 кВ устанавливается охранный зона – 2 м.

#### 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.


Пожарная безопасность ЛЭП обеспечивается применением негорючих конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, применению изолированных проводов исключающих их схлестывания.

В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ.

Очень большой ущерб окружающей среде наносят пожары, обычно возникающие в весенне-летний период. Поэтому при сооружении ЛЭП значительное внимание следует уделять противопожарным мероприятиям. Необходимо, чтобы просеки строящихся ЛЭП были расчищены от сухого валежника, хвороста, кустарника и других горючих материалов, места разведения костров -окопаны канавами, а не вывезенные штабеля древесины и порубочных остатков - окаймлены минерализованной полосой шириной 1 м (с полностью удаленным до минеральных слоев почвы растительным грунтом). В жилых поселках, на территориях складов и мест стоянок машин и механизмов необходимо иметь полные комплекты средств пожаротушения (огнетушители, помпы, багры, ведра и др.).

						<b>04-22/2017-ЭС.ПЗ</b>	Лист
							7
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		





Ведомость опор ВЛН-0,4 кВ				
№ п/п	Наименование опор	Чертёж общего вида опор	Номер опоры по плану	Примечание
1	Промежуточная двухцепная опора П24*	25.0017-03	2, 3, 4, 20	4 шт.
2	Анкерная двухцепная опора А24*	25.0017-09	9, 11, 17, 18	4 шт.
3	Угловая промежуточная двухцепная ОП24*	25.0017-07	5, 7, 8	3 шт.
4	Промежуточная четырёхцепная опора П20*	21.0045-02	13	1 шт.
5	Концевая ответвительная четырёхцепная опора КО20*	21.0045-05	1, 12	2 шт.
6	Угловая анкерная двухцепная опора УА24*	25.0017-13	6, 10, 19, 21, 22	5 шт.
7	Угловая ответвительная двух цепная опора АО24*	25.0017-17	16	1 шт.
8	Угловая промежуточная четырёхцепная опора П20*	21.0045-03	14, 15	2 шт.

\*Нумерацию опор смотри по проекту



- - существующие ж/б опоры
- - проектируемые ж/б опоры
- ┆ - Зажим для наложения защитного заземления

						04-22/2017-ЭС		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, выход с ТП-22. Амурская область, г. Белогорск		
						Стадия	Лист	Листов
ГИП	Жигилёв А.В.					РД	8	16
Проверил	Жигилёв А.В.					План сетей 0,4 кВ. М 1:500		
Разработал	Воробьев Ю.А.							
						ИП Казюра Е. И. г. Благовещенск		



### Расчётная таблица

№ ПС/ № ВЛ	№ п е р е х о д а	№ э с к и з а	Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ									Пересекаемый объект				
			Номер, тип опоры и высота подвеса провода		Длина пролёта, L, м	Расстоя- ние L1, м	Марка и сечение провода	Расчёт- ная темпе- ратура град.С	Стрела провеса в середине пролёта fc, м	Нормат ивный габарит С, м	Грозозащита	Наименование	Кратчайшее расстояние от опоры до проводов ВЛ	Мероприятие по переустройству	Грозозащита	Сопротивление грунта Ом * м
			Ближайшей, м	Дальней, м												
	П-1	1	№3, П24 6,5 м	№4, П24 6,5 м	38	5	СИП-2А 3х50+1х54,6	40	1,24	5	Заземление	Дорога	---	---	---	
	П-2	2	№8, УП24 7,75 м	Ж/дом 3,8 м	16	3	СИП-2А 4х25	40	0,5	3,5	Заземление	Пешеходная дорожка	---	---	---	




Нормативное ветровое давление  $W_0=400$  Па  
Нормативная толщина стенки гололёда  $b_3=10$  мм

Расчётный пролёт, м	Провод марки СИП-2А 3х50+1х54,6						
	Стрелы провиса, м						
	-40	-20	-15	0	+15	+20	+40
24	0,81	0,87	0,88	0,92	0,96	0,98	1,02
28	0,81	0,89	0,91	0,96	1,01	1,02	1,08
32	0,81	0,91	0,93	0,99	1,05	1,07	1,15
36	0,81	0,92	0,95	1,03	1,10	1,12	1,21
38	0,81	0,93	0,96	1,04	1,12	1,14	1,24
42	0,81	0,95	0,98	1,07	1,16	1,19	1,30

						<b>04-22/2017-ЭС</b>			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата				
						Проект реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, выход с ТП-22. Амурская область, г. Белогорск	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Жгилёв А.В.						РД	9	16
Проверил	Жгилёв А.В.					Пересечение ВЛИ-0,4 кВ с дорогой	ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР» г. Благовещенск		
Разработал	Воробьев Ю.А.								




## Заземлитель для железобетонных опор






1. Материал элементов заземления сталь.
2. Электроды и шину окрашивать не допускается.
3. Шину с электродами соединить сваркой. Сварку производить на длине 60 мм сплошным швом
4. Сварные швы покрыть битумным лаком для защиты от коррозии.
5. Траншею для заземлителей следует засыпать однородным грунтом, не содержащим камней, щебня и строительного мусора. Засыпка должна производиться с утрамбовкой грунта.
6. После монтажа контура повторного заземления выполнить замеры сопротивления.

### Эскиз заземлителя



						<b>04-22/2017-ЭС</b>			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, выход с ТП-22. Амурская область, г. Белогорск			
ГИП		Жгилёв А.В.							
Проверил		Жгилёв А.В.				Заземление опор			
Разработал		Ворообьёв Ю.А.							
						ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск			
						Стадия	Лист	Листов	
						РД	11	16	




Марка опоры	Глубина заложения стойки h1, м	Глубина заложения подкоса h2, м	Глубина бурения h3, м	Расстояние между стойками А, м	Расстояние между стойками В, м
А24	2,3	2,1	2,05	4,05	5,0
К20	2,5	2,2	2,5	3,5	4,77
УП24	2,5	2,3	2,15	3,9	4,8


Марка опоры	Глубина заложения стойки h1, м	Глубина заложения 1 подкоса h2, м	Глубина заложения 2 подкоса h3, м	Глубина бурения, h4 (1 подкос/2 подкос), м	Расстояние между стойками А/А1, м	Расстояние между стойками В, м
УА24	2,3	2,1	2,4	2,0/2,3	4,05/3,9	5,0
КО20	2,5	2,5	2,8	2,5/2,8	3,5 /3,35	4,77

Обратную засыпку кольцевой пазухи выполнять местным грунтом. Не разрешается использовать для этой цели растительный грунт, торф.

						04-22/2017-ЭС			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Проект реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, выход с ТП-22. Амурская область, г. Белогорск	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Жгилёв А.В.						РД	12	16
Проверил	Жгилёв А.В.								
Разработал	Воробьёв Ю.А.					Закрепление опор ВЛИ-0,4 кВ в грунте	ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск		




Узел ввода эл.энергии



- 1 Анкерный кронштейн СВ600
- 2 Анкерный кронштейн СТ600
- 3 Натяжной зажим DN 123 для СИП с 2x16 мм<sup>2</sup> - 4x25 мм<sup>2</sup>  
Натяжной зажим РА1500 для СИП с сечением нулевой жилы 35-70 мм<sup>2</sup>  
Натяжной зажим РА2200 для СИП с сечением нулевой жилы 95 мм<sup>2</sup>
- 4 Фасадное крепление SF50
- 5 Стяжной хомут E778
- 6 Стяжной болт VQ12.80
- 7 Дюбель СН12.70
- 8 Труба стальная ГОСТ 3262-75
- 9 – Шуруп Ø10 L=100 мм
- 10 – Дюбель под шуруп Ø10
- 11 – Вводно-распределительное устройство

						04-22/2017-ЭС			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, выход с ТП-22. Амурская область, г. Белогорск	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Жгилёв А.В.					РД	12Д	16
Проверил		Жгилёв А.В.							
Разработал		Воробьёв Ю.А.				Прокладка проводов СИП по стенам зданий и узел ввода эл.энергии	ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск		

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Примечание						
	Подготовительные работы									
1.	Вырезка ветвей деревьев лиственных пород деревьев диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	шт	10							
2.	Валка деревьев диаметром более 320 мм	шт	4							
3.	Разделка древесины более 320 мм	шт	4							
4.	Трелевка древесины	шт	4							
5.	Погрузка порубочных остатков	т	2,1							
6.	Вывоз на свалку	т	2,1							
7.	Разгрузка порубочных остатков	т	2,1							
8.	Сдача на городскую свалку	м³	12							
	Демонтажные работы									
9.	Отключение ВЛ 0,4 кВ (четыре жилы)	шт	1							
10.	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвл.	2							
11.	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (3 провода)	1 опора	17							
12.	Демонтаж одного дополнительного провода	1 опора	17							
13.	Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ без приставок одностоечных	шт	5							
14.	Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ с приставками одностоечных	шт	1							
15.	Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ без приставок с одним укосом	шт	2							
16.	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	т	5,2							
17.	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км	т	5,2							
18.	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т,	т	5,2							
	Монтажные работы									
19.	Ввод кабеля в ТП	шт	8							
20.	Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек	шт	28							
21.	Развозка по трассе материалов оснастки простых опор	шт	12							
22.	Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор	шт	9							
23.	Установка укоса к существующей ж/б опоре ВЛ 0,4 кВ	шт	3							
24.	Установка угловой промежуточной ж/б опоры УП24 ВЛИ 0,4 кВ с одним подкосом	шт	3							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	04-22/2017-ЭС				
ГИП		Жгилев А.В.								
Проверил		Жгилев А.В.								
Разработал		Воробьев Ю.А.								
						Ведомость монтажных работ (ЛЭП-10-0,4 кВ, ТП-22)		Стадия	Лист	Листов
				РД	13			16		
				ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск						

25.	Установка анкерной (концевой) ж/б опоры А24 ВЛИ 0,4 кВ с одним подкосом	шт	4	
26.	Установка ответвительной анкерной ж/б опоры ОА24 ВЛИ 0,4 кВ с одним подкосом	шт	1	
27.	Установка угловой анкерной ж/б опоры УА24 ВЛИ 0,4 кВ с двумя подкосами	шт	3	
28.	Разработка грунта под горизонтальный заземлитель	м <sup>3</sup>	1,05	0,15-заземлитель
29.	Забивка вертикальных заземлителей (до 3м)	шт	7	
30.	Монтаж горизонтального заземления	м	7	
31.	Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель	м <sup>3</sup>	1,05	
32.	Подвеска самонесущего изолированного провода СИП2А 3х95+1х95	км	0,284	2х0,142=0,284
33.	Подвеска самонесущего изолированного провода СИП2А 3х70+1х70	км	0,382	2х0,191=0,382
34.	Подвеска самонесущего изолированного провода СИП2А 3х50+1х54,6	км	0,662	2х0,331=0,662
35.	Подвеска самонесущего изолированного провода СИП2А 3х50+1х54,6	км	0,3	1х0,3=0,3
36.	Подвеска самонесущего изолированного провода СИП2А при переходе через дорогу	шт	5	
37.	Устройство ответвлений от ВЛИ к домам, четыре провода	шт	2	
38.	Подключение ВЛ-0,4 кВ (четыре провода) СИП2А	шт	3	до 120 мм
39.	Подключение ВЛ-0,4 кВ (четыре провода) СИП2А	шт	16	до 70 мм
40.	Подключение зажимов РС481	шт	88	
41.	Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию	компл.	1	
<b>Материалы</b>				
1.	Стойка железобетонная СВ105-5	шт	25	
2.	Стойка железобетонная СВ95-3,5	шт	3	
3.	Крепление подкоса У1	шт	14	
4.	Крепление подкоса У4	шт	3	
5.	Заземляющий проводник ЗП6	м	28	
6.	Зажим Р 72	шт	54	
7.	Анкерный кронштейн CS10.3	шт	48	
8.	Анкерный кронштейн СВ600	шт	11	
9.	Натяжной зажим РА1500	шт	50	
10.	Натяжной зажим РА2200	шт	8	
11.	Комплект промежуточной подвески ES 1500E	шт	36	
12.	Анкерный кронштейн СА16	шт	4	
13.	Натяжной зажим DN123	шт	4	
14.	Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007	шт	166	
15.	Скрепа А 200	шт	166	
16.	Зажим ответвительный Р 95	шт	28	
17.	Зажим ответвительный N 95	шт	24	
18.	Плашечный зажим CD35	шт	36	
19.	Зажим для наложения защитного заземления РС 481	шт	88	
20.	Хомут стяжной Е 778	шт	90	
21.	Колпачки СЕ 25.150	шт	48	


						<b>04-22/2017-ЭС</b>	Лист
							14
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		



22.	Самонесущий изолированный провод СИП-2А 3х95+1х95	м	310	
23.	Самонесущий изолированный провод СИП-2А 3х70+1х70	м	430	
24.	Самонесущий изолированный провод СИП-2А 3х50+1х54,6	м	1000	
25.	Самонесущий изолированный провод СИП-2А 4х25	м	36	
26.	Наконечник СРТАУР 95	шт	8	
27.	Наконечник СРТАУР 70	шт	16	
28.	Наконечник СРТАУР 50	шт	15	
29.	Наконечник СРТАУР 54,6	шт	5	
30.	Круг Ø 16	м/кг	21/33,6	1м=1,6 кг
31.	Круг Ø 10	м/кг	7/4,3	1м=0,62 кг
32.	ПГС	м³/т	16/27	1м³=1,6т
33.	Сварочные электроды МР-3	кг	1,4	1 стойка=0,05кг
34.	Краска МА-015, ПФ-014	кг	0,84	1 стойка=0,03кг
35.	Болт оцинкованный М10х50	шт	36	
36.	Гайка оцинкованная М10	шт	36	
37.	Шайба оцинкованная д. 12 мм	шт	72	

						04-22/2017-ЭС	Лист
							15
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Примечание					
	Монтажные работы								
1.	Устройство ответвлений от ВЛИ к домам, четыре провода	шт	14						
2.	Подключение ответвления к СИП	шт	56	4 провода					
3.	Подвеска самонесущего изолированного провода СИП2А при переходе через дорогу	шт	8						
4.	Провод СИП по установленным конструкциям с креплением на поворотах и в конце трассы, (применительно)	км	0,08						
5.	Прокладка трубы стальной до Ø 63 мм	м	28						
6.	Прокладка трубы гофрированной до Ø 63 мм	м	40						
7.	Прокладка СИПа до 35 кВ в трубе	м	68						
8.	Пробивка отверстий в бетонных стенах до 500 см <sup>2</sup>	отверстие	35	толщина 100 мм					
9.	Заделка отверстий в стенах бетонных	м <sup>3</sup>	1,4						
10.	Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию	компл.	1						
	Материалы								
1.	Труба стальная Дн=63 мм	м	28						
2.	Труба гофрированная Дн=63 мм	м	40						
3.	Анкерный кронштейн CS10.3	шт	14						
4.	Анкерный кронштейн СВ600	шт	14						
5.	Анкерный кронштейн СТ600	шт.	6						
6.	Натяжной зажим РА1500	шт	34						
7.	Металлическая лента 20x0,7x1000 мм F 2007	шт	28						
8.	Скрепа А 200	шт	28						
9.	Фасадное крепление SF50	шт.	114						
10.	Зажим ответвительный Р 95	шт	56						
11.	Самонесущий изолированный провод СИП-2А 3x70+1x70	м	46	ул. Скорикова 20					
12.	Самонесущий изолированный провод СИП-2А 3x50+1x54,6	м	230	ул. Скорикова 22, ул. Ленина 95, 97					
13.	Самонесущий изолированный провод СИП-2А 3x35+1x54,6	м	240						
14.	Наконечник СРТАУР 70	шт	8						
15.	Наконечник СРТАУР 50	шт	18						
16.	Наконечник СРТАУР 35	шт	24						
17.	Наконечник СРТАУР 54,6	шт	14						
Работы выполняются в охранной зоне ВЛ в черте города									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	04-22/2017-ЭС			
ГИП		Жгилев А.В.				Стадия		Лист	Листов
Проверил		Жгилев А.В.				РД	15Д	16	
Разработал		Воробьев Ю.А.				ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск			
Ведомость монтажных работ ответвлений к домам (ЛЭП-0,4 кВ, ТП-22)									

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Приме-чание			
1.	Стойка железобетонная	CB105-5			шт	25					
2.	Стойка железобетонная	CB95-3,5			шт	3					
3.	Крепление подкоса	У1			шт	14					
4.	Крепление подкоса	У4			шт	3					
5.	Заземляющий проводник	ЗП6			м	28					
6.	Зажим	P 72			шт	54					
7.	Анкерный кронштейн	CS10.3			шт	62					
8.	Анкерный кронштейн	CB600			шт	25					
9.	Анкерный кронштейн	CT600			шт	6					
10.	Натяжной зажим	PA1500			шт	84					
11.	Натяжной зажим	PA2200			шт	8					
12.	Комплект промежуточной подвески	ES 1500E			шт	36					
13.	Анкерный кронштейн	CA16			шт	4					
14.	Натяжной зажим	DN123			шт	4					
15.	Металлическая лента 20x0,7x1000 мм	F 2007			шт	194					
16.	Скрепа	A 200			шт	194					
17.	Зажим ответвительный	P 95			шт	84					
18.	Зажим ответвительный	N 95			шт	24					
19.	Плашечный зажим	CD35			шт	36					
20.	Зажим для наложения защитного заземления	PC 481			шт	88					
21.	Хомут стяжной	E 778			шт	90					
22.	Колпачки	CE 25.150			шт	48					
23.	Самонесущий изолированный провод	СИП-2А 3x95+1x95			м	310					
24.	Самонесущий изолированный провод	СИП-2А 3x70+1x70			м	476					
25.	Самонесущий изолированный провод	СИП-2А 3x50+1x54,6			м	1230					
26.	Самонесущий изолированный провод	СИП-2А 3x35+1x54,6			м	240					
27.	Самонесущий изолированный провод	СИП-2А 4x25			м	36					
28.	Наконечник	СРТАУР 95			шт	8					
29.	Наконечник	СРТАУР 70			шт	24					
30.	Наконечник	СРТАУР 50			шт	33					
31.	Наконечник	СРТАУР 54,6			шт	19					
32.	Наконечник	СРТАУР 35			шт	24					
33.	Круг Ø 16				м/кг	21/33,6	1,6 кг				
34.	Круг Ø 10				м/кг	7/4,3	0,62 кг				
35.	ПГС				м³/т	16/27	1,6т				
36.	Сварочные электроды	MP-3			кг	1,4					
37.	Краска	МА-015, ПФ-014			кг	0,84					
38.	Болт оцинкованный М10х50				шт	36					
39.	Гайка оцинкованная М10				шт	36					
40.	Шайба оцинкованная д. 12 мм				шт	72					
41.	Фасадное крепление	SF50			шт.	114					
42.	Труба гофрированная Дн=63 мм				м	40					
43.	Труба стальная Дн=63 мм				м	28					
							04-22/2017-ЭС.СП				
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
			ГИП		Жгилёв А. В.			Спецификация оборудования	Стадия	Лист	Листов
			Проверил		Жгилёв А.В.				РД	16	16
			Разработал		Воробьёв Ю.А.				ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск		