

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ**

**Казюра Е.И.**

675000 Амурская область, г. Благовещенск, пер. Релочный, 3

тел/факс: 52-57-93, e-mail: ew.kaziura@yandex.ru

Регистрационный номер МРП-0490-2016-280112018130-01

**Распределительные сети 10-0,4 кВ г. Белогорска  
(строительство, реконструкция), филиал АЭС  
(ЛЭП-0,4 кВ, выход с ТП-61)**

Заказчик: АО «ДРСК» филиал «Амурские ЭС»

**Рабочая документация**

Электроснабжение.

**04-14/2017-ЭС**

Директор

/И. И. Забродин/

Проект выполнен в соответствии с действующими Нормами и Правилами.

г. Благовещенск  
2017 г.

Ведомость рабочих чертежей комплекта ЭС

Лист	Наименование	Примечание
2	Пояснительная записка	6 листов
8	План сетей 0,4 кВ	
9	Однолинейная схема питающей сети ВРУ	
10	Заземление опор	
11	Закрепление опор ВЛИ-0,4 кВ в грунте	
12	Вывод кабельной линии из траншеи на опору	
13	Прокладка проводов СИП по стенам зданий и узел ввода эл.энергии	

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, договором аренды земельного участка, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта

А. В. Жгилёв

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примеч.
	Ссылочные документы	
ПУЭ	Правила устройства электроустановок, 7 издание.	
ГОСТ Р 53769-2010	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ	
3.407-102, вып. 1	Фундамент для ТП	
№16 от 2007 г.	Технический циркуляр о прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях	
ГОСТ 32144-2013	Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения	
A5-92	Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях	
A11-2011	Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в трубах	
22.0100	Железобетонные опоры для совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,38 кВ	
25.0017	Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2А с линейной арматурой ООО «Нилед»	
	Прилагаемые документы	
	Ведомость монтажных работ	3 листа
	Спецификация оборудования	1 лист
	Ведомость вводов к жилым домам	1 лист


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1. При строительстве ЛЭП вблизи действующих линий электропередачи строго выполнять мероприятия, приведенные в пояснительной записке.
2. На электромонтажные работы в местах, недоступных для контроля, должны быть составлены акты освидетельствования скрытых работ согласно обязательному приложению 6 СНиП 3.01.01-85 (Организация строительства работ).

						04-14/2017-ЭС			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата				
						Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ №61. Амурская область, г. Белогорск	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Жгилёв А.В.					РД	1	17
Проверил		Жгилёв А.В.							
Разработал		Воробьев Ю.А.				Общие данные	ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск		

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.**  
Содержание.

1. Общие данные
2. Проект организации строительства.
3. Сеть 0,4 кВ
  - 3.1. Выбор кабелей
  - 3.2. Выбор аппаратов защиты в РУ-0,4 кВ КТП
4. Строительные решения ЛЭП-0,4 кВ
5. Защита от перенапряжений. Заземление.
6. Охрана труда и техники безопасности
7. Охрана окружающей среды
8. Организация эксплуатации
9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

						<b>04-14/2017-ЭС.ПЗ</b>		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГИП		Жгилёв А.В.				Стадия	Лист	Листов
Проверил		Жгилёв А.В.				РД	2	17
Разработал		Воробьёв Ю.А.				ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск		

Пояснительная записка

## 1. Общие данные.

Проект ЛЭП-0,4 кВ по адресу: ул. Кирова 83, ул. Пионерская 68, ул. Интернациональная 3, г. Белогорск, Амурская область, разработан на основании:

- технического задания выданного ФАО «ДРСК» «Амурские ЭС»;
- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей;
- указания по обеспечению нормативных уровней надёжности электроснабжения потребителей.

На основании отчета №724/61 от 08.08.2008 г. «Уточнение карт климатического районирования территории Амурской области, Еврейской автономной области, Алданского и Нерюнгринского районов республики Саха (Якутия) по ветровому давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», приняты следующие климатические условия:

- нормативная толщина стенки гололёда (1 р.г.) – 10 мм;
- нормативное ветровое давление (1 р.в.) – 400 Па (25 м/с);
- продолжительность гроз – от 20 до 30 час.

ЛЭП-0,4 кВ проектируется для электроснабжения жилых домов относящихся к потребителям второй категории по надёжности электроснабжения.

В состав проектируемых сооружений входят:

- сети 0,4 кВ в воздушном исполнении общей длиной 0,014 км;
- сети 0,4 кВ в воздушном исполнении общей длиной 0,243 км.

Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены в пояснительной записке, рабочих чертежах и спецификациях.

Объёмы работ и материалов по подключению жилых домов приведены в отдельной ведомости.

## 2. Проект организации строительства.

Организационно-техническая подготовка и осуществление строительства обеспечивается выполнением требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Проектируемая ЛЭП-0,4 кВ, как объект строительства не имеет сложной и неосвоенной технологии и по принятой в ВСН 33-82 классификации относится к несложным объектам.

Все работы следует выполнять в соответствии с технологическими картами и типовой схемой по производству работ:

- КЛ 0,4 кВ прокладка в земле – типовая технологическая карта (ТТК) производства работ по прокладке кабеля;
- ВЛ 0,4 кВ на железобетонных опорах – ТК-1-1-0,4 ÷ ТК-1-4-0,4;
- заземляющие устройства – ТК-ГЗУ, ВЗУ, КЗУ, 0,4-35.

Строительно-монтажные работы по сооружению ЛЭП должны выполняться строительно-монтажной организацией, оснащенной необходимыми строительными машинами и механизмами для производства работ.

Работы в ТП-10/0,4 кВ ведутся после отключения ТП.

Порядок выполнения работ определяется ППР, разрабатываемым подрядчиком и согласованным с энергоснабжающей организацией.

Доставка конструкция, материалов и оборудования осуществляется автотранспортом по существующим автомобильным дорогам.

						<b>04-14/2017-ЭС.ПЗ</b>	Лист
							3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		

Погрузочно-разгрузочные работы, развозка конструкций и их установка осуществляется механизмами и транспортными средствами строительной организации.

### 3. Сеть 10-0,4 кВ.

План ЛЭП-0,4 кВ с указанием марки, сечения и протяженности кабельной линии см. чертеж листы №8.

Низковольтные сети выполняются проводом марки СИП-2А.

#### 3.1. Выбор кабелей.

Проектом принят провод сечением 50 и 95 мм<sup>2</sup> марки СИП-2А подвешенный по существующим и проектируемым опорам ВЛ.

Сечение выбрано в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 13109-97, по допустимому длительному току нагрузки, с учетом отклонения напряжения у потребителей, термической стойкости токам КЗ и условий срабатывания защиты при однофазных КЗ.

#### 3.2. Выбор аппаратов защиты в РУ-0,4 кВ КТП.

На отходящих линиях в РУ-0,4 кВ КТП установить автоматические выключатель типа ВА, с номинальным током в соответствии с нагрузкой.

Расчет токов короткого замыкания произведен в соответствии с ГОСТ 28249-93 и РД 153.34.0-20.527-98.

**ВРУ** (ж/д ул. Пионерская 68).  $I_{y.a.}=200$  А, провод сечением 50 мм<sup>2</sup>.

Однофазный ток короткого замыкания  $I_{kз} = 1250$  А.

Кратность  $I_{kз}/I_{y.a.}=1250/200=6,2$ .

**ВРУ** (ж/д ул. Пионерская 68)  $I_{y.a.}=315$  А, провод сечением 95 мм<sup>2</sup>.

Однофазный ток короткого замыкания  $I_{kз} = 1946$  А.

Кратность  $I_{kз}/I_{y.a.}=1946/315=6,1$ .

На основании полученных данных и времятоковых характеристик аппарата защиты, время отключения эл.магнитного расцепителя составляет менее 5 сек., что соответствует требованиям ПУЭ.

### 4. Строительные решения ЛЭП-0,4 кВ.

Для электроснабжения жилых домов проектируется строительство двухцепной ВЛИ-0,4 кВ на железобетонных опорах типа СВ105-5 с навеской провода марки СИП-2А. Укосы к существующим опорам выполнить на стойках СВ95-3,5.

Жилые дома подключить двумя линиями ВЛИ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №61.

Выход с ТП до опоры проектируемой №1 ВЛИ-0,4 кВ выполнить кабелем марки АВВГ сечением 150 мм<sup>2</sup> проложенным в земле.

Кабель проложить в земле на глубине 0,7 м.

Перед прокладкой кабеля необходимо сделать подсыпку из песка на дно траншеи, а сверху проложенного кабеля засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора, шлака. Толщина слоя земли для подсыпки, а так же для засыпки кабеля должна быть не менее 400 мм.

						04-14/2017-ЭС.ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		4

До начала производства работ уточнить отметку пересечений проектируемого кабеля с существующими коммуникациями. Рытьё траншеи при выходе из ТП и при пересечении с коммуникациями производить вручную.

Кабели следует прокладывать с запасом 3%, который достигается укладкой «змейкой». Укладка запаса в виде колец (витков) запрещается. Ввод в подстанцию показан условно, точку ввода уточнить по месту.

Расстановку опор по трассе ВЛ производить исходя из расчётного пролёта и с учетом удобства выполнения установки и подхода к ТП-10/0,4 кВ и жилым домам.

Расчётные пролёты приняты, исходя из района климатических условий.

При пересечении проектируемой ВЛИ-0,4 кВ с дорогой, расстояние от проводов до полотна дороги должно составлять не менее 5 м.

Для защиты кабелей от механических повреждений в местах вывода кабелей на опору, кабели защитить металлическим кожухом на высоту 2 м и глубину 0,3 м от уровня земли.

#### 5. Защита от перенапряжений. Заземление.

PEN-проводник проектируемой ВЛИ-0,4 кВ присоединить к арматуре стоек и подкосов.

На опорах ВЛИ-0,4 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений.

Для замера напряжения и наложения защитного заземления, на первой опоре и конечных опорах установить зажимы РС 481.

Суммарное сопротивление заземляющих устройств опор должно быть не более 10 Ом. Для заземления опоры применяются круглые стержни из стали, диаметром 16 мм и длиной по 3 м, с опорой стержни соединяются кругом диаметром 10 мм проложенном в земле на глубине 0,5 м.

Заземление опор выполнить по типовой серии 3.407-150.

Кабели с металлическими оболочками или броней, должны быть заземлены.

При заземлении металлических оболочек силовых кабелей оболочка и броня должны быть соединены гибким медным проводом между собой и с корпусами муфт.

#### 6. Охрана труда и техники безопасности.

Охрана труда и техники безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001, требования которых учитывают условия безопасности труда, пожаров и взрывов.

К работам должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей группой электробезопасности и не имеющие медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Строительные, монтажные и наладочные работы производились в соответствии с Правилами техники безопасности, «Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД.153-343-03.285-2002, ГОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».

						<b>04-14/2017-ЭС.ПЗ</b>	Лист
							5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		

Персонал, проводящий электромонтажные работы, не должен выполнять работы, относящиеся к эксплуатации электроустановок.

Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны пройти инструктаж по безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004-2015.

Средства защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения воздействия опасных и вредных производственных факторов, возникающих при электромонтажных работах, должны соответствовать ГОСТ 12.4.011-89 и стандартам ССБТ на конкретные средства защиты.

Лица, занятые в электромонтажном производстве, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке.

Проведение работ при монтаже и эксплуатации электрооборудования должно производиться в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок».

## 7. Охрана окружающей среды.

Настоящий раздел проекта разработан с учётом требований законодательства об охране природы и основ земельного законодательства РФ.

Целью разработки раздела является выполнение принятых проектных решений в соответствии с требованиями экологической безопасности Федерального закона «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2001.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.

Проектируемая ЛЭП сооружается для передачи и распределения электроэнергии на напряжение 0,4 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду (как воздушную, так и водную).

В соответствии с «СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (РД 34.03.601)», защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты напряжением 10-0,4 кВ, не требуется.

При производстве земляных работ верхний слой почвы необходимо снять и складировать во специально отведенном месте. По окончании строительных работ, снятый верхний слой почвы использовать для благоустройства территории.

В период строительства источниками выброса вредных примесей в атмосферный воздух могут строительные механизмы и транспортные средства. В результате их работы в атмосферу выбрасываются: углекислый газ, окислы азота, сернистый ангидрид, углеводороды, пыль.

При выполнении работ в технологической последовательности, на площадках могут находиться не более трёх механизмов, что позволит избежать повышения концентрации вредных веществ выше ПДК. Кроме того, автотранспорт, задействованный при строительстве, должен проходить регулярный технический осмотр и соответствовать установленным нормам по концентрации выбросов.

						04-14/2017-ЭС.ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		6

## 8. Организация эксплуатации.

Технический надзор за производством работ, проверка соответствия выполненных работ с утвержденной технической документацией (ПТЭЭП) определяется заказчиком.

После окончания строительства, ЛЭП-0,4 кВ принимается комиссией в порядке установленном СНиП 3.01.04-87.

Техническое обслуживание должно осуществляться лицами электротехнического персонала или сторонними организациями имеющими право выполнять данный вид работ.

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности устанавливается соответствующим актом раздела границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между Заказчиком и Энергоснабжающей организацией.

В целях обеспечения сохранности ВЛ-0,4 кВ, создания нормальных условий её эксплуатации и предотвращения несчастных случаев вдоль ВЛ-0,4 кВ устанавливается охранная зона – 2 м.

## 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.


Пожарная безопасность ЛЭП обеспечивается применением негорючих конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, применению изолированных проводов исключающих их схлестывания.

В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ.

Очень большой ущерб окружающей среде наносят пожары, обычно возникающие в весенне-летний период. Поэтому при сооружении ЛЭП значительное внимание следует уделять противопожарным мероприятиям. Необходимо, чтобы просеки строящихся ЛЭП были расчищены от сухого валежника, хвороста, кустарника и других горючих материалов, места разведения костров -окопаны канавами, а невывезенные штабеля древесины и порубочных остатков - окаймлены минерализованной полосой шириной 1 м (с полностью удаленным до минеральных слоев почвы растительным грунтом). В жилых поселках, на территориях складов и мест стоянок машин и механизмов необходимо иметь полные комплекты средств пожаротушения (огнетушители, помпы, багры, ведра и др.).

						<b>04-14/2017-ЭС.ПЗ</b>	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		7





Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ

№ п/п	Наименование опор	Чертёж общего вида опор	Номер опоры по плану	Примечание
1	Угловая анкерная двухцепная опора УА24*	25.0017-13	9	1 шт.
2	Анкерная двухцепная опора А24*	25.0017-09	1, 5, 10	3 шт.
3	Угловая промежуточная двухцепная УП24*	25.0017-07	8	1 шт.
4	Промежуточная двухцепная опора П24*	25.0017-03	2, 3, 4	3 шт.
5	Анкерная опора для совместной подвески А101*	22.0100-05	6	1 шт.
6	Угловая промежуточная опора УП101*	22.0100-03	7	1 шт.

\*Нумерацию опор смотри по проекту


- - существующие ж/б опоры
- - проектируемые ж/б опоры
- ┆ - зажим РС481 для наложения защитного заземления

Внимание:  
Перед началом земляных работ необходимо вызвать представителей организаций, эксплуатирующих инженерные сети, для уточнения расположений сетей на месте.

Внимание:  
После окончания монтажных работ восстановить первоначальное покрытие вдоль трассы кабельной линии.


						04-14/2017-ЭС				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, выход с ТП-61. Амурская область, г. Белогорск	Стадия	Лист	Листов	
							РД	8	17	
ГИП	Жгилёв А.В.						План сетей 0,4 кВ. М 1:500	ИП Казюра Е. И. г. Благовещенск		
Проверил	Жгилёв А.В.									
Разработал	Воробьёв Ю.А.									
							</			






						04-14/2017-ЭС			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата				
						Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ №61. Амурская область, г. Белогорск	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Жгилёв А.В.					РД	9	17
Проверил		Жгилёв А.В.							
Разработал		Воробьёв Ю.А.				Однолинейная схема питающей сети ВРУ	ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск		


## Заземлитель для железобетонных опор






1. Материал элементов заземления сталь.
2. Электроды и шину окрашивать не допускается.
3. Шину с электродами соединить сваркой. Сварку производить на длине 60 мм сплошным швом
4. Сварные швы покрыть битумным лаком для защиты от коррозии.
5. Траншею для заземлителей следует засыпать однородным грунтом, не содержащим камней, щебня и строительного мусора. Засыпка должна производиться с утрамбовкой грунта.
6. После монтажа контура повторного заземления выполнить замеры сопротивления.

### Эскиз заземлителя





						04-14/2017-ЭС				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
						Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ №61. Амурская область, г. Белогорск		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Жгилёв А.В.						РД	10	17
Проверил		Жгилёв А.В.								
Разработал		Воробьёв Ю.А.								
						Заземление опор		ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск		







№ п/п	Обозначение или тип изделия	Наименование	Кол.	Примечание
1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 18П, L=2300 мм	1	
2	F 2007	Металлическая лента 20x0,7x1000 мм	2	
3	A 200	Скрепка	2	

						04-14/2017-ЭС			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата				
						Проект реконструкции ЛЭП-0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ №61. Амурская область, г. Белогорск	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Жгилёв А.В.					РД	12	18
Проверил		Жгилёв А.В.							
Разработал		Воробьев Ю.А.				ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск			
Вывод кабельной линии из траншеи на опору									



№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Примечание					
	Подготовительные работы								
1.	Вырезка ветвей деревьев лиственных пород деревьев диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	шт.	15						
2.	Валка деревьев диаметром более 320 мм	шт.	5						
3.	Разделка древесины более 320 мм	шт	5						
4.	Трелевка древесины	шт	5						
5.	Погрузка порубочных остатков	т	4,8						
6.	Вывоз на свалку	т	4,8						
7.	Разгрузка порубочных остатков	т	4,8						
8.	Сдача на городскую свалку	м³	12						
	Монтажные работы								
9.	Разборка бетонной отмостки	м³	0,045	0,6x0,5x0,15					
10.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м³	0,9	12x0,5x0,15					
11.	Разработка грунта под кабель вручную	м³	6,3	14x0,5x0,9					
12.	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	14						
13.	Устройство постели на последующий кабель	м	14						
14.	Прокладка ПНД трубы Ø 110 мм	м	28	2 шт. x 14 м					
15.	Прокладка кабеля до 35 кВ в трубе ПНД	м	28	2 шт. x 14 м					
16.	Прокладка кабеля до 35 кВ при подъеме на опору	м	16	2 шт. x 8 м					
17.	Ввод кабеля в ТП	шт	2						
18.	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг (применительно)	м	12	2 шт. x 6 м					
19.	Закрытие кабеля швеллером при подъёме на опору	м/кг	2,3/38	1 м = 16,5 кг					
20.	Монтаж и изготовление скобы для крепления швеллера	т	0,01						
21.	Засыпка траншеи под кабель	м³	6,3	14x0,5x0,9					
22.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог	м²	6						
23.	Восстановление бетонной отмостки	м²	0,3						
24.	Заделка концевая с термоусаж. перчатками 150/240	шт	4						
25.	Подключение КЛ 0,4 кВ (четыре жилы)	шт	2	АВВГ 4x150					
26.	Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек	шт	8						
27.	Развозка по трассе материалов оснастки простых опор	шт	4						
28.	Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор	шт	6						
29.	Установка промежуточной ж/б опоры П24 ВЛИ 0,4 кВ без подкосов	шт	3						
30.	Установка укоса к существующей ж/б опоре ВЛ 0,4	шт	1						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	04-14/2017-ЭС  Ведомость монтажных работ (ЛЭП-0,4 кВ, ТП-61)			
ГИП		Жгилев А.В.							
Проверил		Жгилев А.В.							
Разработал		Воробьев Ю.А.							
						Стадия	Лист	Листов	
						РД	14	17	
						ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск			

31.	Установка анкерной (концевой) ж/б опоры А24 ВЛИ 0,4 кВ с одним подкосом	шт	2	
32.	Разработка грунта под горизонтальный заземлитель	м <sup>3</sup>	0,6	0,15-заземлитель
33.	Забивка вертикальных заземлителей (до 3м)	шт	4	
34.	Монтаж горизонтального заземления	м	4	
35.	Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель	м <sup>3</sup>	0,6	
36.	Подвеска самонесущего изолированного провода СИП2А 3х95+1х95	км	0,24	2х0,12=0,24
37.	Подвеска самонесущего изолированного провода СИП2А 3х50+1х54,6	км	0,246	2х0,123=0,246
38.	Подвеска самонесущего изолированного провода СИП2А при переходе через дорогу	шт	2	
39.	Подключение ВЛ-0,4 кВ (четыре провода) СИП2А	шт	2	до 70 мм
40.	Подключение ВЛ-0,4 кВ (четыре провода) СИП2А	шт	2	до 120 мм
41.	Подключение зажимов РС481	шт	32	
42.	Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию	компл.	1	
<b>Материалы</b>				
1.	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, 1 кВ, АВВГ-4 х 150	м	60	
2.	Термоусаживаемая изолирующая перчатка 4ТПИ-150/240	шт	4	
3.	Двустенная гофрированная труба ПНД наружный диаметр 110 мм	м	28	
4.	Швеллер № 18	кг	38	
5.	Скоба КМЗ в комплекте с гайками и шайбами	компл.	3	
6.	Стойка железобетонная СВ105-5	шт	7	
7.	Стойка железобетонная СВ95-3,5	шт	1	
8.	Крепление подкоса У1	шт	2	
9.	Крепление подкоса У4	шт	1	
10.	Заземляющий проводник ЗП6	м	12	
11.	Зажим Р 72	шт	20	
12.	Анкерный кронштейн CS10.3	шт	18	
13.	Анкерный кронштейн СВ600	шт.	2	
14.	Натяжной зажим РА1500	шт	16	
15.	Натяжной зажим РА2200	шт	4	
16.	Комплект промежуточной подвески ES 1500E	шт	8	
17.	Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 2007	шт	52	
18.	Скрепа А 200	шт	52	
19.	Плашечный зажим CD35	шт	12	
20.	Зажим для наложения защитного заземления РС 481	шт	32	
21.	Хомут стяжной Е 778	шт	52	
22.	Колпачки СЕ 25.150	шт	16	
23.	Самонесущий изолированный провод СИП-2А 3х95+1х95	м	250	
24.	Самонесущий изолированный провод СИП-2А 3х50+1х54,6	м	276	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись
				Дата
				04-14/2017-ЭС
				Лист
				15




25.	Наконечник СРТАУР 95	шт	8	
26.	Наконечник СРТАУР 50	шт	6	
27.	Наконечник СРТАУР 54,6	шт	2	
28.	Круг Ø 16	м/кг	12/19,2	1м=1,6 кг
29.	Круг Ø 10	м/кг	4/2,5	1м=0,62 кг
30.	Песок	м <sup>3</sup>	2,2	
31.	ПГС	м <sup>3</sup> /т	4,8/7,7	1м <sup>3</sup> =1,6т
32.	Сварочные электроды МР-3	кг	0,4	1стойка=0,05кг
33.	Краска МА-015, ПФ-014	кг	0,24	1стойка=0,03кг
34.	Болт оцинкованный М10х50	шт	16	
35.	Гайка оцинкованная М10	шт	16	
36.	Шайба оцинкованная д. 12 мм	шт	32	

Работы выполняются в охранной зоне ВЛ в черте города


						04-14/2017-ЭС	Лист
							16
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Примечание
<b>Монтажные работы</b>				
1.	Устройство ответвлений от ВЛИ к домам, четыре провода	шт	8	
2.	Подключение ответвления к СИП	шт	32	4 провода
3.	Подвеска самонесущего изолированного провода СИП2А при переходе через дорогу	шт	4	
4.	Провод СИП по установленным конструкциям с креплением на поворотах и в конце трассы, (применительно)	км	0,05	
5.	Прокладка трубы стальной до Ø 63 мм	м	16	
6.	Прокладка трубы гофрированной до Ø 63 мм	м	30	
7.	Прокладка СИПа до 35 кВ в трубе	м	46	
8.	Пробивка отверстий в бетонных стенах до 500 см <sup>2</sup>	отверстие	20	толщина 100 мм
9.	Заделка отверстий в стенах бетонных	м <sup>3</sup>	0,8	
10.	Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию	компл.	1	
<b>Материалы</b>				
1.	Труба стальная Дн=63 мм	м	16	
2.	Труба гофрированная Дн=63 мм	м	30	
3.	Анкерный кронштейн CS10.3	шт	8	
4.	Анкерный кронштейн СВ600	шт	8	
5.	Анкерный кронштейн СТ600	шт.	2	
6.	Натяжной зажим РА1500	шт	18	
7.	Металлическая лента 20x0,7x1000 мм F 2007	шт	16	
8.	Скрепа А 200	шт	16	
9.	Фасадное крепление SF50	шт.	72	
10.	Зажим ответвительный Р 95	шт	32	
11.	Самонесущий изолированный провод СИП-2А 3x50+1x54,6	м	170	
12.	Самонесущий изолированный провод СИП-2А 3x35+1x54,6	м	66	ул. Пионерская 68
13.	Наконечник СРТАУР 50	шт	18	
14.	Наконечник СРТАУР 35	шт	6	
15.	Наконечник СРТАУР 54,6	шт	8	

Работы выполняются в охранной зоне ВЛ в черте города

						04-14/2017-ЭС			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
ГИП		Жгилев А.В.				Стадия		Лист	Листов
Проверил		Жгилев А.В.				РД	16Д	17	
Разработал		Воробьев Ю.А.				ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск			

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Приме- чение
1.	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, 1 кВ,	АВВГ-4 х 150			м	60		
2.	Термоусаживаемая изолирующая перчатка	4ТПИ-150/240			шт	4		
3.	Двустенная гофрированная труба ПНД наружный диаметр 110 мм				м	28		
4.	Швеллер № 18				м/кг	2,3/38	16,5	
5.	Скоба КМЗ в комплекте с гайками и шайбами				комп	3		
6.	Стойка железобетонная	СВ105-5			шт	7		
7.	Стойка железобетонная	СВ95-3,5			шт	1		
8.	Крепление подкоса	У1			шт	2		
9.	Крепление подкоса	У4			шт	1		
10.	Заземляющий проводник	ЗП6			м	12		
11.	Зажим	Р 72			шт	20		
12.	Анкерный кронштейн	СS10.3			шт	18		
13.	Анкерный кронштейн	СВ600			шт.	2		
14.	Натяжной зажим	РА1500			шт	16		
15.	Натяжной зажим	РА2200			шт	4		
16.	Комплект промежуточной подвески	ES 1500E			шт	8		
17.	Металлическая лента 20x0,7x1000 мм	F 2007			шт	52		
18.	Скрепка	A 200			шт	52		
19.	Плашечный зажим	CD35			шт	12		
20.	Зажим для наложения защитного заземления	РС 481			шт	32		
21.	Хомут стяжной	E 778			шт	52		
22.	Колпачки	СЕ 25.150			шт	16		
23.	Самонесущий изолированный провод	СИП-2А 3x95+1x95			м	250		
24.	Самонесущий изолированный провод	СИП-2А 3x50+1x54,6			м	276		
25.	Наконечник	СРТАUP 95			шт	8		
26.	Наконечник	СРТАUP 50			шт	6		
27.	Наконечник	СРТАUP 54,6			шт	2		
28.	Круг Ø 16	ГОСТ 2590-71			м/кг	12/19,2	1,6 кг	
29.	Круг Ø 10	ГОСТ 2590-71			м/кг	4/2,5	0,62 кг	
30.	Песок				м <sup>3</sup>	2,2		
31.	ПГС				м <sup>3</sup> /т	4,8/7,7	1,6т	
32.	Сварочные электроды	MP-3			кг	0,4		
33.	Краска	МА-015, ПФ-014			кг	0,24		
34.	Болт оцинкованный М10х50				шт	16		
35.	Гайка оцинкованная М10				шт	16		
36.	Шайба оцинкованная д. 12 мм				шт	32		

						04-14/2017-ЭС.СП			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
ГИП		Жгилёв А. В.				Спецификация оборудования	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Жгилёв А.В.					РД	17	17
Разработал		Воробьёв Ю.А.					ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск		