


Приложение 1 к ТЗ «Чистка просеки
ВЛ-110 кВ «Светлая-Овсянка 02»,
ВЛ-35 кВ Светлая-Овсянка 01»

«Утверждаю»
Главный инженер
СП «СЭС»

 Д.А. Будько

«07» 09 2017 г

Организация: АО «ДРСК»

Филиал: Амурские ЭС

СП: Северные электрические сети

Объект: ВЛ-110 кВ «Светлая-Овсянка 02» SS0000159, ВЛ-35 кВ «Светлая-Овсянка 01» SS0000137.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-35 кВ «Светлая-Овсянка 01», ВЛ-110 кВ «Светлая-Овсянка 02», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
ВЛ-35 кВ «Светлая-Овсянка 01»				
1	Поросль выше нормы в пролетах опор 1-9,21-26,36-38,44-60,80-137	га	50	Механизированная чистка средней густоты
2		га	50	Сгребание кустарника механизмами (40 м)
3	Поросль выше нормы (склоны, вокруг опор) в пролетах опор 1-137	га	2	Ручная чистка средней густоты
4		м ³	3000	Уборка снега с площадок опор и подъездных дорог (до 30 м)
ВЛ-110 кВ «Светлая-Овсянка 02»				
5	Поросль выше нормы в пролетах опор 1-16,19-56,59-60,63-64,85-134	га	50	Механизированная чистка средней густоты
6		га	50	Сгребание кустарника механизмами (40 м)
7	Поросль выше нормы (склоны, вокруг опор) в пролетах опор 1-134	га	4	Ручная чистка средней густоты
8		м ³	3000	Уборка снега с площадок опор и подъездных дорог (до 30 м)

Материалы:				
9				
Транспортная схема				
10		км	35	г. Зоя-место производства работ
Погрузо-разгрузочные работы				
11	Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются самостоятельно.			
Примечание				
1	Работы выполняются в охранной зоне ВЛ-35 кВ.			
2	Примечание: - Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2007 г., раздел 3, п.176).			

Председатель комиссии:

Главный инженер СП СЭС

(должность)



(подпись)


Д.А.Будько

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Начальник СТЭ

(должность)




(подпись)

Н.В. Стуков

(расшифровка подписи)

Инженер СТЭ

(должность)



(подпись)

Н.А. Саяпин

(расшифровка подписи)

СПРАВКА по объемам выполненных работ

Объект _____

Период выполнения работ: *месяц начала-месяц окончания 2018 года.*

№ п/п	Наименование работ	Общее кол-во	Месяц выполнения работ *			Отклонение (+/-)
			(в соответствии с графиком производства работ)			
	Заполняется в полном соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ		Заполняется каждый отчетный месяц по факту выполнения работ			

	Материалы					
	Заполняется в полном соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ		Заполняется каждый месяц по факту выполнения работ			

Выполнение работ в *месяце 2018 года:*

Подрядчик: _____
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Заказчик: _____
(подпись) (Ф.И.О., должность)

...

Выполнение работ в *месяце 2018 года:*

Подрядчик: _____
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Заказчик: _____
(подпись) (Ф.И.О., должность)

* - при возникновении отклонений оформляется дополнительное соглашение к договору подряда на величину возникших отклонений