

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер СП ПЗЭС

Огулев

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на чистка просеки ВЛ-110кВ "Глубинное-Восток-2"

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 2388,320 тыс. руб.
Средства на оплату труда 746,272 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 год

УТВЕРЖДАЮ:
Первый зам. директора по производству
главный инженер
С.Н. Корчемалин

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Чистка просеки механическая										
1	ФЕР01-02-113-04	Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые	1 га	30,1	642,3	642,3	ФЕР01-02-113-04 [4-2017] ОЗП=22,83; ЗМ=8,27; ЗПМ=21,83	19333,23		19333,23
2	ФЕР01-02-116-07	Срезание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густые	1 га	30,1	367,01	367,01	ФЕР01-02-116-07 [4-2017] ОЗП=22,83; ЗМ=7,35; ЗПМ=21,83	11047		11047
3	ФЕР01-01-032-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	3,844	517,74	517,74	ФЕР01-01-032-02 [4-2017] ОЗП=22,83; ЗМ=14,12; ЗПМ=21,83	1990,19		1990,19
Итого по разделу 1 Чистка просеки механическая								348946,02		224,8
Раздел 2. Очистка площадей от поросли ручным способом										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ФЕР01-02-119-01	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную. при редкой поросли	100 м2	990	29,66		ФЕР01-02-119-01 ФЕР01-02-119-01 [4 2017] ОЗП=22,83; ЗПМ=21,83	29363,4	29363,4	
Итого по разделу 2 Очистка площадей от поросли ручным способом								1367547,5		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								61733,82	29363,4	32370,42
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								939549,16	670366,42	269182,74
Накладные расходы								508090,32		75905,09
Сметная прибыль								268854,04		
Итого по смете:								1682466,38		
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								34027,14		
Итого								1716493,52		
В том числе:										
Машины и механизмы								269182,74		
ФОТ								746271,51		
Накладные расходы								508090,32		
Сметная прибыль								268854,04		
Удорожание работ в зимнее время (СН 81-05-02-2001 т.4, п.2.7) 3,7%*0,8= 2,94%								50464,91		
Итого								1766958,43		
Командировочные затраты (Т3+Т3М)/8*500								230247,5		
Перебазировка техники								26794,07		
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								2 024 000,00		
НДС 18%								364 320,00		
ВСЕГО по смете								2 388 320,00		

Составил: инженер СТЗ

Горел

Толстолятова Л.А.