

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PC83 - A2.0 -	2	5	2	1	2	1	1	1	1	1	0
Исполнение по числу фаз:	2										
	3*										
Исполнение по номинальному току	1A**	1									
	5A	5									
Оперативное питание, дополн. дискретные входы/выходы :											
- только от оперативного напряжения (ОН)			0								
- с комбинированным питанием по току и напряжению			2								
- только от ОН с доп. модулем на 5вх/4 вых***			3								
Дешунтирование токовых цепей выключателя:	Нет		0								
	Да ***		1								
Номинальное напряжение оперативного тока:	~/= 110			1							
	~/= 220			2							
Протокол передачи данных (RS-485):	MODBUS - RTU				1						
Диапазон токов срабатывания ЗНЗ по измеренному току ЗIО:											
В трехфазном исполнении - отсутствует							0				
В двухфазном исполнении	(0,004-1)А						1				
с диапазоном токов срабатывания:	(0,02-5)А						2				
	(0,1-120)А						5				
Исполнение контактов KL3:	НО (открытые)						1				
	НЗ (закнутые)						2				
Крепление:	- стандартное							1			
	- с дополнительным поворотным комплектом							2			
Специисполнение****:	Нет								1		
	Да								2		
Исполнение с винтовыми зажимами: (новый конструктив)	Да										1

\* В трехфазном исполнении вместо входа измерения ЗI<sub>о</sub> выполнен вход третьего фазного тока. При этом ЗНЗ выполняется по расчетному току ЗI<sub>о</sub>, с диапазоном токов срабатывания (0,1-120) А

\*\*Исполнение по номинальному току 1А доступно только в двухфазном исполнении устройства с диапазоном токов срабатывания ЗНЗ (0,004-1)А

\*\*\* Не допускается выбор конфигурации с питанием от ТТ/дешунтированием и с модулем на 5 доп. входов/4реле одновременно

\*\*\*\*Оформление заказа на устройство в специисполнении осуществляется по дополнительным требованиям и в сроки, согласованные между заказчиком и ООО "РЗА СИСТЕМЗ".

- 1) Количество устройств в заказе:
- 2) Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф \_\_\_\_\_
- 3) Контактное лицо \_\_\_\_\_
- 4) Название проекта ПС "МЖК"